

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018-2033

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd -
Adendwm Newidiadau yn sgil
Materion a Godwyd

Mai 2026

Cynnwys

1.	Rhagarweiniad	3
2.	Sgrinio	4
	Sgrinio Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	4
	Sgrinio dyraniadau ychwanegol.....	8
	Sgrinio dyraniadau safle o fewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol.....	9
3.	Asesiad Priodol	10
	Crynodeb sgrinio	10
	Polisi PSD14: Dwysedd Tai.....	10
	Dyraniadau newydd.....	12
	Polisi INF5: Dyraniadau Gwledig y tu allan i Ddalgyllchoedd Systemau Carthffosiaeth Cyhoeddus	12
	Maetholion.....	13
	Prawf cyfanrwydd (Maetholion).....	15
4.	Casgliad.....	15
5.	Y Camau Nesaf	16
	Atodiad A: Cofnod Sgrinio o Atodlen y Newidiadau Arfaethedig yn sgil Materion a Godwyd.....	17
	Atodiad B: Atodlen Newidiadau i'r Map yn sgil Materion a Godwyd	462
	Atodiad C: Sgrinio dyraniadau newydd yn fanwl.....	480
	Atodiad D: Dyraniadau o fewn yr Ardal Cadwraeth Arbennig Forol.....	494
	Tabl 1: Safleoedd Dyranedig	494
	Tabl 2: Ymrwymadau Tai.....	495
	Tabl 3: Safleoedd Cyflogaeth	496

Byrfoddau

CDLI Cynllun Datblygu Lleol (diwygiedig) (cyfeirir ato hefyd fel y
(diwygiedig) Cynllun)

HRA Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

MAC(s) Newid(iadau) yn sgil Materion a Godwyd

PEDW Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru

1. Rhagarweiniad

- 1.1 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi paratoi Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLI). Mae'r CDLI Diwygiedig yn gynllun defnydd tir sy'n amlinellu lleoliad a nifer y datblygiadau yn Sir Gaerfyrddin am gyfnod o 15 mlynedd rhwng 2018 a 2033, ac mae wedi'i fwriadu i ddisodli'r CDLI mabwysiedig presennol. Trwy gydol cyfnod paratoi'r CDLI Diwygiedig, y mae sawl fersiwn ohono wedi bod, mae'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) cysylltiedig wedi'i gynnal mewn modd ailadroddol ac integredig fel rhan o'r broses o lunio'r cynllun ers 2018.
- 1.2 Pwrpas yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn yw asesu'r Atodlen o Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd (MACs)¹ i'r 2^{il} CDLI Diwygiedig Adneuo. Mae'r addasiadau arfaethedig hyn yn ystyried materion a godwyd yn ystod yr archwiliad annibynnol o'r CDLI Diwygiedig gan Arolygwyr yn Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW), a benodwyd ar ran Gweinidogion Cymru, ynghyd â chynrychiolwyr a gymerodd ran.
- 1.3 Mae'r *Adendwm Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd i'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd* hwn yn adeiladu ar ganfyddiadau ac argymhellion *Adendwm Safleoedd Ychwanegol yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd* (Ebrill 2025)², 2^{il} *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*³ (Chwefror 2024), *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*⁴ (Chwefror 2023), *Adroddiad yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*⁵ (Rhagfyr 2020) ac *Adroddiad Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*⁶ anffurfiol cynharach o'r Strategaeth a Ffeirir (Rhagfyr 2018), sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y gofynion o dan *Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau (fel y'u diwygiwyd) 2017*⁷ (y cyfeirir atynt o hyn ymlaen fel y Rheoliadau) yn cael eu bodloni.
- 1.4 Lle bo'n briodol, mae'r ddogfen bresennol yn cynnwys rhannau o'r asesiadau uchod a chroesgyfeiriadau atynt. Mae ymdrech wedi'i gwneud i osgoi ailadrodd testun atodol nad yw'n hanfodol i'r rhesymeg a'r casgliadau a wneir yma. Mae hyn er mwyn rhoi cofnod hygyrch a thryloyw o'r asesiad o'r CDLI Diwygiedig drwy gydol y gwaith o'i baratoi, o dan y Rheoliadau. Serch hynny, rhaid peidio ag ystyried y

¹ LINK

² MEWNOSOD

³ [2^{il} Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd](#)

⁴ [Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - 2^{il} CDLI diwygiedig](#)

⁵ [Adroddiad yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd](#)

⁶ [Adroddiad Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd](#)

⁷ [Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017](#)

ddogfen bresennol ar ei phen ei hun heb ystyried Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd cynharach.

- 1.5 Lluniwyd y ddogfen hon yn unol ag Adran F.12.1 o'r Llawlyfr Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd, sy'n rhoi canllawiau ar ymdrin â diwygiadau hwyr i'r cynllun⁸.
- 1.6 Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru asesiadau⁹ cyflwr a rhyddhawyd cyngor cadwraeth¹⁰ ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol ym mis Mehefin 2025. Mae'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn wedi rhoi ystyriaeth i effaith y cyngor newydd hwn.

2. Sgrinio

Sgrinio Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd

- 2.1 Cafodd y newidiadau a gynigiwyd i'r CDLI Diwygiedig eu sgrinio ar sail eu heffaith arwyddocaol debygol ar gyfanrwydd safleoedd dynodedig (Atodiad A). Mae'n bwysig nodi bod y mwyafrif o'r Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd yn ddiwygiadau bach, ansylweddol sydd wedi'i gwneud er mwyn gwella eglurder y CDLI Diwygiedig. Mae gwallau cyffredinol wedi'u heithrio o'r cofnod sgrinio er iddynt gael eu hadolygu am unrhyw arwyddocâd posibl. Isod cyflwynir crynodeb o'r newidiadau arfaethedig allweddol i bolisi a safleoedd dyranedig, ynghyd â thrafodaeth ynghylch eu potensial i fod ag effeithiau arwyddocaol tebygol.
- 2.2 I ddechrau, cafodd y Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd eu sgrinio ar sail eu potensial i fod â goblygiadau i ganfyddiadau Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd y CDLI blaenorol y cyfeirir atynt yn adran 1.3. Yna cafodd y Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd hyn eu hail-sgrinio. Mae Tabl 1 isod yn rhestru'r Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd yr ystyrir bod ganddynt oblygiadau posibl i ganfyddiadau Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd blaenorol:

Tabl 1: Crynodeb sgrinio Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd

Cyfeirnod MAC	Polisi	Rheswm
MAC 007	SP2: Adwerthu a Chanol Trefi	Cyfeiriad at CCH4
MAC 009	RTC2: Adwerthu mewn Ardaloedd Gwledig	Cyfeiriad at CCH4
MAC 010	SD1: Terfynau Datblygu	Cyfeiriad at CCH4
MAC 011	SP4: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cartrefi Newydd	Cynnydd mewn cartrefi net

⁸ Tykdesley, D., a Chapman, C. (2013). The Habitats Regulations Assessment Handbook, June 2024 edition, DTA Publications Limited

⁹ [Cyfoeth Naturiol Cymru / Asesiadau cyflwr ar gyfer safleoedd morol Ewropeaidd Cymru \(EMS\)](#)

¹⁰ [Cyfoeth Naturiol Cymru / Cyngor cadwraeth ar gyfer safleoedd morol Ewropeaidd \(Rheoliad 37\)](#)

MAC 012	SP4: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cartrefi Newydd	Cynnydd mewn cartrefi net
MAC 013	HOM1: Dyraniadau Tai	Cynnydd mewn cartrefi net Cyfeiriad at CCH4
MAC 014	HOM2: Tai o fewn Terfynau Datblygu	Cyfeiriad at CCH4
MAC 015	HOM3: Cartrefi mewn Pentrefi Gwledig	Cyfeiriad at CCH4
MAC 016	HOM4: Cartrefi mewn Aneddiadau Gwledig Heb eu Diffinio	Cyfeiriad at CCH4
MAC 017	HOM5: Addasu neu Isrannu Anheddau Presennol	Cyfeiriad at CCH4
MAC 018	HOM6: Tai Arbenigol	Cyfeiriad at CCH4
MAC 019	HOM7: Adnewyddu Anheddau Adfeiliedig neu Wedi'u Gadael	Cyfeiriad at CCH4
MAC 020	HOM8: Carafanau Preswyl	Cyfeiriad at CCH4
MAC 021	HOM9: Datblygiad Preswyl Ategol	Cyfeiriad at CCH4
MAC 022	AHOM1: Darparu Tai Fforddiadwy	Cyfeiriad at CCH4
MAC 024	AHOM2: Tai Fforddiadwy - Safleoedd Eithriadau	Cyfeiriad at CCH4
MAC 025	SP7: <u>Cyflogaeth a'r Economi</u>	Mae Pentre Awel o fewn dalgylch ACA Forol
MAC 027	EME2: Cyflogaeth – Estyniadau a Dwysáu	Cyfeiriad at CCH4
MAC 028	EME3: Cynigion Cyflogaeth ar Safleoedd Dyranedig	Cyfeiriad at CCH4
MAC 029	EME4: Cynigion Cyflogaeth ar Safleoedd Nas Dyrannwyd	Cyfeiriad at CCH4
MAC 030	EME5: Busnesau wedi'u lleoli Gartref	Cyfeiriad at CCH4
MAC 036	INF4: Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli - gwaredu dŵr wyneb y dalgylch	Newid y geiriad i gynnwys maetholion sy'n mynd i mewn i ACA Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.
MAC 037	INF5: Dyraniadau Gwledig y tu allan i Ddalgylchoedd Systemau Carthffosiaeth Cyhoeddus	Gall safleoedd trin preifat fod yn cyfrannu at yr holl lwythau maetholion, nid ffosffadau yn unig.
MAC 039	GTP1: Llety Sipsiwn a Theithwyr	Cyfeiriad at CCH4
MAC 041	VE1: Atyniadau a Chyfleusterau Ymwelwyr	Cyfeiriad at CCH4
MAC 042	VE2: Llety Gwyliau	Cyfeiriad at CCH4
MAC 043	VE3: Carafanau Teithiol, Gwersylla a Llety Gwersylla Amgen nad yw'n Barhaol	Cyfeiriad at CCH4

MAC 044	VE4: Safleoedd Carafanau Sefydlog a Chalets a Llety Gwersylla Amgen Parhaol	Cyfeiriad at CCH4
MAC 046	PSD1: Atebion Dylunio Effeithiol: Cynaliadwyedd ac Egwyddorion Creu Lleoedd	Cyfeiriad at CCH4
MAC 051	PSD6: Cyfleusterau Cymunedol	Cyfeiriad at CCH4
MAC 052	PSD7: Diogelu Cyfleusterau Cymunedol	Polisi newydd
MAC 056	PSD10: Estyniadau	Cyfeiriad at CCH4
MAC 057	PSD14: Dwysedd Tai	Os yw datblygiad yn rhy ddwys, efallai na fydd digon o le i atal niwed nac i roi'r mesurau gofynnol ar waith i gydbwysu a lliniaru'r effeithiau ar nodweddion yr ACA.
MAC 059	RD1: Anheddau Cyfnewid yng Nghefn Gwlad	Cyfeiriad at CCH4
MAC 060	RD2: Addasu ac Ailddefnyddio Adeiladau Gwledig at Ddefnydd Preswyl	Cyfeiriad at CCH4
MAC 061	RD3: Arallgyfeirio ar Ffermydd	Cyfeiriad at CCH4
MAC 062	RD4: Addasu ac Ailddefnyddio Adeiladau Gwledig at Ddefnydd Amhreswyl	Cyfeiriad at CCH4
MAC 063	RD5: Cyfleusterau Marchogaeth	Cyfeiriad at CCH4
MAC 071	NE7: Ardal Rheoli Newid Arfordirol – Datblygiad Preswyl NE8: Ardal Rheoli Newid Arfordirol - Adeiladau Amhreswyl a Seilwaith	Cyfeiriad at CCH4
MAC 080	CCH4: Ansawdd Dŵr a Diogelu Adnoddau Dŵr	Newidiwyd y geiriad i gynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol ac i ehangu ar fesurau lliniaru.
MAC 087	MR1: Cynigion Mwynau	Cyfeiriad at CCH4
MAC 090	Polisi Strategol – SP19: Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy	Cyfeiriad at CCH4
MAC 091	WM2: Cynigion Tirlenwi	Cyfeiriad at CCH4
MAC 112	Dangosydd Monitro Newydd ar ôl MI. 55	Strategaeth lliniaru newydd a chynllun gweithredu ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol

MAC 113	Dangosydd Monitro Newydd ar ôl Ml. 55	Llawlyfr Lliniaru Morol Newydd
MAC 120	Atodiad 3	Canllawiau Cynllunio Atodol newydd sy'n gysylltiedig â pholisi CCH4
MAC 122	Atodiad 7	Newidiadau i'r taflwybr tai
MAC 123	Atodiad 7	Newidiadau i ledaeniad daearyddol tai
MAC 124	Atodiad 7	Newidiadau i'r taflwybr tai
MAC 125	Atodiad Newydd 9	Yn cynnwys dyraniadau newydd
MAC 126	Atodiad Newydd 10	Yn cynnwys dyraniadau newydd
MAC 129	Atodiad Newydd 13	Yn cynnwys dyraniadau newydd

- 2.3 Ystyriwyd bod gan y mwyafrif o Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd yn nhabl 1 oblygiadau posibl oherwydd bod y cyfeiriad at bolisi CCH4 wedi'i gynnwys. Ystyrir Polisi CCH4 a'i oblygiadau ar yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy'n sensitif i faetholion isod. Mae'r cyfeiriadau at CCH4 yn cael eu sgrinio allan fel rhai sy'n cael effaith arwyddocaol debygol ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sensitif i faetholion gan fod y polisi hwn wedi'i gynllunio i liniaru effeithiau negyddol, ac mae cynnwys cyfeiriad at y polisi hwn yn cryfhau amddiffyniad yr ACA ac yn integreiddio mesurau lliniaru. Fodd bynnag, mae'r holl bolisiâu sy'n cyfeirio at CCH4 gyda'i gilydd yn nodi'r gofynion (ac, mewn rhai achosion, y cymorth) ar gyfer ceisiadau cynllunio a fyddai'n arwain at ddatblygiad a allai gyfrannu maetholion i'r Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol. Felly, **mae'r polisiâu hyn fel grŵp yn cael eu sgrinio i mewn.**
- 2.4 Mae MAC 005, MAC 011, MAC 012, MAC 013, MAC 021, MAC 105, MAC 106, MAC 107, MAC 108, MAC 109, MAC 111 i gyd yn ymwneud â dyraniadau safleoedd. Canfuwyd bod y newidiadau hyn yn cael eu hasesu'n fwy priodol trwy sgrinio'r dyraniadau penodol.
- 2.5 Mae MAC 052 yn ymwneud â pholisi newydd PSD7. Dim ond rhestru'r meini prawf cyffredinol ar gyfer pryd y gellir caniatáu cynigion a fyddai'n arwain at gollu cyfleusterau cymunedol y mae'r polisi hwn. Oherwydd hyn, ni all gael unrhyw effaith ar safle Ewropeaidd ac felly caiff ei **sgrinio allan.**
- 2.6 Mae MAC 036, MAC 080, MAC 113, MAC 114 a MAC 120 yn ymwneud â pholisiâu a chanllawiau newydd sydd wedi'u cynllunio'n benodol i ddiogelu, adfer a lliniaru effeithiau cynnydd mewn maetholion mewn dalgylchoedd ACA. Caiff y Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd (MACs) hyn **eu sgrinio allan** o gael effaith negyddol; fodd bynnag, caiff y polisiâu a'r dogfennau y maent yn ymwneud â nhw eu hystyried yn yr Asesiad Priodol (Pennod 3).

- 2.7 Mae MAC 037 yn ymwneud â pholisi INF5: Dyraniadau Gwledig y tu allan i Ddalgylchoedd Systemau Carthffosiaeth Cyhoeddus. Gall systemau trin preifat arwain at gynnydd mewn maetholion mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol, felly gall y polisi hwn arwain at effaith arwyddocaol a chaiff ei **sgrinio i mewn**.
- 2.8 Mae MAC 057 yn ymwneud â pholisi newydd PSD 14: Dwysedd Tai. Gall y polisi hwn gael effaith arwyddocaol ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig oherwydd efallai na fydd datblygiadau tai dwys iawn yn gadael digon o le ar gyfer nodweddion dynodedig y safle, e.e. coridorau bywyd gwyllt ar gyfer rhywogaethau symudol, neu glustogfeydd priodol. Felly, gall y polisi hwn arwain at effaith arwyddocaol a chaiff ei **sgrinio i mewn**.

Sgrinio dyraniadau ychwanegol

- 2.9 Cafodd y dyraniadau ychwanegol a nodwyd o Atodiad B eu sgrinio ar sail eu heffaith arwyddocaol debygol ar gyfanrwydd safleoedd dynodedig. Rhoddir crynodeb o'r gwaith sgrinio hwn yn nhabl 2 ac mae manylion sgrinio pellach wedi'u cofnodi yn Atodiad C.

Tabl 2: Crynodeb sgrinio dyraniadau newydd

Cyfeirnod y Safle	Enw	Dyrol	Morol	Arfordir	Rhywogaet hau	Hamdden	Echdynnu	Dŵr Gwastraff	Ffosffadau	Llygredd Aer	Aflonyddu	Casgliad Sgrinio
MACM/PrC1/c	Tir oddi ar Heol Trefechan	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Sgrinio i Mewn
MACM/PrC2/b	Tir yn Heol Pendderi, y Bryn	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Sgrinio i Mewn
MACM/PrC2/c	Tir oddi ar Heol-y-Mynydd, y Bryn	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	Sgrinio i Mewn
MACM/SeC6/b	Garej Fforest	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	Sgrinio i Mewn

MACM/SeC6/c	Tir yn Heol Fforest	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	Sgrinio i Mewn
MACM/SeC7/a	Tir oddi ar Heol Pontarddulais	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	Sgrinio i Mewn
MACM/PrC3/a	Gwaith Brics Emlyn	N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Sgrinio i Mewn
MACM/PrC3/b	Tir gyferbyn â 112-116 Heol Waterloo	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	Sgrinio i Mewn
MACM/PrC3/c	Tir y tu cefn i 108-114 Heol Waterloo	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	Sgrinio i Mewn
MACM/PrC3/d	Tir oddi ar Heol Parcdir, Pen-y-banc	N	N	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	Sgrinio i Mewn
MACM/PrC3/g	Iard Sgrap	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Sgrinio i Mewn
MACM/SuV59/a	I'r gogledd-ddwyrain o Ysgol Bancyfelin	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Sgrinio i Mewn

Sgrinio dyraniadau safle o fewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol

2.10 Cafodd yr holl ddyraniadau ac ymrwymadau yn y CDLI diwygiedig eu hasesu er mwyn pennu a oeddent o fewn y dalgylchoedd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol, neu a oedd bwriad i'w cysylltu â gwaith trin dŵr gwastraff gyda man gollwng terfynol o fewn dalgylch ACA Forol. Caiff y dyraniadau hyn eu rhestru yn Atodiad D. Mae 1051 o dai wedi'u dyrannu, 1562 o dai yr ymrwymwyd iddynt ac 8 safle cyflogaeth o fewn dalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn ACA Bae Caerfyrddin a'r

Aberoedd. Bydd y dyraniadau tai i gyd yn arwain at gynnydd mewn dŵr gwastraff i ACA Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd. Mae 13 o'r safleoedd yr ymrwymwyd iddynt (1161 o anheddau) yn dal i fod heb gyflawni eu holl amodau ac felly, yn unol â dyfarniad¹¹ CG Fry, mae angen iddynt fynd drwy broses sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. Yn unol â chyngor CNC, efallai y gellir eithrio rhai safleoedd masnachol a diwydiannol o'r asesiad, ond dim ond pan fydd manylion llawn y cynigion ar gael y bydd modd deall natur eu heffeithiau.¹² Felly, caiff yr holl dyraniadau tai, safleoedd yr ymrwymwyd iddynt sydd ag amodau heb eu cyflawni, a safleoedd cyflogaeth eu sgrinio i mewn fel rhai a all gael effeithiau gyda'i gilydd ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol trwy ddŵr gwastraff o'r safleoedd hyn.

3. Asesiad Priodol

Crynodeb sgrinio

3.1 Yn dilyn yr ymarfer sgrinio ym Mhennod 2, nodwyd y gallai fod effaith arwyddocaol debygol ychwanegol mewn perthynas â:

- **PSD 14: Dwysedd Tai**
- **Dyraniadau ychwanegol a sgriniwyd yn nhabl 2**
- **Polisi INF5: Dyraniadau Gwledig y tu allan i Ddalgylchoedd Systemau Carthffosiaeth Gyhoeddus**
- **Cynnydd yn y llwyth maetholion mewn dalgylchoedd sy'n sensitif i faetholion, gydag effeithiau posibl ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol**

Polisi PSD14: Dwysedd Tai

3.2 Fel yr ysgrifennwyd i ddechrau nid yw polisi PSD14: Dwysedd Tai yn caniatáu mesurau digonol i osgoi, lliniaru neu wneud iawn am ddifrod i nodweddion ACA yn sgil datblygiad ar y safle. Nid yw'r eithriadau i'r isafswm dwysedd gofynnol yn rhestru safleoedd dynodedig, ystyriaethau ecolegol, bioamrywiaeth, seilwaith gwyrdd nac unrhyw resymau eraill a allai gael eu defnyddio i leihau dwysedd tai os oes angen hynny er mwyn diogelu nodwedd ACA. Os na chaiff y geiriad ei newid, gallai'r polisi atal datblygwyr rhag cynnwys pethau fel llwybrau cymudo neu goridau tywyll ar gyfer rhywogaethau symudol; a chlustogfeydd i leihau llygredd,

¹¹ [C G Fry & Son Limited \(Apelydd\) v Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol \(a elwid gynt yn Ysgrifennydd Gwladol Codi'r Gwastad, Tai a Chymunedau\) ac un arall \(Ymatebwyr\) - Goruchaf Lys y DU](#)

¹² [Cyfoeth Naturiol Cymru / Cyngor i awdurdodau cynllunio ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy'n sensitif i faetholion](#)

lleihau niwed i gynefinoedd ac atal rhywogaethau goresgynol rhag lledu i safle gwarchodedig.

3.3 Felly, argymhellir bod geiriad polisi PSD14: Dwysedd Tai yn cael ei newid o:

Dylai datblygiad preswyl o fewn haenau 1-3 y fframwaith aneddiadau (Polisi SP3) geisio adlewyrchu dwysedd net o 50 annedd yr hectar. Dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol y caniateir dwysedd datblygiad is:

- a) Bod cyfyngiadau dylunio, ffisegol neu seilwaith yn atal y dwysedd gofynnol rhag cael ei gyflawni; neu**
- b) Y byddai'r dwysedd gofynnol yn niweidio cymeriad ac ymddangosiad amgylchoedd y safle; neu**
- c) Y gellir dangos bod diffyg dewis penodol o ran mathau o dai mewn cymuned leol**

I:

Dylai datblygiad preswyl o fewn haenau 1-3 y fframwaith aneddiadau (Polisi SP3) geisio adlewyrchu dwysedd net o 50 annedd yr hectar. Dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol y caniateir dwysedd datblygiad is:

- a) Bod cyfyngiadau dylunio, ffisegol neu seilwaith yn atal y dwysedd gofynnol rhag cael ei gyflawni; neu**
- b) Y byddai'r dwysedd gofynnol yn niweidio cymeriad ac ymddangosiad amgylchoedd y safle; neu**
- c) Y gellir dangos bod diffyg dewis penodol o ran mathau o dai mewn cymuned leol; neu**
- d) Y byddai dwysedd uwch yn atal dyluniadau effeithiol rhag cael eu hymgorffori, gan gynnwys gwneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer;**
 - 1. gwella ansawdd a hyd a lled y presennol; a chreu elfennau a nodweddion tirwedd ac ecolegol newydd, fel asedau Seilwaith Gwyrdd a Glas;**
 - 2. gwella amwynder gweledol a chymeriad y dirwedd i sefydlu ymdeimlad clir ac eglur o le a chyfrannu at amgylchfyd cyhoeddus deniadol;**
 - 3. lleihau, a lliniaru yn erbyn effeithiau andwyol posibl ar y dirwedd ac effeithiau gweledol.**

Argymhellir bod y canlynol yn cael ei ychwanegu hefyd:

Rhif paragraff newydd: Wrth gyfeirio at y polisi hwn, dylai cynigion hefyd roi sylw penodol i ddarpariaethau SP14: Cynnal a Gwella'r Amgylchedd Naturiol.

Dyraniadau newydd

- 3.4 Nodwyd bod gan y dyraniadau newydd a sgriniwyd yn nhabl 2 effaith (neu effeithiau) arwyddocaol debygol. Fodd bynnag, ystyrir bod pob un o'r safleoedd hyn wedi cael sylw priodol ym Mhennod 4 o *Adroddiad yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd* gan eu bod yn debyg i'r effaith (effeithiau) arwyddocaol debygol a nodwyd yn flaenorol. Yn yr achosion hyn, barnwyd bod yr Asesiad Priodol blaenorol a oedd wedi'i gynnwys yn *Adroddiad yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd* yn ddigonol. Yr eithriad i hyn yw safleoedd sydd wedi'u sgrinio i mewn fel rhai a allai gael effaith (effeithiau) arwyddocaol debygol posibl oherwydd cynnydd mewn dŵr gwastraff, a allai wedyn effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol. Caiff effeithiau maetholion o'r dyraniadau newydd a'r rhai presennol eu hasesu yn adrannau dilynol yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn.

Polisi INF5: Dyraniadau Gwledig y tu allan i Ddalgylchoedd Systemau Carthffosiaeth Cyhoeddus

- 3.5 Roedd *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*¹³ (Chwefror 2023) (4.2.9 i 4.2.12) yn argymhell y dylid cryfhau INF5 i liniaru ymhellach effeithiau systemau trin carthion preifat. Byddai hyn yn cael ei wneud drwy nodi'n benodol bod seilwaith o'r fath yn cael ei ganiatáu dim ond lle gellir dangos nad yw'n cael unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol sy'n sensitif i ffosfforws. Mae INF5 wedi'i ddiweddarau fel yr argymhellir; fodd bynnag, oherwydd y canllawiau morol a gyhoeddwyd yn ddiweddar, argymhellir bod polisi INF5 yn cael ei ddiweddarau i gyfeirio at faetholion (nid ffosfforws yn unig) ac i gyfeirio at Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol yn ogystal ag afonydd. Dylid diweddarau'r polisi hwn hefyd i gyfeirio at CCH4 i sicrhau ei fod yn gysylltiedig â'r mesurau lliniaru maetholion ehangach ac yn diogelu cyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.

- 3.6 Cynigir bod polisi INF5 yn cael ei newid o:

a gellir dangos na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardal Cadwraeth Arbennig afonol sensitif i ffosfforws.

I:

a gellir dangos na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol a morol sensitif i ffosfforws faetholion.

¹³ [Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - 2^{il} CDLI diwygiedig](#)

Argymhellir bod y canlynol yn cael ei ychwanegu hefyd:

Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.

Maetholion

- 3.7 Dylid darllen yr adran hon ar y cyd ag adran 4.2 ac Atodiad C o *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*¹⁴ (Chwefror 2023).
- 3.8 Mae'r adran hon yn ystyried effaith maetholion o'r polisi yn ei gyfanrwydd ac felly'n cynnwys y cyfraniadau a nodwyd o'r polisiâu a'r dyraniadau a nodwyd wrth sgrinio ym mhennod 2.
- 3.9 Rhyddhawyd asesiadau cyflwr¹⁵ a chynghor cadwraeth¹⁶ ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol gan CNC ym mis Mehefin 2025 ac mae'r cynghor lliniaru yn datblygu. Fodd bynnag, mae'r asesiad priodol hwn yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael.
- 3.10 Nododd *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*¹⁷ (Chwefror 2023) fod CCH4 wedi'i ddiweddarau i wasanaethu fel mesur osgoi ar gyfer y polisiâu penodol y mae'n berthnasol iddynt. Roedd yn gosod cyfyngiad ar geisiadau cynllunio, gan sicrhau na fyddant yn effeithio'n negyddol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol sy'n sensitif i ffosfforws. Mae CCH4 wedi'i ddiweddarau ymhellach (gweler MAC 080) i gynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol sy'n sensitif i faetholion. Mae'r MACs a sgriniwyd yn adran 2.3 o'r *Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd* hwn yn sicrhau bod pob polisi (ac eithrio INF5, gweler adran 3.5) a allai effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol ac afonol trwy gynydd mewn llwyth maetholion yn cyfeirio'n benodol at CCH4.
- 3.11 Wrth gryfhau CCH4 y nod yw mynd i'r afael ag effeithiau andwyol posibl sy'n gysylltiedig â pholisïau penodol. Fodd bynnag, nid gollyngiadau dŵr gwastraff yw'r unig risg bosibl. Gallai llwybrau eraill, megis dŵr ffo gwasgaredig o ddatblygiadau sy'n gysylltiedig â pholisïau fel RD3: Arallgyfeirio ar Ffermydd, hefyd achosi niwed. **Argymhellwyd yn *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*¹⁸ (Chwefror 2023) y dylid diwygio geiriad y polisi i gwmpasu'r holl lwybrau posibl, gan gynnwys dŵr gwastraff a dŵr ffo gwasgaredig.** Mae MAC 080 wedi diweddarau CCH4 i gynnwys geiriad polisi i gwmpasu'r holl lwybrau (e.e. dŵr gwastraff a dŵr

¹⁴ [Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - 2^{il} CDLI diwygiedig](#)

¹⁵ [Cyfoeth Naturiol Cymru / Asesiadau cyflwr ar gyfer safleoedd morol Ewropeaidd Cymru \(EMS\)](#)

¹⁶ [Cyfoeth Naturiol Cymru / Cynghor cadwraeth ar gyfer safleoedd morol Ewropeaidd \(Rheoliad 37\)](#)

¹⁷ [Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - 2^{il} CDLI diwygiedig](#)

¹⁸ [Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - 2^{il} CDLI diwygiedig](#)

ffo gwasgaredig) sy'n gysylltiedig â RD3: Arallgyfeirio ar Ffermydd, RD5: Cyfleusterau Marchogaeth, a WM2: Cynigion Tirlenwi lle gall dŵr ffo gwasgaredig, er enghraifft, fod yn brif lwybr.

- 3.12 Argymhellwyd yn Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd¹⁹ (Chwefror 2023) y bydd Canllaw Cynllunio Atodol 'Ansawdd Dŵr Pellach – Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonol Gwarchodedig' yn cefnogi CCH4 drwy ddarparu canllawiau integredig ar fesurau lliniaru i helpu cynigion datblygu i ddangos **dim effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol, yn enwedig yn sgil ffosfforws**. Argymhellwyd hefyd bod **rhwymedigaethau cynllunio a dulliau cyllido yn cael eu hegluro** i sicrhau bod y mesurau hyn yn cael eu gweithredu'n effeithiol. Mae'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd presennol hwn yn parhau i gefnogi'r argymhelliad hwn.
- 3.13 Yn ogystal â mynd i'r afael ag argymhellion blaenorol ar gyfer CCH4, mae MAC 080 wedi ehangu ar y mesurau lliniaru arfaethedig ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol a morol. Mae hyn yn cynnwys gwaith y Byrddau Rheoli Maetholion, sy'n cael ei ehangu i gynnwys yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol. Mae hefyd yn cynnwys y bwriad i gynhyrchu Strategaeth Lliniaru / Cynllun Gweithredu ar gyfer Niwtraliaeth Maetholion mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol, gyda MAC 120 yn sicrhau bod hyn yn cael ei gynhyrchu'n brydlon.
- 3.14 O ystyried y CDLI ehangach, mae'r darpariaethau ar gyfer adfer a lliniaru mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol yn cynnwys y gwaith gwaredu dŵr wyneb arfaethedig a amlinellir ym mholisi INF4 a Llawlyfr Lliniaru Morol fel Canllaw Cynllunio Atodol newydd (unwaith eto mae dangosydd monitro yn sicrhau bod hyn yn cael ei gynhyrchu'r brydlon, gweler MAC 120.
- 3.15 Gan ystyried dulliau cenedlaethol o reoli maetholion, cynhyrchodd DTA Ecology adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru ar²⁰ ddatblygu mewn ardaloedd cadwraeth arbennig (ACA) afonol. Ysgrifennwyd hwn ar gyfer afonydd; fodd bynnag, mae llawer o'r cyngor yr un mor berthnasol i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol. Mae'r cyngor hwn yn tynnu sylw at botensial dulliau sy'n seiliedig ar drothwy a chyfuno gwaith adfer â mesurau lliniaru gan ddefnyddio Erthygl 6 (2) y Rheoliadau Cynefinoedd. Mae mesurau adfer Llywodraeth Cymru a CNC yn cynnwys cyflwyno a gorfodi Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 (CoAPR) a'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) newydd. Ar lefel safle, mae cyngor CNC ar hyn o bryd o blaid niwtraliaeth maetholion. Er mwyn cynorthwyo datblygwyr, diweddarodd Llywodraeth Cymru'r gyfrifiannell²¹ cyfrifo

¹⁹ [Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - 2^{il} CDLI diwygiedig](#)

²⁰ [Datblygiad mewn afonydd ardaloedd cadwraeth arbennig \(ACA\): canllawiau cynllunio | LLYW.CYMRU](#)

²¹ [Cyfrifiannell cyllideb maetholion | LLYW.CYMRU](#)

maetholion ym mis Rhagfyr 2025 i gynnwys Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd a chaniatáu cyfrifo N o fewn y dalgylch hwn. Mae'r Ddewislenn Mesurau Lliniaru²², a ddatblygwyd ar gyfer ffosfforws a nitrogen, yn darparu rhestr o fesurau lliniaru posibl y gellir eu defnyddio nawr, ond nid yw'n rhestr gynhwysfawr.

Prawf cyfanrwydd (Maetholion)

- 3.16 Dylid darllen yr adran hon ochr yn ochr ag adran 4.3 ac Atodiad C o *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*²³ (Chwefror 2023) ac adrannau 3.2.5 – 3.2.8 o 2^{il} *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*²⁴ (Chwefror 2024).
- 3.17 Mae'r cyfuniad o bolisiâu CCH4 ac SP14 yn sicrhau bod yr holl ddatblygiadau a fydd yn arwain at gynnydd mewn maetholion yn cael sylw digonol trwy Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ac ni fydd datblygiad yn digwydd os oes unrhyw effeithiau arwyddocaol tebygol ar yr ACA. Mae'r polisiâu hyn yn ddigon cadarn ond eto mae maent yn ddigon hyblyg i allu dibynnu arnynt wrth ystyried cyngor a/neu ddealltwriaeth wyddonol newydd.

4. Casgliad

- 4.1 Mae'r holl gynigion a dyraniadau sydd wedi'u cynnwys yn 2^{il} CDLI Diwygiedig Adneuo Sir Gaerfyrddin, ochr yn ochr â'r materion hynny a sgriniwyd drwy hyn, wedi cael eu sgrinio o dan y Rheoliadau. Ni nodwyd llwybr effaith ychwanegol na safle Rhwydwaith Safleoedd Cenedlaethol yr effeithir arnynt yn atodol i'r rhai y penderfynwyd arnynt mewn ymdrechion Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd blaenorol.
- 4.2 **Ni fydd y CDLI Diwygiedig, fel y'i haddaswyd gan yr Atodlen arfaethedig o Newidiadau yn sgil Materion sy'n Codi, yn cael effeithiau sylweddol naill ai ar ei ben ei hun nac mewn cyfuniad ar y Rhwydwaith Safleoedd Cenedlaethol yn unol â'r mesurau lliniaru a gynigiwyd mewn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd cynharach gan gynnwys y mesurau hynny sydd wedi'u cynnwys fel polisi**²⁵**CDLI Diwygiedig.**
- 4.3 Gyda golwg ar y materion hynny a sgriniwyd drwy hyn, ac yn unol â'r asesiad priodol o fewn *Adendwm Safleoedd Ychwanegol yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd* (Ebrill 2025),²⁶ 2^{il} *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*

²² [Cynllun gweithredu uwchgynhadledd llygredd afonydd | LLYW. CYMRU](#)

²³ [Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - 2^{il} CDLI diwygiedig](#)

²⁴ [2^{il} Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd](#)

²⁵ Mae'r casgliad hwn yn parhau i fod yn amodol ar ymgynghori â'r corff cadwraeth natur statudol.

²⁶ MEWNOSOD

²⁷(Chwefror 2024), *Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*²⁸(Chwefror 2023), *Adroddiad yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*²⁹(Rhagfyr 2020) ac *Adroddiad Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd*³⁰ anffurfiol cynharach o'r Strategaeth a Ffefrir (Rhagfyr 2018), casgliad yr Adendwm Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd presennol i'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yw na fydd yr 2^{il} CDLI Diwygiedig Adneuo yn cael unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Rhwydwaith Safleoedd Cenedlaethol.

5. Y Camau Nesaf

5.1 Bydd y ddogfen hon yn destun ymgynghoriad cyhoeddus. Gellir edrych ar y CDLI Diwygiedig a'r dogfennau cysylltiedig (gan gynnwys yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd cyfan) [ar-lein](#), neu drwy fynd i [Ganolfannau Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid](#) a llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod yr oriau agor a hysbysebir.

5.2 Gellir gwneud eich sylwadau ar-lein drwy'r [Dudalen Ymgynghori](#). Fel arall, mae ffurflenni ymateb ar gael ar gais.

I anfon eich sylwadau yn ysgrifenedig, ysgrifennwch at:

Polisi Strategol a Chreu Lleoedd
Lle a Seilwaith
3 Heol Spilman
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1LE

Neu e-bost: blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk

Nodwch 'HRA' yn y llinell destun.

5.3 Rhaid i sylwadau ddod i law erbyn y dyddiad a'r amser priodol a nodwyd ar y Dudalen Ymgynghori. Mae'n bosibl na fydd sylwadau sy'n cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

²⁷ [2^{il} Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd](#)

²⁸ [Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - 2^{il} CDLI diwygiedig](#)

²⁹ [Adroddiad ARhC](#)

³⁰ [Adroddiad Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd](#)

Atodiad A: Cofnod Sgrinio o Atodlen y Newidiadau Arfaethedig yn sgil Materion a Godwyd

Mae'r tabl canlynol yn nodi'r newidiadau arfaethedig fel y'u hystyriwyd fel rhan o'r broses HRA. Yn hyn o beth, nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu'r rhai a geir yn y ddogfen Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd derfynol.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 001	AP1/1 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Mewnosod y testun canlynol ar ôl paragraff 4.23 a Ffigur 4: Bargaen Ddinesig Bae Abertawe. Rhifau Paragraff Newydd Cymru'r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040 Mae Cymru'r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040 wedi'i osod yng nghyd-destun gweledigaeth a fydd yn helpu i ddarparu lleoedd cynaliadwy ledled Cymru erbyn 2040, drwy gefnogi'r gwaith o greu lleoedd a sicrhau bod datblygiadau'n cael eu cyfeirio at y lleoedd cywir, gan wneud y defnydd gorau o adnoddau, creu a chynnal cymunedau iach a hygyrch, gwarchod ein hamgylchedd a chefnogi ffyniant i bawb. Mae'r CDLI Diwygiedig yn cyd-fynd â darpariaethau Cymru'r Dyfodol a'r 11 o ganlyniadau sydd gan y cynllun (fel y'u nodir ym Mhennod 3 Cymru'r Dyfodol) ac yn cefnogi ei rôl wrth yrru twf cynaliadwy a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd drwy lywio datblygiad strategol dros yr 20 mlynedd nesaf. Mae polisïau a darpariaethau'r CDLI Diwygiedig yn ffurfio'r fframwaith ar gyfer gweithredu a chyflawni'r weledigaeth a'i hamcanion strategol, yn ogystal â blaenoriaethau corfforaethol a strategol y Cyngor. Mae'r polisïau a'r darpariaethau hyn yn cynnwys ymgorffori egwyddorion	Dim goblygiadau - cynnwys cyfeiriad at bolisi ychwanegol.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		datblygu cynaliadwy yn y CDLI Diwygiedig, gan sicrhau ei fod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at gysoni â chynnwys Cymru'r Dyfodol. O ganlyniad, mae'n cefnogi'r gwaith o gyflawni'r 11 canlyniad gan gynnwys twf cynaliadwy, rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a llai o lygredd, y Gymraeg, bioamrywiaeth ac ecosystemau cysylltiedig a lleoedd gwledig bywiog gyda mynediad at gartrefi, swyddi a gwasanaethau ac ati. Ceir amryw ddarpariaethau yn Cymru'r Dyfodol sy'n ymwneud yn uniongyrchol â Sir Gaerfyrddin, gyda Llanelli a Rhydaman/Cross Hands yn dod o fewn Ardaloedd Twf Cenedlaethol Bae Abertawe fel y'u diffinnir yn fras. Mae Polisi 28 Cymru'r Dyfodol yn nodi Ardal Dwf Genedlaethol Bae Abertawe a Llanelli fel ardal a fydd yn brif ganolbwynt ar gyfer twf a buddsoddiad yn Rhanbarth y De-orllewin. Mae'r CDLI yn cydnabod hyn fel ffocws ar gyfer twf a buddsoddi trwy nodi aneddiadau o fewn haen uchaf yr hierarchaeth aneddiadau. Yn yr un modd, caiff Caerfyrddin ei nodi fel Canolfan Dwf Ranbarthol ac mae Castellnewydd Emlyn yn ffurfio rhan o Ardal Dwf Ranbarthol canolbarth Cymru yn unol â (Polisi 25). Mae Cymru'r Dyfodol yn darparu ar gyfer twf a reolir yn yr ardaloedd hyn sy'n ymwneud â'u swyddogaethau is-ranbarthol pwysig a'u cysylltiadau cryf ar draws rhanbarth De-orllewin Cymru. Mae hefyd yn nodi'r angen am: brosesau rheoli adnoddau naturiol, llifogydd, a diogelu a gwella ardaloedd o bwysigrwydd amgylcheddol a thirweddol ac y dylent lywio penderfyniadau strategol ynghylch lleoliadau ar gyfer twf a seilwaith newydd; datgarboneiddio cymdeithas ac ymateb i fygythiadau'r argyfwng hinsawdd ac y dylai hyn fod yn ganolog i bob achos o gynllunio rhanbarthol; ac yn cydnabod y potensial sydd gan Sir Gaerfyrddin o'r lleoliad hwn ar gyfer datblygu, arloesi a buddsoddi newydd sy'n gysylltiedig ag ynni adnewyddadwy a charbon isel.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Mae'r rôl o greu lleoedd yn llifo trwy bolisi cynllunio cenedlaethol ac mae'r CDLI Diwygiedig yn ei hymgorffori fel elfen ganolog ynddo. Mae Cymru'r Dyfodol, fel rhan o'r agenda hon, hefyd yn nodi nifer o egwyddorion creu lleoedd strategol, gan gynnwys galluogi ardaloedd trefol i gefnogi gwytnwch ecosystemau yn ogystal â chynyddu dwysedd poblogaeth trefi a dinasoedd sydd wedi'u bwriadu i greu lleoedd cynaliadwy a chynhwysol yn gymdeithasol.	
MAC 002	AP1/2 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Mae'r testun canlynol i'w fewnosod ar ôl y newid a gynigir uchod mewn ymateb i AP1/1. Rhifau Paragraff Newydd Cynlluniau Datblygu Strategol Mae'r Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer Rhanbarth y De-orllewin wedi'i ddiffinio gan ardal weinyddol y Cyd-bwyllgor Corfforedig ac fel y'i nodir yn Cymru'r Dyfodol. Ffurfiwyd Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru, a gyfansoddwyd yn ffurfiol ym mis Ionawr 2022, trwy ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Abertawe, yn ogystal ag o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae gan y Pwyllgor rôl strategol allweddol o fewn y rhanbarth o ran gwella cynlluniau rhanbarthol, cydlynu a darparu trafndiaeth, cynllunio defnydd tir, datblygu economaidd ac ynni. Mae'r rôl hon yn adlewyrchu'r ffocws ehangach ar weithio a chydweithio rhanbarthol ar draws rhanbarth amrywiol, sy'n cynnwys ardaloedd gwledig helaeth ac ardaloedd trefol, sydd i gyd wedi'u lleoli o fewn ac o amgylch rhai o amgylcheddau naturiol ac adeiledig pwysicaf Cymru.	Dim goblygiadau - cynnwys cyfeiriad at bolisi ychwanegol.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Mae Cymru'r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu Strategol gydymffurfio â gofynion Polisi 19. Yn hyn o beth, rhaid iddynt ystyried ac ymateb i'r canlyniadau creu lleoedd cynaliadwy cenedlaethol a nodir yn Cymru'r Dyfodol sydd, gyda'i gilydd, yn ceisio creu Cymru fwy cynaliadwy, iach a thecach. Bydd disgwyl i Gynlluniau Datblygu Strategol ddangos sut y bydd y fframwaith gofodol y maent yn ei ddatblygu, a'r dewisiadau allweddol a wneir ganddynt, yn cyfrannu at gyflawni'r Canlyniadau. Mae rôl Cynlluniau Datblygu Strategol yn y dyfodol a'r berthynas â'r CDLI Diwygiedig wedi bod yn ystyriaeth wrth ddatblygu'r Cynllun hwn, gyda chydweithio rhanbarthol yn elfen bwysig. Yn hyn o beth, cyfeirir yn benodol at y diffiniad gofodol o'r Ardal Dwf Genedlaethol a baratowyd ar y cyd gan yr awdurdodau ledled y rhanbarth. Mae hyn wedi cael ei ddefnyddio i lywio darpariaethau'r CDLI Diwygiedig a bydd yn ffurfio rhan o'r dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Strategol sydd i ddod. Mae'n dangos sut y mae strategaethau gofodol a hierarchaethau aneddiadau'r CDLI Diwygiedig a'r Cynllun Datblygu Strategol yn cyd-fynd â darpariaethau Cymru'r Dyfodol a'i ganlyniadau. Mae Sir Gaerfyrddin wedi cydweithio, a bydd yn parhau i weithio, gydag awdurdodau ar draws rhanbarth De-orllewin Cymru, a'r rheiny o fewn rhanbarth canolbarth Cymru, ar ddarpariaethau a chynnwys y Cynllun Datblygu Strategol yn y dyfodol. Er bod y Cynllun Datblygu Strategol yn ei gamau cychwynnol, mae'r Cyngor wedi mynd ati i weithio gydag awdurdodau cyfagos ar y trefniadau llywodraethu a'r gofynion ffurfiannol ar gyfer ei baratoi. Mae'r Cyngor hefyd wedi datblygu tystiolaeth gyffredin a fydd yn ategu'r gwaith o baratoi a chyflawni'r CDLI Diwygiedig a bydd yn helpu i lywio a thanategu cynnwys Cynllun Datblygu Strategol yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys tystiolaeth mewn perthynas â Hyfywedd Datblygu, Asesiadau'r Farchnad Dai Leol, Amcanestyniadau Poblogaeth ac Aelwydydd, Prosiect Diffinio Ardal Dwf Genedlaethol Bae Abertawe a Llanelli, Astudiaeth Economaidd y Ddwy Sir ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, ac Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol Cam 1 De-orllewin Cymru.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 003	AP1/3 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Amcan Strategol AS4 fel a ganlyn: AS4 Sicrhau bod egwyddorion cyfle cyfartal a chynhwysiant cymdeithasol yn cael eu cynnal drwy hyrwyddo mynediad i dai, gwasanaethau cyhoeddus, gofal iechyd, siopau, cyfleusterau hamdden a chyfleoedd gwaith amrywiol ac o ansawdd uchel, yn ogystal â chanol trefi bywiog.	Dim goblygiadau - diwygiad bach i'r polisi.
MAC 004	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Polisi Strategol – SP1: Twf Strategol Bydd y CDLI yn darparu ar gyfer twf economi gynaliadwy a gofynion tai yn y dyfodol drwy ddarparu: a. 9,814 9,704 o dai newydd i fodloni'r gofyniad tai a nodwyd o 8,822. b. Dyrannu isafswm o 71.21ha o dir cyflogaeth. Mae'r ffocws ar adfywio a thwf yn adlewyrchu uchelgeisiau strategol craidd y Cyngor gan ddosbarthu datblygiad mewn modd cynaliadwy sy'n gyson â'r strategaeth ofodol a'r fframwaith aneddiadau (Polisi SP3).	Dim goblygiadau - cynnwys cyfeiriad at bolisi ychwanegol.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
MAC 005	AP1/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi SG1 i esbonio defnydd arfaethedig a maint y datblygiad.	Dim goblygiadau - eglurhad o dermau	
		SG1: Adfywio a Safleoedd Defnydd Cymysg		
		Cyf. Safle		Lleoliad a Defnyddiau Arfaethedig
		PrC1/MU1		Gorllewin Caerfyrddin, Caerfyrddin Cynigir cymysgedd o ddefnyddiau, yn cynnwys defnydd preswyl (darpariaeth ar gyfer 700 o dai newydd o fewn cyfnod y cynllun hwn), cyflogaeth, cyfleusterau cymunedol (yn cynnwys ysgol gynradd) ac amwynder. Roedd Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin yn ddangosydd cyflawnadwyedd allweddol. Mae'r ffordd hon bellach wedi'i chwblhau ac ar agor.
		PrC1/MU2	Pibwr-lwyd, Caerfyrddin Yn cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau sy'n adlewyrchu ei leoliad strategol a'i gyfraniad at Gaerfyrddin. Mae'r defnydd yn cynnwys cyflogaeth, hamdden masnachol, addysg yn gysylltiedig â Choleg Sir Gâr a phreswyl (ceir darpariaeth ar gyfer 247 o dai newydd).	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig		Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC2/MU1	Hen Safle Gwaith yr Hen Gastell, Llanelli Cymysgedd o ddefnyddiau yn canolbwyntio ar yr economi ymwelwyr, treftadaeth a hamdden, a seilwaith cysylltiedig a thirweddu ar draws y safle 3.4ha, gan gynnwys adnewyddu'r Adeilad Rhestredig Gradd 2 a gaiff ei adnabod fel y Tŷ Tun (750 metr sgwâr). Mae'r safle yn dir sydd wedi'i ddatblygu'n flaenorol ac yn rhan o gynnig adfywio sy'n cynnwys defnyddiau llai agored i niwed. Mae'r safle yn agos at Barc Arfordirol y Mileniwm. Nid oes dim darpariaeth breswyl wedi'i gwneud.	
		PrC2/MU2	Porth Trostre, Llanelli Cymysgedd o ddefnyddiau gan gynnwys datblygu siop fwyd Dosbarth A1 a Siop Goffi Gyrru Trwodd, gyda mynediad cysylltiedig, parcio ceir a gwaith tirweddu a ddatblygwyd ym mlynnyddoedd cynnar cyfnod y CDLI Diwygiedig. Mae darn bach o dir yn parhau i fod ar yr ochr orllewinol a fyddai'n cefnogi defnydd adwerthu ar raddfa fach o oddeutu 250m² o arwynebedd llawr gros. sy'n adlewyrchu ei leoliad amlwg a'i hanes cynllunio.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig			Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC2/MU3	Hen Adeilad yr YMCA, Stryd Stepney, Canol Tref Llanelli ~~Cymysgedd o ddefnyddiau mewn lleoliad yng nghanol tref, gyda darpariaeth ar gyfer 8 uned breswyl~~ Mae'r safle wedi'i gwblhau ac yn cynnwys gofod swyddfa / adwerthu ar y llawr gwaelod. Mae 8 uned breswyl wedi'u cwblhau ar loriau uchaf y datblygiad.		
		PrC3/MU1	Gwaith Brics Emlyn, Pen-y-groes Darpariaeth i adfywio safle a ddatblygwyd o'r blaen. ~~Dangosydd allweddol o'r gallu i gyflawni yw'r~~ Mae Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands a gwblhawyd yn ddiweddar yn gorwedd ger ffin orllewinol y safle ac mae'n darparu cysylltiadau cyfleus â choridor trafnidiaeth yr A48 a'r M4 ~~sy'n cael ei adeiladu~~ . Ceir darpariaeth i gyflawni datblygiad sy'n canolbwyntio ar y gymuned ynghyd â ~~177~~ 227 o dai newydd.		
		SeC4/MU1	Glannau Porth Tywyn ~~Cymysgedd o ddefnyddiau sy'n canolbwyntio ar ddarpariaeth adwerthu briodol, ynghyd â defnyddiau~~		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig			Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
			~~masnachol / twristiaeth cysylltiedig. Dim darpariaeth breswyl wedi'i gwneud.~~ Mae'r dyraniad defnydd cymysg wedi'i rannu'n ddwy ardal ar wahân o dir. Mae'r elfen ogleddol o'r dyraniad yn cynnwys y potensial ar gyfer cymysgedd o ddefnyddiau sy'n canolbwyntio ar ddarpariaeth adwerthu briodol o hyd at 2,000m² o arwynebedd llawr gros, ynghyd â defnyddiau masnachol / twristiaeth. Bydd angen i unrhyw ddatblygiad arfaethedig ystyried polisiau'r Cynllun ynghyd â darpariaethau TAN4. Mae rhan ddeheuol y safle yn rhan o ardal Uwchgynllun Porth Tywyn (Safle 4). Mae gan y safle ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad hamdden masnachol sy'n cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau adwerthu, gwesty, tafarn/bwyty a phreswyl o hyd at 5,000m² o arwynebedd llawr gros. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ddarpariaeth breswyl wedi'i gwneud o fewn Polisi HOM1 – Dyraniadau Tai.		
		SeC16/MU1	Beechwood, Llandeilo		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig		Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
			Mae'r safle'n cynnwys ~~Yn cynnwys~~ cymysgedd o ddefnyddiau sy'n adlewyrchu ei leoliad strategol a'i gyfraniad i Landeilo. Mae'r defnyddiau'n cynnwys cymysgedd o unedau dechrau cyflogaeth a swyddfeydd B1 (tua 3020 metr sgwâr), ~~masnachol~~ ac adwerthu (A1 ac A3 o hyd at 1700 metr sgwâr o arwynebedd llawr gros). Mae'r safle yn rhan o ardal fwy sydd wedi'i chynnwys o fewn terfynau datblygu ond a nodwyd yn barth perygl llifogydd C2. Bydd angen i geisiadau fodloni'r holl ofynion o ran hyn.	
		SeC20/MU1	Parc Gwyliau Talacharn Mae'r safle'n cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau sy'n canolbwyntio ar dwristiaeth a hamdden ~~ae sy'n~~ yn gysylltiedig ag ailddatblygu Parc Gwyliau Talacharn, a gaiff ei adnabod bellach fel Dylan Coastal Resort. Mae'r rhan fwyaf o'r ardal a ddyrannwyd bellach wedi'i chwblhau gydag ardal fechan yng ngogledd y safle eto i'w datblygu.	
		PrC1/MU3	Safle adfywio a Defnydd Cymysg Nant-y-caws Safle mewn man strategol a ddefnyddir eisoes i reoli gwastraff mewn modd cynaliadwy. Mae'n cynnig cyfle yn y dyfodol i fanteisio ar ynni, a gweithgareddau cysylltiedig sy'n seiliedig ar gyflogaeth. Bydd cyfuno cyfleoedd yn y	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		dyfodol ar y safle yn cael ei nodi trwy ddatblygu uwchgynllun. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.16 Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	
MAC 006	AP1/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Dileu Polisi SG2 - Safleoedd wrth Gefn a'i gyfiawnhad rhesymegol o'r Cynllun, gan ddiwygio Polisi SG3 – Penrhyn Pen-bre o ganlyniad a fydd yn cymryd ei le fel y Polisi SG2 newydd. Yn ogystal, diwygiwyd yr holl groesgyfeiriadau dilynol eraill yn unol â hynny trwy bob rhan o'r Cynllun.	Dim goblygiadau - Uno polisïau
MAC 007	AP1/13; AP4/14 AP15/7	Diwygio Polisi SP2 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP 2: Adwerthu a Chanol Trefi	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Bydd cynigion am ddatblygiadau adwerthu ac at ddefnydd arall yng nghanol trefi yn cael eu hystyried yn unol â'r hierarchaeth adwerthu a ganlyn a'r darpariaethau isod: Is-ranbarthol - Canol Tref Lefel Uwch Caerfyrddin Canol Trefi Lefel Ganol Llanelli Rhydaman Canol Trefi Lefel Is Porth Tywyn Llandeilo Llanymddyfri Castellnewydd Emlyn Sanclêr Hendy-gwyn ar Daf a) Caniateir cynigion ar gyfer adwerthu a defnyddiau canol tref priodol eraill o fewn ffin canol tref Caerfyrddin (gan gynnwys defnydd hamdden, dinesig, diwylliannol, addysg, busnes (gan gynnwys swyddfeydd B1(a)), iechyd a phreswyl (ar loriau uchaf)) sy'n cefnogi twf Caerfyrddin fel canol tref adwerthu is-ranbarthol lle maent yn cynnal ac yn gwella bywiogrwydd, hyfywedd ac apêl Canol Tref Caerfyrddin. Ni ddylai cynigion: 1) danseilio swyddogaeth adwerthu canol y dref, neu gael effaith andwyol ar fywiogrwydd neu hyfywedd yr ardal; a 2) creu crynodiad o ffryntiau nad ydynt yn rhai adwerthu ar loriau gwaelod sy'n amharu ar gymeriad a swyddogaeth adwerthu'r ardal.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		b) Bydd bywiogrwydd, hyfywedd ac apêl ein y canolfannau adwerthu yn cael ei gynnal a'i wella ynghyd â'r ystod o ddefnyddiau presennol ynddynt, gan gynnwys marchnadoedd lleol. Cefnogir cynigion o fewn ffiniau canol y dref sy'n ehangu ystod y defnyddiau ac yn annog cyfleoedd siopa, gwasanaethau, gwasanaethau cyhoeddus a chyfleusterau a chyflogaeth/busnes cyfleus a hygyrch. c) Bydd cynigion ar gyfer siopau cyfleustra y tu allan i ffin canol tref ddiffiniedig yn destun: ~~1) Cyflwyno asesiad effaith i ddangos na fyddai'r cynnig yn cael unrhyw effaith andwyol ar fywiogrwydd a hyfywedd y ganolfan adwerthu bresennol;~~ ~~2) Tystiolaeth o fod wedi cymhwyso prawf dilyniannol wrth ddewis y safle;~~ ~~3) Tystiolaeth o angen meintiol ac ansoddol am y datblygiad; a,~~ ~~4) Tystiolaeth o hygyrchedd y safle i ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy.~~ d) Bydd cynigion ar gyfer adwerthu a defnyddiau canol tref eraill o fewn ffin canol y dref yn cael eu cefnogi a fydd, lle bo hynny'n berthnasol: 1) Yn darparu cyfleoedd i'r sectorau adwerthu a masnachol annibynnol; 2) Yn cefnogi a pheidio â thanseilio parhad swyddogaeth canol trefi lefel uwch a lefel ganol fel canolfannau adwerthu; 3) Hyrwyddo ac arallgyfeirio addysg, hamdden, cyfleusterau diwylliannol, a'r economi gyda'r nos; 4) Darparu ar gyfer creu gofodau cyhoeddus o ansawdd a gwelliannau amgylcheddol gan gynnwys gwarchod a gwella cymeriad lleol unigryw yr amgylchedd adeiledig hanesyddol a naturiol, ac ymrwymiad i ddylunio o ansawdd uchel;	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		5) Gwella lleoedd i gerddwyr, beicwyr a phobl pobl â chyflyrau iechyd neu namau, gan wella trafndiaeth gyhoeddus, hygyrchedd, mynediad i gyfleusterau cyhoeddus, mannau parcio i geir, arwyddion, a'r strydlun; a, 6) Gwarchod, gwella ac integreiddio â'r rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas. d) Y tu allan i'r ffiniau canol tref uchod gellir caniatáu'r mathau canlynol o ddarpariaeth adwerthu a defnyddiau canol tref eraill yn unol â pholisi cenedlaethol: 1) Unedau warws adwerthu newydd nad ydynt ar gyfer bwyd (gan gynnwys canolfannau garddio, neuaddau arddangos ceir a chyfleusterau ategol), cyfleusterau hamdden priodol mewn parciau adwerthu dynodedig a defnyddiau canolfan fasnachu ar safleoedd cyflogaeth, ble maent yn cael eu cefnogi gan y dystiolaeth berthnasol. a nodir isod: ~~i. asesiad effaith yn dangos na fyddai'r cynnig yn niweidio canol trefi sefydledig;~~ ~~ii. tystiolaeth o fod wedi mabwysiadu ymagwedd ddilyniannol sy'n dangos nad oes safleoedd addas a chynaliadwy ar gael mewn lleoliadau oddi mewn i ganol trefi diffiniedig neu'n union wrth eu hymyl;~~ ~~iii. tystiolaeth o angen meintiol, ansoddol ac/neu angen arall perthnasol am y datblygiad;~~ ~~iv. tystiolaeth o hygyrchedd y safle i ddulliau trafndiaeth cynaliadwy.~~ 2) Cynigion am gyfleusterau siopa cyfleustra lleol mewn ardaloedd gwledig a threfol o fewn y ffiniau datblygu os yw eu graddfa'n briodol i'r anheddiad hwnnw. Bydd	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		cynigion am ddatblygiadau adwerthu gwledig yn cael eu hystyried yn unol â pholisi RTC2. Diwygio paragraff 11.34 fel a ganlyn: 11.34 Mae gan Gaerfyrddin rôl is-ranbarthol hirsefydlog ac yn draddodiadol mae wedi bod â phresenoldeb cenedlaethol cryf ar ei stryd fawr ynghyd ag amrywiaeth o siopau lleol. Fodd bynnag, mae Covid-19 wedi cael effaith amlwg ar natur ei darpariaeth adwerthu gyda nifer o gwmnïau cenedlaethol wedi tynnu'n ôl yn sgil yr heriau ariannol a'r ad-drefnu o fewn y sector adwerthu. O ganlyniad, er bod y ganolfan yn gwasanaethu amrywiaeth o anghenion ar gyfer y boblogaeth y tu hwnt i'w chymuned leol a bydd yn parhau i wneud hynny, rhaid i natur ei darpariaeth a'r ystod o ddefnyddiau o fewn y craidd adwerthu traddodiadol allu addasu wrth gadw'r sylfaen adwerthu draddodiadol honno. Mae'r Polisi felly yn caniatáu'r hyblygrwydd i gyflwyno defnyddiau heblaw adwerthu yng nghanol y dref. Wrth wneud hynny, mae maen prawf a yn ceisio sicrhau nad yw cymysgedd o ddefnyddiau yn andwyol i gymeriad a swyddogaeth adwerthu canol y dref. Ni ddylai cynigion arwain at ormod o unedau nad ydynt yn rhai adwerthu yng nghanol tref Caerfyrddin. Bydd pob cynnig yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau ei hun gan ystyried ei gyd-destun a'i ddefnyddiau cyfagos. Mae'r Archwiliad Adwerthu o Ganol y Dref a gynhelir ddwywaith y flwyddyn yn cofnodi'r defnyddiau a wneir o bob uned o fewn ffin canol y dref a bydd yn cael ei ddefnyddio wrth ystyried ceisiadau. Bydd yr archwiliad yn golygu bod modd adnabod clystyrau o unedau nad ydynt yn cael eu defnyddio at ddibenion adwerthu a monitro tueddiadau eiddo gwag yn yr hirdymor. Mae'r ganolfan yn parhau i fod yn un y gellir ei galw'n rhwydd yn ganolfan adwerthu lefel uwch ar sail y darpariaethau uchod. Paragraff newydd i'w fewnosod ar ôl 11.40: Rhif paragraff newydd	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Mae'r Astudiaeth Adwerthu yn dangos nad oes capasiti ar gyfer arwynebedd llawr adwerthu nwyddau cymharol ychwanegol yn Sir Gaerfyrddin dros gyfnod y Cynllun, ac felly bydd angen i gynigion ar gyfer arwynebedd llawr nwyddau cymharol ychwanegol ddangos bod angen y ddarpariaeth ychwanegol. Yn yr un modd, mae'r Astudiaeth Adwerthu yn dangos bod yna ormod o arwynebedd llawr nwyddau cyfleustra yn Sir Gaerfyrddin; fodd bynnag, mae hyn yn amrywio ar draws y Sir ac mae'r Astudiaeth yn awgrymu bod yna rywfaent o gapasiti ar gyfer arwynebedd llawr nwyddau cyfleustra ychwanegol ym Mharth 1 – Caerfyrddin a Pharth 3 – Rhydaman Cross Hands, fel y nodwyd yn yr Astudiaeth. Er gwaethaf hyn, bydd angen i gynigion ar gyfer arwynebedd llawr nwyddau cyfleustra ddangos bod yna angen o safbwynt adwerthu am arwynebedd llawr nwyddau cyfleustra ychwanegol yn unol â Nodyn Cyngor Technegol 4 - Adwerthu a Datblygiadau Masnachol (2016). Diwygio paragraff 11.43 fel a ganlyn i ddiffinio siopau cyfleustra lleol bach: Bydd darpariaeth y tu allan i'r canolfannau is-ranbarthol a chanolig, gan gynnwys siopau pentref lleol, yn gwneud cyfraniad pwysig at swyddogaeth adwerthu Sir Gaerfyrddin. Yn hyn o beth, mae'r canolfannau hynny sy'n bodloni angen am adwerthu nwyddau cyfleustra a mân anghenion siopa o ddydd i ddydd yn creu amrywiaeth sy'n gyson â'r amcanion o gynnal cymunedau a lleihau'r angen i deithio hyd yr eithaf. Gall yr aneddiadau hyn a'u cynnig adwerthu ategu swyddogaeth adwerthu sefydledig aneddiadau sydd yn uwch i fyny'r hierarchaeth a chyfrannu hefyd at weithredu Strategaeth y Cynllun. Gall fod yn ofynnol i gynigion adwerthu cyfleustra y tu allan i ffiniau canol y dref mewn canolfannau o'r fath ddangos tystiolaeth briodol o'r angen am ddarpariaeth adwerthu er mwyn sicrhau nad ydynt yn tanseilio'r gweithgarwch adwerthu yng nghanol y trefi. Dylai eu graddfa fod yn briodol ac yn gymesur â'r anheddiad cymharol, ond yn gyffredinol ni ddylent fod yn fwy na 200 metr sgwâr gros o arwynebedd llawr. Dylai cynigion sy'n mynd y tu hwnt i'r trothwy hwn ddangos bod angen yr arwynebedd llawr adwerthu a nodwyd.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	
MAC 008	AP1/14 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi RTC1 fel a ganlyn: RTC1: Diogelu siopau a chyfleusterau lleol Bydd cynigion a fyddai'n arwain at golli siop, gwasanaeth neu gyfleuster cymunedol lleol (gan gynnwys Tafarndai) y tu allan i Ganol Trefi a nodwyd ym Mholisi Strategol SP2 dim ond yn cael eu caniatáu yn yr achosion a ganlyn: a) Pe na bai'r golled honno'n niweidio gwedd cymdeithasol ac economaidd y gymuned; b) Os oes siop neu wasanaeth arall o ddefnydd cydnaws tebyg ar-gael i gwsmeriaid o fewn yr anheddiad neu o fewn pellter cerdded cyfleus. Os na cheir darpariaeth arall, bydd cynigion a fydd yn arwain at golli'r siop leol, neu wasanaeth dim ond yn cael eu caniatáu os yw pob ymdrech resymol wedi'i gwneud i farchnata'r gellir dangos bod y busnes i'w werthu neu i'w osod wedi cael ei farchnata am dros gyfnod parhaus o 12 mis ~~ac wedi methu~~.	Dim goblygiadau - Mân newid gramadeg neu eiriad
MAC 009	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y	Er mwyn sicrhau bod cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4, cynigir ychwanegu'r frawddeg ganlynol at gyfiawnhad rhesymegol Polisi RTC2 ar ôl paragraff 11.66	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 010	AP1/8 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio polisi SD1 fel a ganlyn: SD1: Terfynau Datblygu Caiff terfynau datblygu eu diffinio ar y map cynigion ar gyfer yr aneddiadau hynny sy'n cael eu nodi fel Prif Ganolfannau, Canolfannau Gwasanaeth a Phentrefi Cynaliadwy o fewn Polisi Strategol SP3. Bydd cynigion o fewn Terfynau Datblygu a ddiffinnir yn cael eu caniatáu, yn amodol ar bolisïau a chynigion y Cynllun hwn, polisïau cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio eraill perthnasol. Mewn aneddiadau gwledig a'r tu allan i derfynau datblygu diffiniedig bydd rhagdybiaeth yn erbyn datblygiad amhriodol. Rhif Paragraff Newydd: Mae terfynau datblygu yn fecanwaith allweddol ar gyfer helpu i reoli twf yn y dyfodol trwy ddiffinio'r ardal lle byddai datblygu fel arfer yn cael ei ganiatáu, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio materol. Mae'r terfynau datblygu wedi'u cymhwyso i'r Prif Ganolfannau, Canolfannau	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Gwasanaeth a Phentrefi Cynaliadwy fel y'u diffinnir ym Mholisi Strategol SP3: Dosbarthiad Cynaliadwy – Fframwaith Aneddiadau. 11.75 Wrth baratoi'r Cynllun hwn, mae terfynau datblygu wedi'u diffinio ~~ar draws yr holl aneddiadau o fewn Haenau 1, 2, a 3,~~ er mwyn: • Atal datblygu amhriodol yng nghefn gwlad a rhoi sicrwydd ac eglurder ynghylch lle y gellir ystyried bod cynigion eithriadau (yn gyfagos i derfynau) yn briodol; • Atal cyfuno aneddiadau (neu rannau ar wahân o'r un anheddiad), datblygiad hirgul annerbyniol neu ddatblygiad tameidiog:- • Nodi'r ardaloedd hynny lle byddai cynigion datblygu yn cael eu caniatáu (gweler uchod); a • Hyrwyddo defnydd effeithiol a phriodol o dir sy'n canolbwyntio twf o fewn aneddiadau diffiniedig. Rhif Paragraff Newydd: Mewn aneddiadau gwledig (Haen 4) a'r tu allan i'r terfynau datblygu diffiniedig bydd cynigion ar gyfer datblygu yn cael eu rheoli'n llym a dim ond yn unol â pholisïau'r Cynllun y byddant yn cael eu cefnogi, a/neu os ystyrir bod lleoliad cefn gwlad yn hanfodol o ystyried natur y cynnig, yn unol â'r Polisi a'r Canllawiau Cynllunio Cenedlaethol. Rhif Paragraff Newydd: Mae'r rhagdybiaeth yn erbyn unrhyw gynigion amhriodol y tu allan i ffiniau aneddiadau diffiniedig yn rhoi eglurder ynghylch y lleoliadau priodol ar gyfer datblygu yn y dyfodol a bydd yn sicrhau bod twf yn cael ei reoli'n strategol. Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i dai a allai fod yn briodol y tu hwnt i ffiniau aneddiadau gan ystyried polisïau'r cynllun (dylid cyfeirio yn benodol at AHOM2) a Pholisi a Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol. Rhif Paragraff Newydd: Mae Polisi a Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol a pholisïau'r Cynllun hwn yn cydnabod bod cyfleoedd cyflogaeth lleol o fewn aneddiadau gwledig yn bwysig i gynnal a gwella cymunedau. Cyfeirir at Bolisi EME 4 sy'n darparu ar gyfer cynigion cyflogaeth priodol y tu allan i'r terfynau	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		datblygu, yn ogystal ag EME2 mewn perthynas ag ehangu mentrau gwledig presennol. Yn unol â Pholisi Cynllunio Cenedlaethol cydnabyddir bod gan fentrau ar raddfa fach rôl hanfodol yn yr economi wledig a'u bod yn cyfrannu at gystadleurwydd a ffyniant lleol a chenedlaethol. Yn hyn o beth gall nifer o weithgareddau masnachol a gweithgynhyrchu ysgafn gael eu lleoli'n briodol mewn ardaloedd gwledig heb darfu mewn modd annerbyniol neu achosi unrhyw effeithiau niweidiol eraill, gan ganiatáu ar gyfer arallgyfeirio'r economi wledig. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i ardaloedd gwledig y Sir lle mae'r Cynllun yn cefnogi cyflogaeth a mentrau gwledig. 11.76 Nid yw pob tir ar Fap Cynigion a Mapiau Mewnosod wedi ei nodi ar gyfer datblygiad penodol, nac yn destun polisi penodol. Gall ardaloedd sylweddol o dir ymddangos fel tir heb ei anodi yn y Cynllun. Bydd cynigion datblygu yn cael eu hystyried ar sail eu rhinweddau unigol yn erbyn darpariaethau'r CDLI hwn, ac ystyriaethau perthnasol eraill. Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	
MAC 011	AP2/1 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio paragraff cyntaf Polisi SP4 fel a ganlyn: Er mwyn sicrhau bod y gofyniad tai cyffredinol o 8,822 o dai dros gyfnod y cynllun yn cael ei fodloni, darperir ar gyfer 9,704-9,814 o dai newydd yn unol â'r fframwaith aneddiadau (Polisi SP3) er mwyn hyrwyddo creu a gwella cymunedau cynaliadwy.	Dim goblygiadau. Mae'r newid arfaethedig yn rhoi mwy o hyblygrwydd ac nid yw'n cynyddu nac yn lleihau nifer y tai sydd i'w

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol												
			hadeiladu o dan y Cynllun.												
MAC 012	AP2/1 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio paragraff 11.79 fel a ganlyn: 11.79 Mae'r Cynllun hwn yn cyfrifo nifer o gydrannau cyflenwi tai er mwyn bodloni'r angen am dai, ynghyd â hyblygrwydd (cynnydd) er mwyn sicrhau y bydd nod cyffredinol y polisi strategol i ddarparu tai newydd yn cael ei gyflawni. <u>Mae'r cyflenwad tai yn rhoi lwfans hyblygrwydd o 11.24% a</u>~~Mae'r cyflenwad tai~~ yn cynnwys y cydrannau a ganlyn: ~~• Dyraniadau Tai (5+ cartref)~~ ~~◦ Ymrwymadau banc tir~~ ~~◦ Anheddau wedi'u Cwblhau~~ ~~• Lwfans Hap-safleoedd~~ ~~◦ Cydran Safleoedd Bach (llai na 5 cartref)~~ ~~◦ Cydran ar Hap-safleoedd (5+ Cartref)~~ ~~• Hyblygrwydd (+10%)~~ <table><tr><td>Dyraniadau Polisi HOM1</td><td>2685</td></tr><tr><td>Ymrwymadau (yn weddill)</td><td>2750</td></tr><tr><td>Darpariaeth ar gyfer Hap-safleoedd Mawr (yn weddill)</td><td>522</td></tr><tr><td>Hap-safleoedd Bach (Yn weddill)</td><td>840</td></tr><tr><td>Wedi'u cwblhau:</td><td></td></tr><tr><td>Ymrwymadau (wedi'u cwblhau)</td><td>2269</td></tr></table>	Dyraniadau Polisi HOM1	2685	Ymrwymadau (yn weddill)	2750	Darpariaeth ar gyfer Hap-safleoedd Mawr (yn weddill)	522	Hap-safleoedd Bach (Yn weddill)	840	Wedi'u cwblhau:		Ymrwymadau (wedi'u cwblhau)	2269	Dim goblygiadau. Mae'r newid arfaethedig yn ddiwygiad yn sgil y newid mewn hyblygrwydd a nodir yn MAC 011. Nid yw'r diwygiad yn newid nifer y tai sydd i'w hadeiladu o dan y Cynllun.
Dyraniadau Polisi HOM1	2685														
Ymrwymadau (yn weddill)	2750														
Darpariaeth ar gyfer Hap-safleoedd Mawr (yn weddill)	522														
Hap-safleoedd Bach (Yn weddill)	840														
Wedi'u cwblhau:															
Ymrwymadau (wedi'u cwblhau)	2269														

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Darpariaeth ar gyfer Hap-safleoedd Mawr 84 (wedi ei gwblhau) Hap-safleoedd Bach (Wedi'u cwblhau) 664 Cyfanswm 9814	
MAC 013	AP2/4 AP15/7 AP6/21 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad ac mewn ymateb i nodyn yr Arolygydd yn gofyn am safleoedd ychwanegol.	Diwygio tabl HOM1 fel a ganlyn (sylwer y bydd y cyfeiriadau safle yn destun mân newidiadau golygyddol er mwyn sicrhau bod y rhifau'n gyson ac mewn trefn gan adlewyrchu safleoedd a nodwyd fel ymrwymadau sydd wedi'u dileu a safleoedd ychwanegol sydd wedi'u cynnwys). Cynnwys anodiad (♣) i nodi'r safleoedd canlynol sydd ag elfen o berygl llifogydd. PrC1/h12 ♣ - Heol Castell Pigyn, Abergwili PrC1/MU1 ♣ - Gorllewin Caerfyrddin PrC2/SS1 ♣ - Pentre Awel SeC7/h3 ♣ - Golwg Yr Afon Diwygiadau canlyniadol i'r map cynigion yn ogystal â'r map rhyngweithiol i gynnwys S sy'n anodi perygl llifogydd wrth ymyl cyfeirnod y safle a diwygio'r map rhyngweithiol i gynnwys cyfeiriad at bolisïau perygl llifogydd.	Goblygiadau posibl - gweler CCH4. Sylwer: Mae'r newid arfaethedig yn ddiwygiad yn sgil y newid mewn hyblygrwydd a nodir yn MAC 011. Nid yw'r diwygiad yn newid nifer y tai sydd i'w hadeiladu o dan y Cynllun.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Cyf. Safle	Enw'r Safle	Cyfanswm yr Unedau yng Nghyfnod y Cynllun	Cyfanswm yr Unedau Fforddiadwy yng nghyfnod y Cynllun	Amserlen Darparu Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15	Unedau y tu hwnt i Gyfnod y Cynllun	
		Clwstwr 1						
		Caerfyrddin						
		PrC1/h2	Heol Maesyffynnon	29	8.7	Blwyddyn 6-10		
		PrC1/h3	*113 Heol y Prior	37	37	Blwyddyn 1-5		
		PrC1/h4	Tir oddi ar Barc y Delyn	17	1.7	Blwyddyn 11-15		
		PrC1/h5	I'r dwyrain o Lôn Devereaux	10	5	Blwyddyn 6-10		
		PrC1/h7	Fferm Penybont, Heol Llysonnen	9	0	Blwyddyn 1-5		
		PrC1/h8	*Heol Llansteffan	50	50	Blwyddyn 6-10		
		PrC1/h9	Mounthill	5	0	Blwyddyn 1-5		
		PrC1/h10	Brynhyfryd	20	2.4	Blwyddyn 6-10		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
		PrC1/h11	Estyniad Rhiw-Babell	12	0	Blwyddyn 1-5			
		PrC1/h12	Heol Castell Pigyn, Abergwili	35	4.2	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		PrC1/h14	Heol Bronwydd (de)	44	2	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10			
		PrC1/h15	Gerllaw Tyle Teg, Ffordd Llysonnen	7	2	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10			
		PrC1/h16	Rhiw-Babell	9	1.5	Blwyddyn 6-10			
		PrC1/h17	4-5 Heol y Cei	5	0	Blwyddyn 6-10			
		PrC1/h18	Castell Howell	7	2.1	Blwyddyn 6-10			
		PrC1/h19	Tir gerllaw Ty Gwynfa	10	10	Blwyddyn 1-5			
		PrC1/h20	5-8 Heol Spilman	12	12	Blwyddyn 6-10			
		PrC1/h21	Clos Tawelan	18	18	Blwyddyn 1-5			
		PrC1/MU1	Gerllewin Caerfyrddin	700	84	Blwyddyn 1-5	294		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
						Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC1/MU2	Pibwr Iwyd	247	61.75	Blwyddyn 11-15		
		Pont-iots / Y Meinciau / Pont-henri						
		SeC1/h1	Heol Pisgwydd	19	3.8	Blwyddyn 6-10		
		SeC1/h3	Tir yn ffinio â Chapel y Tabernacl	11	1	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		SeC1/h4	Cae Canfas, Heol Llanelli	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		
		SeC1/h5	Tir yn 8 Heol Llanelli	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		
		SeC1/h6	Tir oddi ar Heol Llanelli	10	2	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SeC1/h7	Tir oddi ar Heol Glyndwr	9	2	Blwyddyn 6-10		
		Glanyfferi						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Sec2/h1	Llys-Caradog	12	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		Sec2/h2	Tir-y-tu-ôl-i-Barc-y-Ffynnon	12	1.2	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		Cynwyl-Elfed						
		SuV1/h1	Gerllaw-Fron-Houlog	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SuV1/h2	Tir-ger-Lleine	13	1.3	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		Llansteffan						
		SuV3/h1	Tir-y-tu-ôl-i-Faesgriffith	16	5	Blwyddyn 6- 10		
		Bronwydd						
		SuV4/h1	Tir-ar-fform-Troed-Rhiw	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10		
		Cwm-ffrwd						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SuV5/h1	Tir-ym-Maesglasnant	20	4	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		Llan-gain						
		SuV8/h1	~~I'r de o Ddôl y Dderwen~~	36	10.8	Blwyddyn 6-10		
		Peniel						
		SuV10/h1	~~I'r de o Pentre~~	9	4	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		SuV10/h2	Aberdeuddwr/Pant-y-fedwen	38	4.56	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Alltwalis						
		SuV11/h1	~~*Tir yn Ysgol Alltwalis~~	12	12	Blwyddyn 6-10		
		Llanpumsaint						
		SuV12/h1	Ger Gwyn Villa	20	2.4	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SuV12/h2	Llandre	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
						Blwyddyn 11- 15		
		Rhydargaeau						
		SuV14/h1	Fferm Cefn	36	3.7	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		Llanarthne						
		SuV15/h1	Ysgol Llanarthne	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1- 5		
		Capel Dewi						
		SuV16/h1	Heol Llwynddewi	8	Cyfraniadau Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		Nantgaredig						
		SuV17/h1	Cefn yr Hen Waith Saer, Heol yr Orsaf	35	4.2	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		Pontargoethi						
		SuV18/h1	Tir oddi ar yr A40, Pontargoethi	15	4	Blwyddyn 6- 10		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Llanddarog						
		SuV19/h1	Tir gyforbyn â Neuadd y Pentref	16	3.2	Blwyddyn 6-10		
		SuV19/h2	Tir ger Haulfan a'r tu ôl i Haulfan	10	1	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Porth-y-rhyd						
		SuV20/h1	Tir ger Fform Llwynhenri	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15	-	
			Cyfanswm Clwstwr 1	1690				
		Clwstwr 2						
		Llanelli						
		PrC2/h1	Beech Grove, y Pwll	10	1	Blwyddyn 6-10		
		PrC2/h2	Hen Labordy Lôn Pen-y-fai	13	2	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		PrC2/h3	Parc-y-Strade	94	0	Blwyddyn 1-5		
		PrC2/h4	Doc y Gogledd	210	42	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC2/h6	107 Heol yr Orsaf	7	0	Blwyddyn 1-5				
		PrC2/h7	13-15 Heol yr Orsaf	9	0	Blwyddyn 1-5				
		PrC2/h9	*3-5 Heol Goring	8	8	Blwyddyn 1-5				
		PrC2/h10	Tir ger The Dell, Ffwrnes	13	1.3	Blwyddyn 6-10				
		PrC2/h12	*Llys yr Hen Felin, Canol y Dref	26	26	Blwyddyn 1-5				
		PrC2/h13	*Tir oddi ar Rodfa Frondeg	29	29	Blwyddyn 1-5				
		PrC2/h14	Cefn 22c, 22d a 22e Heol Llwynhendy	6	0	Blwyddyn 1-5				
		PrC2/h15	Heol Maesarddafen / Erw Las, Llwynhendy	94	18.8	Blwyddyn 6-10				
		PrC2/h16	Ynys Las, Llwynhendy	33	6.6	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15				
		PrC2/h18	*Dylan, Trallwm	32	32	Blwyddyn 1-5				
		PrC2/h19	Genwon, y Bryn	240	48	Blwyddyn 1-5				
		PrC2/h20	*Harddfan	6	6	Blwyddyn 6-10				
		PrC2/h21	*Maes y Bryn, y Bryn	34	34	Blwyddyn 1-5				

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC2/h22	Gwm y Nant, Dafen	202	40.4	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		PrC2/h23	Porth Dwyrain Dafen	150	45	Blwyddyn 6-10			
		PrC2/h24	Clos Ffordd Fach	13	0	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10			
		PrC2/h25	*Tir oddi ar Clos y Berllan	20	20	Blwyddyn 6-10			
		PrC2/h26	Gerllaw Rhif 19 Heol Llwynhendy	6	1	Blwyddyn 6-10			
		PrC2/h27	42 Stryd Stepney	8	0	Blwyddyn 1-5			
		PrC2/h28	Heol Y Graig, Llwynhendy	5	Cyfraniadau Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10			
		PrC2/MU3	Hen Adeilad yr YMCA, Stryd Stepney, Canol Tref Llanelli	8	8	Blwyddyn 1-5			
		PrC2/SS1	Pentre Awel	240	60	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		Cydweli							

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SeC3/h2	Tir oddi ar Stryd y Prior	20	2.4	Blwyddyn 11-15		
		SeC3/h3	Llys Felin	24	1.5+ Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		SeC3/h4	Tir yn Dinas Yard gynt	71	5	Blwyddyn 6-10		
		~~Porth Tywyn~~						
		SeC4/h1	Fferm Gwdig	105	21	Blwyddyn 1-5		
		SeC4/h2	Harbwr Porth Tywyn	364	72.8	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SeC4/h3	*Teras Glanmor	32	32	Blwyddyn 1-5		
		~~Pen-bre~~						
		SeC5/h1	*Garreglwyd	14	14	Blwyddyn 1-5		
		SeC5/h2	Awel y Mynydd	100	20	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		~~Yr Hendy / Fforest~~						
		SeC6/h1	Llwyngwern	20	5	Blwyddyn 1-5		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SeC6/h2	Tir rhwng Heol Clayton a Dwyrain Heol Bronallt	20	2.2	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10			
		SeC6/h3	Coed y Bronallt	6	Gyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10			
		SeC6/h4	Ger Clos Benallt Fawr, Fforest	35	4	Blwyddyn 1- 5			
		Llangennech							
		SeC7/h1	Box Farm	7	1.4	Blwyddyn 6- 10			
		SeC7/h3	Golwg yr Afon	50	25	Blwyddyn 6- 10			
		SeC7/h4	Gyferbyn â Pharc Morlais	32	3.84	Blwyddyn 6- 10			
		SeC7/h5	*Maesydderwen	5	5	Blwyddyn 6- 10			
		Trimsaran / Carwe							
		SeC8/h1	Ffos Las	159	10	Blwyddyn 1- 5			
		SeC8/h2	Cae Linda	45	5.4	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15			

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SeC8/h3	Golwg-Gwendraeth	144	14	Blwyddyn 6-10		
		Mynyddygarreg						
		SuV22/h1	Gerddi Gwenllïan	25	5	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		SuV22/h2	Tir ger Tŷ Newydd, Heol y Meinciau	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Pump-hewl / Horeb						
		SuV23/h1	Clos-y-Pare	16	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5		
		SuV23/h2	Ger Little-Croft	25	3	Blwyddyn 11-15		
		-	Cyfanswm Clwstwr 2	2840				
		Clwstwr 3						
		Rhydaman (gan gynnwys y Betws a Phen-y-banc)						
		PrC3/h1	Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 Heol y Betws	9	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11-15		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC3/h2	Hen Orsaf Betrol, Stryd y Gwynt	6	6	Blwyddyn 1-5		
		PrC3/h3	*Tir yng Ngwynfryn Fawr	28	28	Blwyddyn 1-5		
		PrC3/h4	Fferm Tirychen	150	37.5	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC3/h5	Yr Hen Felin, Heol Pontaman	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5		
		PrC3/h6	Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maeswarrau	18	1.8	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC3/h33	Llys Dolgader	9	0	Blwyddyn 1-5		
		PrC3/h36	Glofa'r Betws	66	0	Blwyddyn 11-15		
		Castell y Rhingyll						
		PrC3/h34	Clos y Gât	5	0	Blwyddyn 1-5		
		Cefnoithin						
		PrC3/h8	Tir oddi ar Heol y Pare	18	1.8	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Cross-Hands						
		PrC3/h9	Tir-ger-Maesyrhaf	5	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10		
		PrC3/h11	*Ffordd y Neuadd a Closes yr Eithin	60	60	Blwyddyn 1- 5		
		PrC3/h12	Tir sy'n ffinio â'r A48 a Heol y Parc	9	0	Blwyddyn 6- 10		
		PrC3/h13	Tir ar Heol Gae Pwond	135	4	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		Dre-fach (Tymbel)						
		PrC3/h14	*Nantydderwen	33	33	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		PrC3/h15	Tir oddi ar Heol Gaegwyn	7	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		PrC3/h16	Uwch Gwendraeth	6	1	Blwyddyn 1- 5		
		Gors-las						
		PrC3/h18	Tir yn ffinio â Brynlluan	29	3.48	Blwyddyn 11- 15		
		Llandybïe						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC3/h19	Tir oddi ar Lys y Nant	9	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1- 5		
		PrC3/h20	Tir i'r gogledd o Faes Piede	45	5.4	Blwyddyn 6- 10		
		PrC3/h21	*Maes Piede	8	8	Blwyddyn 1- 5		
		PrC3/h37	*Clos Fellingood	24	24	Blwyddyn 6- 10		
		Pen-y-groes						
		PrC3/h22	Ger Pant y Blodau	79	8	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		PrC3/h23	Tir ar Heol Waterloo	13	0	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		PrC3/h24	Tir rhwng 123 a 137 Heol Waterloo	7	0	Blwyddyn 1- 5		
		PrC3/h25	*Tir oddi ar Heol y Gât	8	8	Blwyddyn 1- 5		
		PrC3/h35	Clos Penpont	9	0	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		PrC3/MU1	Gwaith Bries Emlyn	177	44.25	Blwyddyn 11- 15		
		Saron						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC3/h26	Tir oddi ar Barc y Mynydd	15	1.5	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC3/h27	Tir oddi ar Heol Nant y Gi	18	1.8	Blwyddyn 11-15		
		Y Tymbl						
		PrC3/h28	Tir ar safle Ffatri rhwng 22 a 28 Heol Bethesda	30	3.6	Blwyddyn 6-10		
		PrC3/h29	Garej Central	24	5	Blwyddyn 1-5		
		Tŷ croes						
		PrC3/h31	Tir yn Fforest fach	17	1	Blwyddyn 1-5		
		PrC3/h32	*Tir i'r de o Heol Tŷ croes	37	37	Blwyddyn 1-5		
		Brynaman						
		SeC9/h2	Heol y Gelynnen	8	8	Blwyddyn 11-15		
		Glanaman / y Garnant						
		SeC10/h1	Ysgol Gynradd Gymunedol y Garnant, Heol Ysgol Newydd	12	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5		
		SeC10/h2	Tir gerllaw 13 Heol Bishop	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
						Blwyddyn 6- 10		
		Pontyberem / Bancffosfelen						
		SeC11/h1	Tir oddi ar Heol Llannon	15	1.5	Blwyddyn 11- 15		
		SeC11/h2	Tir yn Ffynnon Fach	19	2	Blwyddyn 1- 5		
		Llannon						
		SuV25/h1	Tir i'r gogledd o Glos Rebecca	47	3	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		Llanedi						
		SuV26/h1	Y tu ôl i 16 Y Garreg Lwyd	11	1.1	Blwyddyn 6- 10		
		Carmel						
		SuV27/h1	Tir ger Tŷ Newydd	5	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10		
		Cwmgwili						
		SuV28/h1	Ger Coed y Cadno	18	2	Blwyddyn 1- 5		
		Ystradowen						
		SuV30/h1	Tir oddi ar Bant y Brwyn	5	5	Blwyddyn 6- 10		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
			Cyfanswm Clwstwr 3	1267				
		Clwstwr 4						
		Castellnewydd Emlyn						
		SeC12/h1	Trem y Ddôl	17	1.7	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SeC12/h2	Heol Dewi	14	0	Blwyddyn 1- 5		
		SeC12/h3	Tir y tu ôl i Ddolcoed	20	3.4	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		Llanybydder						
		SeC13/h1	Ger Y Neuadd	10	1	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SeC13/h4	Bro Einon	9	2	Blwyddyn 6- 10		
		Pencader						
		SeC14/h1	Garej Blossom	20	3.4	Blwyddyn 6- 10		
		SeC14/h2	Tir ger Maescader	24	2.88	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Waungilwen						
		SuV32/h1	Gyferbyn â Springfield	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		Llangeler						
		SuV33/h1	Tir-gyferbyn â Brogeler	5	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		Saron/Rhos						
		SuV35/h1	Tir-ger Arwynfa	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10		
		Llanllwni						
		SuV36/h1	Cae Pensarn Helen	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SuV36/h2	*Tir ym Mryndulais	16	16	Blwyddyn 6- 10		
		Cwm-ann						
		SuV37/h2	Tir i'r de o Cae Goedmor	20	2.4	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SuV37/h3	Tir gerllaw Lleinau	10	4	Blwyddyn 6-10		
		Capel Iwan						
		SuV38/h1	Maes-y-Bryn	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		
		Llanfihangel-ar arth						
		SuV39/h1	Ger-Yr-Hendre	7	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Pont-tyweli						
		SuV41/h2	Gilgwyn-Bach	14	2	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		New-Inn						
		SuV43/h1	Blossom-Inn	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		-	Cyfanswm Clwstwr 4	218		-		
		Clwstwr 5						
		Llanymddyfri						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SeC15/h1	Tir i'r gogledd o Dan-y Crug	61	12	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SeC15/h2	Tir ger Bryndeilog, Rhodfa Tywi	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11- 15		
		Llandeilo						
		SeC16/h1	Chwarter Gogleddol Llandeilo	27	3.24	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		Llangadog						
		SeC17/h1	Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd Gymunedol Llangadog	16	1.6	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SeC17/h2	Tir oddi ar Heol Pendref	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SeC17/h3	*Ger yr Ysgol	21	21	Blwyddyn 1- 5		
		Llanfynydd						
		SuV49/h1	Awel y Mynydd	13	2	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Cwmifer						
		SuV51/h1	Gyforbyn â Neuadd y Pentref	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11- 15		
			Cyfanswm Clwstwr 5	162				
		Clwstwr 6						
		Sanclôr / Pwll Trap						
		SeC18/h1	Ger-Brittania Terrace	60	12	Blwyddyn 11- 15		
		SeC18/h2	*Hen Ffatri Fenyn	45	45	Blwyddyn 1- 5 Blwyddyn 6- 10		
		SeC18/h3	Tir-ger-Cefn-Maes	100	20	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SeC18/h4	Tir-ar-Heol-Llainedlyn	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		
		SeC18/h5	Tir-ger-Gwynfa, Heol-yr Orsaf	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6- 10 Blwyddyn 11- 15		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SeC18/h6	Tir y tu ôl i Heol yr Orsaf	25	3	Blwyddyn 11-15		
		SeC18/h7	Tir ger Caeau Gardde	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SeC18/h8	Tir yng Nghae Glas	5	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11-15		
		SeC18/h9	Tir i'r gorllewin o'r Stryd Fawr (Heol Fawr)	64	5	Blwyddyn 6-10		
		Hendy-gwyn-ar-Daf						
		SeC19/h1	Tir yn Park View, Trefechan	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SeC19/h2	Tir yn Hufenfa Hendy-gwyn-ar-Daf	48	5.76	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SeC19/h3	Gerddi Lingfield	57	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		SeC19/h4	*Parc y Dressig	15	15	Blwyddyn 1-5		
		Talacharn						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SeC20/h1	Pludds Meadow	24	2	Blwyddyn 1-5		
		SeC20/h2	Ger Ysgol Talacharn	42	12.6	Blwyddyn 11-15		
		SeC20/h3	Tir oddi ar Clifton Street	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11-15		
		Glandy Cross						
		SuV55/h1	Tir y tu ôl i Faes-glas	9	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		
		SuV55/h2	Tir i'r gogledd o Dafarn Cross Inn	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Efail-wen						
		SuV56/h1	Tir y tu ôl i Dalar Wen	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Meidrim						
		SuV58/h1	*Tir ger Lôn Dewi	10	10	Blwyddyn 6-10		
		SuV58/h2	Tir oddi ar Heol Drefach	15	1.5	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Banc y Felin						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
		SuV59/h1	Maes-y-Llewed	17	4	Blwyddyn 1-5			
		SuV59/h2	I'r gogledd o Faes-y-Llewed	19	1.9	Blwyddyn 6-10			
		Llangynog							
		SuV60/h1	Tir yn College Bach	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		Pentywyn							
		SuV61/h1	Tir ar Fferm Nieuport	10	1	Blwyddyn 6-10			
		Llanmilo							
		SuV63/h1	Tir yn Woodend	28	4	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10			
			Cyfanswm Clwstwr 6	647					

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
						Blwyddyn 11-15		
		Clwstwr 1						
		Caerfyrddin						
		PrC1/h4	Tir oddi ar Barc y Delyn	17	1.7	Blwyddyn 11-15		
		PrC1/h5	I'r dwyrain o Lôn Devereaux	10	1	Blwyddyn 6-10		
		PrC1/h8	*Heol Llansteffan	50	50	Blwyddyn 6-10		
		PrC1/h10	Brynhyfryd	20	2.4	Blwyddyn 6-10		
		PrC1/h12	Heol Castell Pigyn, Abergwili 📍	35	4.2	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC1/MU1	Gorllewin Caerfyrddin 📍	222	26.64	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10	291	
		PrC1/MU2	Pibwr-lwyd	247	61.75	Blwyddyn 11-15		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC1/(iv)	Tir oddi ar Heol Trefechan	30	3.6	Blwyddyn 11-16			
		Pont-iets / Y Meinciau / Pont-henri							
		SeC1/h4	Cae Canfas, Heol Llanelli	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10			
		SeC1/h7	Tir oddi ar Heol Glyndwr	9	2	Blwyddyn 6-10			
		Glanyfferi							
					1.2	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		Sec2/h2	Tir y tu ôl i Barc y Ffynnon	12					
		Cynwyl Elfed							
		SuV1/h1	Gerllaw Fron Heulog	2	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		SuV1/h2	Tir ger Lleine	13	1.3	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
Bronwydd									

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SuV4/h1	Tir ar fferm Troed Rhiw	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		
		Peniel						
		SuV10/h2	Aberdeuddwr/Pantymedwen	38	4.56	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Alltwalis						
		SuV11/h1	*Tir yn Ysgol Alltwalis	12	12	Blwyddyn 6-10		
		Llanpumsaint						
		SuV12/h1	Ger Gwyn Villa	20	2.4	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SuV12/h2	Llandre	4	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Rhydargaeau						
		SuV14/h1	Fferm Cefn	17	1.7	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
						Blwyddyn 11-15		
		Capel Dewi						
		SuV16/h1	Heol Llwynddewi	2	Cyfraniadau Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		Nantgaredig						
		SuV17/h1	Cefn yr Hen Waith Saer, Heol yr Orsaf	35	4.2	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Llanddarog						
		SuV19/h2	Tir ger Haulfan a'r tu ôl i Haulfan	10	1	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Porth-y-rhyd						
		SuV20/h1	Tir ger Fferm Llwynhenri	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid			
			Cyfanswm Clwstwr 1	825				291
		Clwstwr 2						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Llanelli						
		PrC2/h1	Beech Grove, y Pwll	10	1	Blwyddyn 6-10		
		PrC2/h10	Tir ger The Dell, Ffwrnes	13	1.3	Blwyddyn 6-10		
		PrC2/h20	*Harddfan	6	6	Blwyddyn 6-10		
		PrC2/h23	Porth Dwyrain Dafen	150	37.5	Blwyddyn 6-10		
		PrC2/SS1	Pentre Awel 🍷	240	60	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC2/(iii)	Tir oddi ar Heol Pendderi, y Bryn	35	4.2	Blwyddyn 6-10		
		PrC2/(v)	Tir oddi ar Heol y Mynydd, y Bryn	80	16	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Cydweli						
		SeC3/h2	Tir oddi ar Stryd y Prior	20	2.4	Blwyddyn 11-15		
		Yr Hendy / Fforest						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SeC6/h2	Tir rhwng Heol Clayton a Dwyrain Heol Bronallt	12	1.2	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		SeC6/(ii)	Garej Fforest	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		
		SeC6/(iii)	Tir yn Heol Fforest	35	4.2	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
		Llangennech						
		SeC7/h3	Golwg yr Afon ♣	50	25	Blwyddyn 6-10		
		SeC7/h4	Gyferbyn â Pharc Morlais	32	3.84	Blwyddyn 6-10		
		SeC7/h5	*Maesydderwen	5	5	Blwyddyn 6-10		
		SeC7/(i)	Tir ar Heol Pontarddulais	60	12	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Mynyddygarreg						
		SuV22/h2	Tir ger Tŷ Newydd, Heol y Meinciau	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Pump-hewl / Horeb						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SuV23/h2	Ger Little Croft	25	3	blwyddyn 11-15		
			Cyfanswm Clwstwr 2	789				
		Clwstwr 3						
		Rhydaman (gan gynnwys y Betws a Phen-y-banc)						
		PrC3/h1	Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 Heol y Betws	9	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11-15		
		PrC3/h6	Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau	18	1.8	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC3/(iv)	Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau	6	1.08	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC3/(v)	Tir oddi ar Heol Parcdir	9	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Cefneithin						
		PrC3/h8	Tir oddi ar Heol y Parc	18	1.8	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig					Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Dre-fach (Tymbi)					
		PrC3/h14	*Nantydderwen	33	33	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15	
		Gors-las					
		PrC3/h18	Tir yn ffinio â Brynlluan	29	3.48	Blwyddyn 11-15	
		PrC3/(ix)	Iard Sgrap	80	16	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15	
		Llandybie					
		PrC3/h20	Tir i'r gogledd o Faes Piode	45	5.4	Blwyddyn 6-10	
		Pen-y-groes					
		PrC3/MU1	Gwaith Brics Emlyn	107	33.75	Blwyddyn 11-15	
		PrC3/(i)	Gwaith Brics Emlyn	50	6	Blwyddyn 11-15	
		PrC3/(ii)	Gerllaw Pant-y-Blodau	11	1.1	Blwyddyn 11-15	
		PrC3/(viii)	Tir y tu cefn i 108-114 Heol Waterloo	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Saron						
		PrC3/h26	Tir oddi ar Barc-y-Mynydd	15	1.5	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		PrC3/h27	Tir oddi ar Heol Nant-y-Ci	18	1.8	Blwyddyn 11-15		
		Y Tymbl						
		PrC3/h28	Tir ar safle Ffatri rhwng 22 a 28 Heol Bethesda	30	3.6	Blwyddyn 6-10		
		Brynaman						
		SeC9/h2	Heol y Gelynnen	8	8	Blwyddyn 11-15		
		Pontyberem / Bancffosfelen						
		SeC11/h1	Tir oddi ar Heol Llannon	15	1.5	Blwyddyn 11-15		
		Carmel						
		SuV27/h1	Tir ger Tŷ Newydd	5	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		
		Ystradowen						
		SuV30/h1	Tir oddi ar Bant y Brwyn	5	5	Blwyddyn 6-10		
			Cyfanswm Clwstwr 3	517				

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig					Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol																														
		Clwstwr 4 Castellnewydd Emlyn <table><tr><td>SeC12/h1</td><td>Trem y Ddôl</td><td>17</td><td>1.7</td><td>Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15</td><td></td></tr><tr><td>SeC12/h3</td><td>Tir y tu ôl i Ddolcoed</td><td>20</td><td>3.4</td><td>Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15</td><td></td></tr></table> Llanybydder <table><tr><td>SeC13/h1</td><td>Ger Y Neuadd</td><td>10</td><td>1</td><td>Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15</td><td></td></tr></table> Pencader <table><tr><td>SeC14/h1</td><td>Garej Blossom</td><td>20</td><td>2.4</td><td>Blwyddyn 6-10</td><td></td></tr><tr><td>SeC14/h2</td><td>Tir ger Maescader</td><td>24</td><td>2.88</td><td>Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15</td><td></td></tr></table> Llangeler					SeC12/h1	Trem y Ddôl	17	1.7	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		SeC12/h3	Tir y tu ôl i Ddolcoed	20	3.4	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		SeC13/h1	Ger Y Neuadd	10	1	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		SeC14/h1	Garej Blossom	20	2.4	Blwyddyn 6-10		SeC14/h2	Tir ger Maescader	24	2.88	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
SeC12/h1	Trem y Ddôl	17	1.7	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15																																	
SeC12/h3	Tir y tu ôl i Ddolcoed	20	3.4	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15																																	
SeC13/h1	Ger Y Neuadd	10	1	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15																																	
SeC14/h1	Garej Blossom	20	2.4	Blwyddyn 6-10																																	
SeC14/h2	Tir ger Maescader	24	2.88	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15																																	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SuV33/h1	Tir gyferbyn â Brogeler	5	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Saron/Rhos						
		SuV35/h1	Tir ger Arwynfa	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		
		Llanllwni						
		SuV36/h1	Cae Pensarn Helen	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SuV36/h2	*Tir ym Mryndulais	16	16	Blwyddyn 6-10		
		Cwm-ann						
		SuV37/h2	Tir i'r de o Cae Coedmor	20	2.4	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SuV37/h3	Tir gerllaw Lleinau	10	1	Blwyddyn 6-10		
		Capel Iwan						
		SuV38/h1	Maes y Bryn	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10		


Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Llanfihangel ar arth						
		SuV39/h1	Ger Yr Hendre	7	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		New Inn						
		SuV43/h1	Blossom Inn	5	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 1-5 Blwyddyn 6-10		
			Cyfanswm Clwstwr 4	172				
		Clwstwr 5						
		Llanymddyfri						
		SeC15/h2	Tir ger Bryndeilog, Rhodfa Tywi	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11-15		
		Llandeilo						
		SeC16/h1	Chwarter Gogleddol Llandeilo	27	3.24	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Llangadog						
SeC17/h1	Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd Gymunedol Llangadog	16	1.6	Blwyddyn 6-10				

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
						Blwyddyn 11-15		
		SeC17/h2	Tir oddi ar Heol Pendref	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Cwmifor						
		SuV51/h1	Gyferbyn â Neuadd y Pentref	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11-15		
			Cyfanswm Clwstwr 5	67				
		Clwstwr 6						
		Sanclêr / Pwll Trap						
		SeC18/h1	Ger Britannia Terrace	60	12	Blwyddyn 11-15		
		SeC18/h3	Tir ger Cefn Maes	100	20	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		SeC18/h4	Tir ar Heol Llaindelyn	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		


Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
		SeC18/h5	Tir ger Gwynfa, Heol yr Orsaf	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		SeC18/h6	Tir y tu ôl i Heol yr Orsaf	25	3	Blwyddyn 11-15			
		Hendy-gwyn ar Daf							
		SeC19/h1	Tir yn Park View, Trefechan	8	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		SeC19/h2	Tir yn Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf	20	2.4	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		Talacharn							
		SeC20/h3	Tir oddi ar Clifton Street	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 11-15			
		Glandy Cross							
		SuV55/h2	Tir i'r gogledd o Dafarn Cross Inn	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15			
		Efail-wen							

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		SuV56/h1	Tir y tu ôl i Dalar Wen	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Meidrim						
		SuV58/h1	*Tir ger Lôn Dewi	10	10	Blwyddyn 6-10		
		SuV58/h2	Tir oddi ar Heol Drefach	14	1.4	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Bancyfelin						
		SuV59/h2	I'r gogledd o Faes y Llewod	19	1.9	Blwyddyn 6-10		
		SuV59/(i)	I'r gogledd-ddwyrain o Ysgol Bancyfelin	16	16	Blwyddyn 6-10		
		Llangynog						
		SuV60/h1	Tir yn College Bach	6	Cyfraniad Swm Cyfnewid	Blwyddyn 6-10 Blwyddyn 11-15		
		Pentywyn						
		SuV61/h1	Tir ar Fferm Nieuport	5	1	Blwyddyn 6-10		
			Cyfanswm Clwstwr 6	315				


Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Cynnwys paragraff newydd ar ôl paragraff 11.87: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion. Map cynigion wedi'i ddiwygio i gynnwys anodiad ar gyfer safleoedd sydd mewn perygl o lifogydd	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Caerfyrddin / Carmarthen PrC1/h12 Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin Carmarthenshire Revised Local Development Plan Ymgynghoriad Faterion sy'n codi / Matters Arising Changes Consultation Cyngor Sir Gaerfyrddin Lle a Chynaliadwyedd, Lle, Seilwaith a Datblygu Economaidd 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE Carmarthenshire County Council Place and Sustainability, Place, Infrastructure and Economic Development, 3 Spilman Street, Carmarthen. SA31 1LE Cyngor Sir Gâr Carmarthenshire County Council  Cyf. Materion sy'n codi : Matters Arising Change Ref.: MAC 013 © Hawffraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2025 Arolwg Ordnans AC0000810849 © Crown copyright and database rights 2025 Ordnance Survey AC0000810849	


Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Caerfyrddin / Carmarthen PrC1/MU1 Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin Carmarthenshire Revised Local Development Plan Ymgynghoriad Faterion sy'n codi / Matters Arising Changes Consultation Cyngor Sir Gaerfyrddin Lle a Chynaliadwyedd, Lle, Seilwaith a Datblygu Economaidd 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE Carmarthenshire County Council Place and Sustainability, Place, Infrastructure and Economic Development, 3 Spilman Street, Carmarthen. SA31 1LE Cyngor Sir Gâr Carmarthenshire County Council   Cyf. Materion sy'n codi : MAC 013 Matters Arising Change Ref.: MAC 013 © Hawffraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2025 Arolwg Ordnans AC0000810849 © Crown copyright and database rights 2025 Ordnance Survey AC0000810849	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Llanelli PrC2/SS1 Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin Carmarthenshire Revised Local Development Plan Ymgynghoriad Faterion sy'n codi / Matters Arising Changes Consultation Cyngor Sir Gaerfyrddin Lle a Chynaliadwyedd, Lle, Seilwaith a Datblygu Economaidd 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE Carmarthenshire County Council Place and Sustainability, Place, Infrastructure and Economic Development, 3 Spilman Street, Carmarthen. SA31 1LE Cyngor Sir Gâr Carmarthenshire County Council   Cyf. Materion sy'n codi : Matters Arising Change Ref.: MAC 013 © Hawffrwynt y Goron a hawliau cronfa ddata 2025 Arolwg Ordnans AC0000810849 © Crown copyright and database rights 2025 Ordnance Survey AC0000810849	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol

		Llangennech SeC7/h3 Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin Carmarthenshire Revised Local Development Plan Ymgynghoriad Faterion sy'n codi / Matters Arising Changes Consultation Cyngor Sir Gaerfyrddin Lle a Chynaliadwydd, Lle, Seilwaith a Datblygu Economaidd 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE Carmarthenshire County Council Place and Sustainability, Place, Infrastructure and Economic Development, 3 Spilman Street, Carmarthen. SA31 1LE Cyngor Sir Gâr Carmarthenshire County Council  Cyf. Materion sy'n codi : Matters Arising Change Ref.: MAC 013 © Hawffraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2025 Arolwg Ordnans AC0000810849 © Crown copyright and database rights 2025 Ordnance Survey AC0000810849	
MAC 014	AP2/7 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn	Diwygio polisi HOM2 fel a ganlyn: HOM2: Tai o fewn Terfynau Datblygu Caniateir cynigion am ddatblygiadau tai ar safleoedd heb eu dyrannu o fewn ffiniau datblygu anheddiad diffiniedig yn Haenau 1, 2 a 3 o'r Fframwaith Aneddiadau (Polisi SP3),	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	ar yr amod eu bod yn gyson â'r egwyddorion yn strategaeth, polisiâu a chynigion y Cynllun. 11.88 Mae safleoedd a all gynnwys pum neu fwy o anheddau wedi'u cynnwys fel safleoedd tai wedi'u dyrannu yn y Cynllun (gweler Polisi HOM1). Fodd bynnag, o fewn terfynau datblygu aneddiadau diffiniedig gallai cyfleoedd godi i ddatblygu ar safleoedd heb eu dyrannu. O fewn yr hierarchaeth aneddiadau, gelwir tir nad yw wedi'i ddyrannu yn hap-safle yn gysylltiedig â datblygiad tai. Dylai cynigion adlewyrchu cymeriad yr ardal a bod yn gyson â darpariaethau'r Cynllun ac, yn benodol, egwyddorion datblygu cynaliadwy a chreu lleoedd a nodir ym Mholisi PSD1. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.88: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	
MAC 015	AP2/8; AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi HOM3 i'r canlynol: HOM3: Cartrefi mewn Pentrefi Gwledig Yn yr aneddiadau hynny a nodir yn bentrefi gwledig o dan Bolisi SP3, caniateir cynigion am ddatblygiadau ar raddfa fach o 1 i 4 annedd, ar yr amod: a) Bod graddfa a dyluniad y datblygiad arfaethedig yn briodol i raddfa, ffurf a chymeriad yr anheddiad, gan ystyried effaith gronol datblygiad sy'n cynyddu fesul cam; ac b) Y bydd graddfa a natur y datblygiad yn cynnal neu'n gwella bywiogrwydd y gymuned wledig o fewn yr anheddiad; ac	Goblygiadau posibl - gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		c) Bod y datblygiad arfaethedig yn cynnwys, ac yn golygu: 1. safle mewnlenni bach neu fwllch bach rhwng y ffurf adeiledig bresennol; neu 2. estyniadau rhesymegol a/neu gwblhau'r patrwm datblygu lle maent yn ffinio ag un eiddo sy'n rhan o grŵp y pentref gwledig. Bydd yn ofynnol i bob cynnig sy'n ffinio â grŵp (yn wahanol i safleoedd mewnlenni) ddangos y canlynol: i. nodwedd ffisegol neu weledol bresennol sy'n creu ffin i'r grŵp - gan leihau pwysau am ddatblygiad hirgul neu flerdwif trefol annerbyniol; neu ii. os nad oes nodwedd o'r fath yn bodoli, gellid darparu nodwedd o'r fath ar yr amod ei bod yn cyd-fynd â chymeriad y grŵp o ran graddfa ac ymddangosiad; neu 3 Addasu neu isrannu anheddau mawr. Ni chaniateir cynigion: d) os ydynt mewn caeau agored sy'n ffinio â grŵp, nad oes ganddynt unrhyw nodweddion ffisegol i'w hamgylchynu; a/neu e) os ydynt y tu hwnt i nodweddion ffisegol clir sy'n creu ffiniau cryf o amgylch grŵp (ee, priffyrdd, lleiniau sylweddol o goed, afonydd ac ati)	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Ni ystyrir bod cynigion am fwy na 4 annedd yn briodol ac eithrio pan fyddant yn ymwneud â chynlluniau 100% o dai fforddiadwy ac yn cydymffurfio'n llwyr â'r meini prawf polisi a nodir uchod. • ~~saflwch mewnlenwi bach neu fwlch bach rhwng y ffurf adeiledig bresennol; neu,~~ • ~~estyniadau rhesymegol ac/neu gwblhau'r patrwm datblygu mewn modd sy'n cydweddu â chymeriad ffurf a thirlun y pentref; neu~~ • ~~addasu neu isrannu anheddau mawr.~~ ~~Bydd ystyriaethau cynllunio eraill manwl a bennir ym mholisiau'r CDLI yn berthnasol wrth drafod y cynigion hynny.~~ ~~Cyfeirir at y canllawiau ar blotiau derbyniol ym mhentrefi gwledig y Sir (gweler isod).~~ ~~Ni chaniateir cynigion sydd yn fwy na'r cap o 10% yn ychwanegol at nifer y tai presennol yn yr anheddiad, ar ddyddiad sylfaen y CDLI, onid ydynt yn cydymffurfio â Pholisi AHOM1 o ran darparu tai fforddiadwy.~~ 11.89 Mae'r fframwaith aneddiadau ar gyfer ardal y Cynllun a nodir ym Mholisi Strategol SP3 yn cydnabod ac yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal a'i chymunedau. Wrth nodi'r Pentrefi Gwledig, mae'r Cynllun yn ceisio darparu ar gyfer yr aneddiadau hynny sy'n gwneud cyfraniad pwysig o fewn eu cymunedau a chynnis cyfleoedd ar gyfer tai newydd addas ac ar raddfa fach mewn lleoliadau gwledig. 11.90 Mae'r rhan hon o fframwaith polisi gwledig y Cynllun yn ceisio sefydlu ymagwedd hyblyg ond rheoledig at ddarparu tai newydd o fewn yr aneddiadau hynny. Mae'r Cynllun yn defnyddio asesiad	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		seiliedig ar feini prawf i ddiffinio cyfleoedd tai ar raddfa fach mewn pentrefi gwledig ac i ddiwallu'r angen am dai newydd mewn rhannau gwledig o Sir Gaerfyrddin, ar raddfa ac mewn lleoliadau sy'n cynnal cymeriad hanfodol cefn gwlad. Pan fo aneddiadau a ddiffinnir yn y polisi yn dod o dan bwysau sylweddol yn sgil effaith gronol datblygu tai, bydd y Cyngor yn paratoi asesiad capasiti i benderfynu ar unrhyw bosibilrwydd o dwf tai gwledig pellach yn yr anheddiad hwnnw. ~~11.91 Er mwyn adlewyrchu'r cymeriad gwledig ac atal lefelau twf annerbyniol a allai fod yn niweidiol, caniateir cap o 10% yn ychwanegol at nifer y tai presennol yn yr anheddiad, ar ddyddiad sylfaen y Cynllun.~~ 11.92 Cyhoeddir canllawiau pellach ar ffurf Canllaw Cynllunio Atodol er mwyn cynorthwyo i ddehongli a chymhwyso'r uchod, a'r polisi. Bydd y canllaw yn rhan o gyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol i gynorthwyo gydag ystyriaethau ynghylch dylunio a lleoli yn gyffredinol, ac yn galluogi cynigion i gyfrannu at ddatblygu cymunedau cydlynus a chynaliadwy, ac integreiddio'n effeithiol iddynt. Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion. Canllawiau ar Leiniau Derbyniol ~~1. Bydd safleoedd mewnlenwi o fewn y pentrefi gwledig hyn yn cael blaenoriaeth dros leoliadau eraill;~~ ~~2. Lle bo'n briodol, bydd safleoedd sy'n ffinio â phentref gwledig hefyd yn dderbyniol. Bydd yn ofynnol i safleoedd o'r fath ffinio ag un eiddo sy'n rhan o grŵp y pentref gwledig. Bydd yn ofynnol i bob cynnig sy'n ffinio â grŵp (yn wahanol i safleoedd mewnlenwi) ddangos y canlynol:~~ ~~• nodwedd ffisegol neu weledol bresennol sy'n creu ffin i'r grŵp — gan leihau pwysau am ddatblygiad hirgul neu flerdwf trefol annerbyniol;~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~• os nad oes nodwedd o'r fath yn bodoli, gellid darparu nodwedd o'r fath ar yr amod ei bod yn cyd-fynd â chymoriad y grŵp o ran graddfa ac ymddangosiad;~~ ~~3. Ni fydd cynigion mewn caeau agored sy'n ffinio â grŵp, nad oes ganddynt unrhyw nodweddion ffisegol i'w hamgylchynu yn cael eu hystyried yn dderbyniol; 4. Ni fydd cynigion sydd wedi'u lleoli'r tu hwnt i nodweddion ffisegol clir sy'n creu ffiniau cryf ar gyfer grŵp (ee, priffyrdd, lleiniau sylweddol o goed, afonydd ac ati) yn cael eu hystyried.~~ ~~4. Ni fydd cynigion sydd wedi'u lleoli'r tu hwnt i nodweddion ffisegol clir sy'n creu ffiniau cryf ar gyfer grŵp (ee, priffyrdd, lleiniau sylweddol o goed, afonydd ac ati) yn cael eu hystyried.~~	
MAC 016	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio cyfiawnhad rhesymegol polisi HOM4, er mwyn sicrhau'r cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.97: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4
MAC 017	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r	Diwygio cyfiawnhad rhesymegol polisi HOM5, er mwyn sicrhau'r cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.101:	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 018	AP2/10 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio polisi HOM6 fel a ganlyn: HOM6: Tai Arbenigol Caniateir cynigion am ddatblygiadau cartref gofal newydd ac estyniadau i gyfleusterau tai arbenigol sefydledig oddi mewn i derfynau datblygu aneddiadau diffiniedig presennol (Polisi SP3) neu'n ffinio â hwy os: a) Ydynt yn adlewyrchu anghenion y meddianwyr arfaethedig o ran sicrhau bod ganddynt fynediad diogel a chyfleus at siopau, gwasanaethau, cyfleusterau cymunedol a thrafnidiaeth gyhoeddus neu lwybrau teithio llesol; ac, b) Ydynt yn darparu llety addas a phriodol o ran ansawdd, dyluniad a math, yn ogystal â lefel briodol o gymorth a gofal i'r meddianwyr arfaethedig Caniateir cynigion am dai arbenigol y tu allan i'r terfynau datblygu diffiniedig a heb fod yn ffinio â hwy dim ond os gellir dangos bod eu hangen a'u bod yn hyfyw ac yn gynaliadwy a: c) Lle bo'r cynnig yn ychwanegiad at gartref gofal presennol, a'i raddfa heb fod yn anghymesur; neu, d) Os yw'n golygu addasu eiddo presennol mewn modd priodol, sydd yn cyd-fynd ag anghenion y meddianwyr arfaethedig, ac yn gyson â maen prawf a) a b) uchod. Paragraff newydd i'w ychwanegu ar ôl paragraff 11.103:	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 019	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi HOM7 fel a ganlyn: HOM7: Adnewyddu Anheddau Adfeiliedig neu Wedi'u Gadael Caniateir cynigion i adnewyddu anheddau adfeiliedig neu anheddau wedi'u gadael y tu allan i Derfynau Datblygu anheddiad diffiniedig (Polisi SP3) os: a) Gellir dangos bod rhan sylweddol o'r strwythur gwreiddiol yn gadarn ac yn ddigon cyfan, gan olygu nad oes angen ond ychydig o waith adfer strwythurol; b) Bod yr adeilad yn arddangos ac yn cadw nodweddion pensaernïol o ansawdd digonol a deunyddiau traddodiadol heb golli gormod o gymeriad a hygrededd y strwythur gwreiddiol; c) Na cheir unrhyw effaith andwyol ar leoliad na hygrededd yr amgylchedd hanesyddol. Mewn achosion eithriadol lle gellir dangos bod yr annedd wreiddiol wedi chwarae rhan gydnabyddedig a sylweddol yn hanes, diwylliant a datblygiad Sir Gaerfyrddin, gellir derbyn ffotograffau neu ddogfennau yn dystiolaeth o fanylion gwreiddiol yr annedd. Paragraff newydd i'w ychwanegu ar ôl paragraff 11.105:	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 020	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi HOM8 fel a ganlyn: HOM8: Carafanau Preswyl Caniateir cynigion ar gyfer carafanau preswyl dros dro os: a) Oes angen y garafán fel llety i weithiwr hanfodol, mewn amaethyddiaeth, coedwigaeth neu gyflogaeth arall briodol, y mae'n rhaid iddo fyw ar y safle yn hytrach na mewn anheddiad cyfagos; neu, b) Os oes angen y garafán yn gysylltiedig â gwaith adeiladu annedd sengl ar lain hunanadeiladu, neu wrth adeiladu annedd sy'n cael ei chodi yn lle annedd flaenorol; a, c) Bydd y garafán neu'r cartref symudol wedi'i leoli'n agos at adeiladau eraill lle bo modd, ac na fydd yn achosi unrhyw broblemau sylweddol o ran mynediad, parcio, seilwaith neu amwynder; ac, d) Na fydd yn cael effaith andwyol annerbyniol ar amcanion ehangach o ran y dirwedd neu gadwraeth natur. Paragraff newydd i'w ychwanegu ar ôl paragraff 11.106:	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 021	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio cyfiawnhad rhesymegol polisi HOM9 , er mwyn sicrhau'r cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.111: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4
MAC 022	AP3/1 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio	Diwygio Polisi SP5 a'i gyfiawnhad rhesymegol ategol i'r canlynol: Polisi Strategol – SP 5: Strategaeth Tai Fforddiadwy Bydd y Cynllun yn sicrhau bod cymaint o dai fforddiadwy ag sy'n bosibl yn cael eu darparu hyd at 2033 drwy osod targed isafswm o 2,111 1,900 o dai fforddiadwy. Bydd hyn o gymorth i ddatblygu a gwella cymunedau cynaliadwy a chytbwys.	Dim goblygiadau - Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	o'r Archwiliad	11.116 Er bod y CDLI a'r system gynllunio yn ceisio cefnogi darparu tai fforddiadwy, nid yw ond un ymhlith amryw o fecanweithiau a ddefnyddir i fodloni'r angen hwn. Adlewyrchir hyn yng Nghynllun Cyflenwi Tai Fforddiadwy y Cyngor, sy'n pennu gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer darparu tai fforddiadwy. Nodir cyfraniad y CDLI at y targed yn SP5 drwy: • Ddarparu tai fforddiadwy ar-safle fel canran o'r holl ddatblygiad, neu ar safleoedd a gaffaelir gan ddarparwyr tai cymdeithasol; • Tai fforddiadwy oddi ar y safle yn lle darpariaeth ar-safle; • Cyfraniadau ar ffurf symiau cyfnewid i gefnogi'r gwaith o ddarparu tai fforddiadwy; a • Thai i fodloni Anghenion Lleol. Rhif paragraff newydd: Wrth gyfuno'r holl ddulliau o ran cyfraniadau tai fforddiadwy drwy'r system gynllunio, y targed a nodwyd ym Mholisi SP5 yw'r man cychwyn ar gyfer darparu Tai Fforddiadwy yn y sir, ac mae'r Cynllun yn ceisio sicrhau'r ddarpariaeth fwyaf posibl lle bo hynny'n berthnasol. 11.117 Cyfeirir hefyd at Astudiaeth Anghenion Gwledig Sir Gaerfyrddin 2019 sy'n nodi bod cyfran uwch o anheddau mwy yn yr ardaloedd gwledig, a bod hynny'n cyfrannu at brisiau tai uwch⁵². Mae'r CDLI yn ceisio cefnogi twf unedau mwy fforddiadwy mewn cymunedau gwledig, er mwyn hyrwyddo datblygiadau i brynwyr tro cyntaf neu rai ar aelwydydd incwm isel.	Ionawr 2020 ac Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Chwefror 2023
MAC 023	AP3/2 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r	Diwygio Polisi AHOM1: AHOM1: Darparu Tai Fforddiadwy Cyfraniadau Ar-safle	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Bydd angen cyfraniad ar-safle at dai fforddiadwy ar bob safle a ddyrannwyd ar gyfer tai'r farchnad ac ar hap-safleoedd sy'n cynnwys 10 neu fwy o dai, er mwyn bodloni'r targed ar gyfer tai fforddiadwy a bennir ym Mholisi SP5. Mae'r targed canrannol ar gyfer tai fforddiadwy yn seiliedig ar raddfa'r datblygiad: a) bydd yn ofynnol i safleoedd sy'n cynnwys 10 - 19 o dai ddarparu cyfraniad tai fforddiadwy o 10%; b) bydd yn ofynnol i safleoedd sy'n cynnwys 20 - 50 o dai ddarparu cyfraniad tai fforddiadwy o 12%; c) bydd yn ofynnol i safleoedd sy'n cynnwys 51 - 100 o dai ddarparu cyfraniad tai fforddiadwy o 20%; d) bydd yn ofynnol i safleoedd sy'n cynnwys 101 o dai neu fwy ddarparu cyfraniad tai fforddiadwy o 25%. Mae'r ganran targed tai fforddiadwy a nodir yn darged i'w defnyddio fel man cychwyn ar gyfer trafodaethau tai fforddiadwy. Pan fydd cynigion preswyl cyfagos a chysylltiedig yn peri bod cyfanswm y niferoedd yn cyrraedd neu'n mynd heibio'r trothwyon uchod, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau elfen o dai fforddiadwy sy'n seiliedig ar gymhwysu'r canrannau targed uchod i gyfanswm yr anheddau.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~Bydd yn ofynnol i gynigion sicrhau bod yr annedd yn parhau i fod yn fforddiadwy am byth i'r holl feddianwyr dilynol.~~ Symiau Cyfnewid Bydd angen swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy ar gyfer cynigion sy'n cynnwys 1 - 9 annedd. Caiff taliadau symiau cyfnewid eu seilio ar arwynebedd llawr (cost am bob metr sgwâr). Bydd cynigion am anheddau sengl yn y categori annedd 3 ystafell wely i 4 unigolyn neu lai, sy'n cynnwys llai nag 88 metr sgwâr, wedi'u heithrio. ~~Lle na ellir bodloni'r gofynion uchod oherwydd eu heffeithiau ar hyfywedd ariannol y cynnig, gellir cytuno ar amrywiad fesul achos unigol.~~ 11.118 Nod polisiau AHOM1 ac AHOM2 yw cynorthwyo'r Cyngor i fodloni ei angen am dai, ac yn enwedig i fodloni'r angen am dai fforddiadwy a nodwyd ym Mholisi HOM1. 11.119 Mae'r polisi'n pennu'r cyfraniadau y dylid eu darparu ar gyfer tai fforddiadwy. Mae gofynion y polisi yn adlewyrchu canfyddiadau Astudiaeth Hyfywedd barhaus y CDLI Diwygiedig ac yn ystyried ffactorau eraill fel yr LHMA, cyfraddau darparu yn y gorffennol a'r angen am hyblygrwydd er mwyn caniatáu amrywio rhwng safleoedd. 11.120 Mae gofynion y Polisi ar gyfer cyfraniadau ar-safle yn berthnasol i bob datblygiad tai arfaethedig sydd wedi'i leoli o fewn ffiniau anheddiad, a chanddo'r capasiti i sicrhau cynnydd net o 10 neu fwy o anheddau newydd. Bydd y safleoedd hynny sydd y tu allan i ffiniau'r anheddiad yn ddarostyngedig i ofynion Polisi AHOM2.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Rhif paragraff newydd: Mae'r ganran targed tai fforddiadwy a nodir yn y polisi yn darged i'w defnyddio fel man cychwyn ar gyfer trafodaethau tai fforddiadwy. Rhif paragraff newydd: Pan fydd cynigion preswyl cyfagos a chysylltiedig yn peri bod cyfanswm y niferoedd yn cyrraedd neu'n mynd heibio'r trothwyon uchod, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau elfen o dai fforddiadwy sy'n seiliedig ar gymhwyso'r canrannau targed uchod i gyfanswm yr anheddau. Rhif paragraff newydd: Bydd yn ofynnol i gynigion sicrhau bod yr annedd yn parhau i fod yn fforddiadwy am byth i'r holl feddianwyr dilynol. 11.121 Mae gofynion y polisi am symiau cyfnewid yn berthnasol i holl gynigion arfaethedig y farchnad agored sy'n creu cynnydd net o 1 - 9 o anheddau newydd, ac eithrio anheddau sengl sydd wedi'u cynnwys yn y categori tai 3 ystafell wely, 4 unigolyn nad yw ei arwynebedd llawr mewnol trigiadwy yn fwy nag 88 metr sgwâr. 11.122 Bydd y gymysgedd o anheddau y mae angen ei darparu ar bob safle o ran maint, math a deiliadaeth, yn amrywio yn ôl anghenion penodol yr ardal leol wrth gyflwyno'r cais. Yn rhan o hyn, bydd angen ystyried yr wybodaeth ddiweddaraf am anghenion tai o'r LHMA, ynghyd ag unrhyw wybodaeth leol berthnasol, fel rhestr aros y Cyngor ac unrhyw unedau tai fforddiadwy a ddarparwyd yn ddiweddar o fewn yr ardal. Paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 024	AP3/3 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi AHOM2 fel a ganlyn: AHOM2: Tai Fforddiadwy - Safleoedd Eithriadau ~~Mewn amgylchiadau eithriadol, e~~ Caniateir cynigion ar gyfer datblygiadau 100% o dai fforddiadwy ar safleoedd sy'n ffinio â ~~T~~herfynau ~~D~~atblygu aneddiadau diffiniedig (Haenau 1-3 ym Mholisi SP3), ac yn yr aneddiadau hynny a nodir fel Pentrefi Gwledig (Haen 4) os ydynt yn bodloni gwir angen a nodwyd yn lleol ~~(fel y diffinnir yn y Rhestr Termau)~~ a: a) Lle bo'r safle'n cynrychioli estyniad rhesymegol i'r ffiniau datblygu, ac ar raddfa sy'n briodol ac yn cydweddu â chymeriad yr anheddiad; b) Lle cedwir y budd yn gysylltiedig â'r fforddiadwyedd cychwynnol i'r holl feddianwyr dilynol; c) Lle bo maint, graddfa a dyluniad yr annedd yn gyson ag annedd fforddiadwy ac ar gael i bobl mewn grwpiau incwm isel neu ganolog; d) Nad oes unrhyw gynlluniau tai marchnad o fewn yr anheddiad ar gael, neu y rhagwelir y byddant ar gael, sy'n cynnwys gofyniad am dai fforddiadwy. Rhif paragraff newydd: Bydd yr holl dai fforddiadwy newydd sydd ar gyfer angen lleol yn cael eu cyfyngu i'r rheiny sy'n gallu dangos bod angen iddynt fyw yn ardal y Cyngor Tref a Chymuned a bod angen tŷ fforddiadwy arnynt. Cyfeirir at y Rhestr Termau sy'n ystyried y Cymhwysedd Anghenion Lleol, a'r meini prawf y mae'n rhaid eu bodloni i ganiatáu tai angen lleol.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.123 Rhoddir caniatâd cynllunio yn ddarostyngedig i amodau a rhwymedigaethau cynllunio sy'n sicrhau bod y tai fforddiadwy yn parhau i fod ar gael i fodloni'r angen lleol am dai fforddiadwy yn y dyfodol. 11.124 Rhaid i annedd fforddiadwy fod yn gydnaws â safonau Gofyniad Ansawdd Dylunio Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar ei faint, ei raddfa a'i ddyluniad i sicrhau bod yr annedd yn dod o fewn cost annedd fforddiadwy rhesymol a derbyniol ar gyfer deiliaid yn y dyfodol. ~~Mewn amgylchiadau eithriadol, g~~ Gellir ystyried ei bod yn briodol gwro o'r safonau hyn lle maent i ddiwallu anghenion y deiliad a lle ceir tystiolaeth a chyfiawnhad clir drostynt. Paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 025	AP4/1 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi SP7 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP 7: Cyflogaeth a'r Economi Mae ~~digon o dir~~ tir wedi'i ddyrannu ar gyfer darparu 71.21 hectar o ddarpariaeth cyflogaeth ar gyfer cyfnod y Cynllun yn unol â Fframwaith Anheddau'r Cynllun (Polisi SP3) ac egwyddorion cynaliadwyedd. Mae'r dull cynaliadwy o ddarparu tir cyflogaeth yn adlewyrchu'r canlynol: ~~4~~a) Dyrannu a chyflawni: ~~a)~~ 1. Pentre Awel, Llanelli a ~~b)~~ 2. Yr Egin - Clwstwr Digidol Creadigol, Caerfyrddin;	Goblygiadau posibl – mae Pentre Awel o fewn dalgylch ACA Forol

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		2. b) Dyrannu tir cyflogaeth mewn lleoliad cynaliadwy sy'n cyd-fynd ag egwyddorion cynaliadwyedd y Cynllun; 3. c) Diogelu safleoedd cyflogaeth presennol – cydnabod eu cyfraniad fel rhan o'r portffolio cyflogaeth wrth ddiwallu'r angen parhaus; 4. d) Cefnogi datblygiadau a mentrau cyflogaeth gynaliadwy ar raddfa fach mewn aneddiadau ar haen is. 5. e) Sicrhau bod cefnogaeth yn cael ei ddarparu i entrepreneuriaeth fel rhan o greu economi amrywiol sy'n tyfu; 6. f) Caniatáu cyfleoedd cyflogaeth priodol ar raddfa fach a mentrau gwledig yng nghefn gwlad i gefnogi cymunedau gwledig ac i ddarparu economi wledig amrywiol a chynaliadwy. Paragraff newydd sy'n ymwneud â Phentre Awel i'w fewnosod cyn paragraff 11.140. Wrth ystyried dyrannu a chyflawni tir cyflogaeth ym Mhentre Awel, nid yw pob gweithgaredd cyflogaeth yn ymwneud â defnyddiau dosbarth B ac o ganlyniad nid yw'n ffurfio rhan o'r 71.21ha o ddarpariaeth tir cyflogaeth a bennir ym Mholisi SP7. Dileu paragraffau 11.142 – 11.145 gan gynnwys y cyfiawnhad rhesymegol newydd ~~11.142 Mae'r Cyngor wedi casglu tystiolaeth i ddarparu dealltwriaeth am yr angen o ran cyflogaeth yn y dyfodol, yn anad dim yn y naw sector y rhoddir blaenoriaeth iddynt gan Lywodraeth Cymru.56 Paratowyd tystiolaeth bellach ar y cyd â Chyngor Sir Penfro i sefydlu dadansoddiad meintiol o'r galw a ragwelir am safleoedd cyflogaeth ar lefel mwy na lleol. Ategwyd yr Astudiaeth Dwy Sir hon gan dystiolaeth o'r farchnad a chan gyflogwyr mewn perthynas â'r galw~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~yn y farchnad. Yn ogystal, gwnaed gwaith mewn perthynas â'r cysylltiadau rhwng cydraddoli lŷfelau tir cyflogaeth a swyddi gyda'r gofyniad am dwf tai newydd i'r Sir.~~ ~~11.143 Mae Astudiaeth y Ddwy Sir yn ceisio taro cydbwysedd rhwng ateb gofynion Nodyn Cyngor Technegol 23 ar Ddatblygu Economaidd (Chwefror 2014), a gosod pwyslais cryf ar hyblygrwydd, gwireddu twf sectorau a'r gallu i ateb y galw ar raddfa ranbarthol.~~ ~~11.144 Mae TAN 23 yn ystyried 'efallai y bydd y targedau darparu tir yn uwch na'r galw disgwylledig', i ddarparu ar gyfer y siawns i ateb y galw. Mae'r Canllawiau Ymarfer sy'n cyd-fynd â'r Nodyn Cyngor Technegol (Awst 2015) yn ystyried, lle gellir cyfiawnhau hynny, efallai y bydd y targedau darparu tir yn uwch na'r galw disgwylledig, i ddarparu ar gyfer y siawns bod yr asesiadau'n rhy isel ac i sicrhau nad oes unrhyw gyfleoedd yn cael eu colli. Wrth gydnabod pwysigrwydd peidio â dibynnu dim ond ar ragolygon cyflogaeth pan eir ati i adnabod portffolio o dir cyflogaeth, mae Astudiaeth y Ddwy Sir yn pwysleisio galw a hyder busnesau brodorol i aros a thyfu, a dyhead gan randdeiliaid i warchod manteision lleoliadol ac asedau strategol ar gyfer twf yn y dyfodol.~~ ~~11.145 Gan gydnabod yr uchod, mae Astudiaeth y Ddwy Sir wedi adnabod portffolio o safleoedd yn ardal yr astudiaeth yr ystyrir eu bod yn cynnig manteision strategol a chyfle i dyfu a chreu swyddi.~~ <u>Tystiolaeth am angen cyflogaeth y dyfodol</u> Rhifau paragraff newydd	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Mae'r Cyngor wedi casglu tystiolaeth i ddarparu dealltwriaeth o anghenion cyflogaeth y dyfodol o fewn y Sir ac yn arbennig yn y naw sector y rhoddir blaenoriaeth iddynt gan Lywodraeth Cymru. Mae dau ddarn o dystiolaeth wedi'u cynhyrchu sy'n cynnwys yr Adroddiad Tai a Thwf Economaidd (Tachwedd 2022), ac Astudiaeth y Ddwy Sir sydd wedi'i pharatoi ar y cyd â Chyngor Sir Penfro. Mae Polisi Strategol SP7: Cyflogaeth a'r Economi yn gosod y fframwaith er mwyn gallu darparu lefel gytbwys o dir cyflogaeth ar gyfer y swyddi newydd a'r angen a nodwyd drwy Astudiaeth Economaidd y Ddwy Sir ar gyfer Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin a'r Adroddiad Tai a Thwf Economaidd. Sefydlodd Astudiaeth y Ddwy Sir ddadansoddiad meintiol o'r galw a ragwelir am safleoedd cyflogaeth ar lefel fwy na lleol, ac roedd hyn yn cael ei ategu gan dystiolaeth y farchnad a chyflogwyr mewn perthynas â galw'r farchnad. Cafodd y cysylltiadau rhwng cydraddoli lefelau tir cyflogaeth a swyddi gyda'r gofyniad am dwf tai newydd i'r Sir eu hystyried ymhellach gan yr Adroddiad Tai a Thwf Economaidd. Mae tystiolaeth gefndirol y CDLI Diwygiedig yn gosod y naratif ar gyfer y berthynas rhwng twf tai, creu swyddi a darparu tir cyflogaeth. Wrth allosod data o'r modelau demograffig, mae'n awgrymu y gallai'r senario a ffefrir o 8,822 o anheddau gynnwys 276 o swyddi newydd y flwyddyn, na fyddai'n cefnogi'n llawn ragolwg Experian o 354 o swyddi'r flwyddyn. Er mwyn cyflawni hyn, byddai angen newid ymddygiad gweithlu mwy amlwg o fewn y Sir; fodd bynnag, mae'r Cynllun yn ceisio ystyried sawl ffactor wrth benderfynu ar lefel o dwf cynaliadwy. Mae Canllawiau Ymarfer Llywodraeth Cymru - Adeiladu Sylfaen Dystiolaeth Datblygu Economaidd i Ategu Cynllun Datblygu Lleol yn ystyried, lle gellir cyfiawnhau hynny, y gallai'r targedau darparu tir fod yn uwch na'r galw disgwylidig, i ddarparu ar gyfer y siawns bod yr asesiadau'n rhy isel ac i sicrhau nad oes unrhyw gyfleoedd yn cael eu colli. Dylent hefyd ganiatáu hyblygrwydd, cystadleuaeth, a dewis. Fodd bynnag, gall gormodedd parhaus o dir cyflogaeth achosi niwed lle mae'r cyflenwad tir arfaethedig yn fwy	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		na'r galw, fel bod safleoedd cyflogaeth a ddyrannwyd yn parhau i fod yn wag am gyfnodau hir ac yn rhwystro datblygiad ar gyfer defnyddiau tir eraill. Mae'r CDLI Diwygiedig yn dyrannu 71.21 hectar o dir cyflogaeth a allai ddarparu amcangyfrif o 6,652 o swyddi, a thra cydnabyddir nad yw'r cyfrifiad o gartrefi i swyddi, a chreu swyddi i ddarpariaeth tir cyflogaeth yn cyd-fynd â'r CDLI Diwygiedig, rhaid nodi nad oes perthynas union ac uniongyrchol rhwng tai a swyddi, ac felly dim ond fel un ddangosol y gellir darllen unrhyw berthynas. Mae'n bwysig nodi hefyd bod rhaid gwireddu a darparu tystiolaeth o lefel y cartrefi newydd. Yn hyn o beth byddai unrhyw gynnydd mewn cartrefi newydd i gyfateb i'r swyddi posibl a gaiff eu creu trwy ddyraniadau cyflogaeth newydd yn arwain at or-ddarpariaeth na ellir ei chyflawni o dai newydd yn y Sir. Serch hynny, gwnaeth yr Adroddiad Tai a Thwf Economaidd asesiad o'r patrymau cymudo o Gyfrifiad 2011 a oedd yn nodi cymhareb gymudo o 1.09, sy'n dangos all-lif net o gymudwyr o Sir Gaerfyrddin. Mae'r Cynllun, drwy ddyrannu 71.21ha, yn ceisio adfer cydbwysedd y gymhareb gymudo i leihau nifer preswylwyr Sir Gaerfyrddin sy'n mynd allan o'r sir i weithio ac i hyrwyddo buddsoddiad a ffurfiau cynaliadwy o dwf yn y Sir. Mae graddfa'r tir cyflogaeth a nodwyd yn y Cynllun yn sicrhau hyblygrwydd a'r gallu i'w gyflawni ac mae'n adlewyrchu'r dadansoddiad a nodir yn Astudiaeth y Ddwy Sir a'r adroddiad Tai a Thwf Economaidd. Mae'n bwysig er mwyn cefnogi buddsoddiad ac uchelgais cynllun adfywio strategol Sir Gaerfyrddin a strategaethau twf economaidd eraill yn ogystal â Bargen Ddinesig Bae Abertawe ac Adroddiad Cyflawni Economaidd Rhanbarthol De-orllewin Cymru.	
MAC 026	AP4/3	EME1: Cyflogaeth - Diogelu Safleoedd Cyflogaeth	Dim goblygiadau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Bydd safleoedd a nodwyd at ddibenion cyflogaeth trwy bolisi SP7 a safleoedd cyflogaeth presennol yn cael eu diogelu ar gyfer y defnyddiau hynny (B1, B2, B8 a'r rhai a adnabuwyd trwy ddarpariaethau polisi perthnasol). ~~Yn eithriadol, b~~ Bydd cynigion sy'n arwain at eu colli'n cael eu caniatáu dim ond lle gellir dangos: ~~a.~~ a) Nad oes angen y safle neu'r adeiladau mwyach neu nad yw'n addas mwyach ar gyfer defnydd cyflogaeth; ~~b.~~ b) Na allai'r defnydd arfaethedig gael ei leoli'n rhesymol yn rhywle arall yn unol â pholisïau'r Cynllun hwn; ~~c.~~ c) Bod tir neu adeiladau cyflogaeth sy'n ddigonol o ran eu nifer, eu hansawdd a'u hamrywiaeth y gellir eu dwyn ymlaen i ddiwallu anghenion cyflogaeth y Sir a'r ardal leol; ~~d.~~ d) Nad oes unrhyw ddefnyddiau cyflogaeth diwydiannol na busnes sy'n hyfyw yn economaidd ar gyfer y safle a'r adeiladau; ~~e.~~ e) Bod defnydd cyflogaeth yn anghydnaws â defnyddiau cyfagos/yn yr ardal o amgylch; ac ~~f.~~ f) Lle y bo'n berthnasol bod y defnyddiau arfaethedig yn ategu prif ddefnydd cyflogaeth yr ardal o amgylch ac na fydd yn achosi effaith annerbyniol ar weithrediadau busnesau presennol. Diwygio paragraff 11.153 fel a ganlyn:	– Eglurhad o dermau, Cynnwys cyfeirnod polisi ychwanegol

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.153 Mae'r polisi hwn yn ceisio sicrhau bod safleoedd cyflogaeth presennol yn cael eu gwarchod rhag defnyddiau eraill (nad ydynt yn rhai dosbarth B). Er mwyn cynnal cyflenwad digonol o dir cyflogaeth sy'n darparu ar gyfer ystod a dewis o ddefnyddiau posibl, mae'r polisi hwn yn ceisio gwarchod ardaloedd cyflogaeth diffiniedig rhag defnyddiau nad ydynt yn ymwneud â chyflogaeth a ddylai fod mewn lleoliadau sy'n well ac, o bosibl, yn fwy priodol. Darperir atodlen o safleoedd cyflogaeth presennol yn Atodiad 12 a chaiff ei dangos ar y Map Cynigion. Bydd angen i gynigion ar gyfer defnyddiau eraill (nad ydynt yn rhai dosbarth B) gyfiawnhau pam nad yw'r safle bellach yn ofynnol (am resymau economaidd) neu'n addas (mynd yn amhriodol ar gyfer y lleoliad) at ddefnydd cyflogaeth. O ran rhesymau economaidd, yn absenoldeb darpariaeth arall, dim ond lle gellir dangos nad yw defnyddiau busnes bellach yn hyfyw ar y safle y caniateir cynigion sy'n arwain at golli defnydd cyflogaeth. Rhaid i hyn gynnwys tystiolaeth i ddangos bod ymdrechion priodol a rhesymol wedi'u gwneud i farchnata'r safle i'w werthu neu ei brydlesu ar gyfer ei ddefnydd cyflogaeth presennol, neu ddefnydd tebyg. Rhaid i'r math o wybodaeth gynnwys y canlynol: • Pa mor hir y mae'r safle neu'r eiddo wedi bod yn wag; a, • Strategaeth Farchnata sy'n manylu ar y math o ddefnydd y mae'r safle/eiddo wedi'i farchnata ar ei gyfer a'i hyd – rhaid bod o leiaf 12 mis o farchnata priodol; a • Faint o ddiddordeb sydd yn y safle yn ystod y cyfnod marchnata, gan gynnwys y math o ymholiadau a'u nifer, ynghyd â'r rheswm (rhesymau) dros beidio â hawlio'r safle / diffyg diddordeb yn y pen draw. ~~Bydd y math o dystiolaeth sy'n ofynnol yn dibynnu ar amgylchiadau unigol ond dylai gynnwys manylion ynghylch pam nad yw'r safle neu'r busnes bellach yn briodol yn y lleoliad hwn, neu'n cael ei ddefnyddio.~~ Paragraff newydd i'w fewnosod cyn 11.154. Paragraff newydd: Lle mae cynnig yn ceisio newid defnydd i ddefnydd swyddfa B1(a) ar safle cyflogaeth sydd wedi'i ddiogelu, dylid ystyried cyfeirio at y dull canol trefi yn gyntaf fel y nodir yn y polisi cenedlaethol. Dylid rhoi sylw arbennig i Bolisi 6: Canol Trefi yn Gyntaf fel y'i nodir yn Cymru'r Dyfodol: y Cynllun	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Cenedlaethol 2040, a pharagraff 4.3.18 o Bolisi Cynllunio Cymru sy'n ymwneud â'r dull dilyniannol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer defnyddiau adwerthu a B1. 11.154 Gan gydnabod y pwysau ar ardaloedd cyflogaeth o du defnyddiau eraill (nad ydynt yn perthyn i Ddosbarth B), mae'r polisi'n derbyn y gall fod angen rhywfaint o hyblygrwydd mewn rhai achosion. Mae defnyddiau o'r fath yn aml yn ddefnyddiau dosbarth B rhannol sy'n cyfuno elfen adwerthu ar raddfa fach â defnydd busnes, diwydiannol neu storio yn bennaf, neu'n ddefnyddiau sui generis. Derbynnir hefyd, wrth ddiwallu anghenion defnyddiau o'r fath, bod ardaloedd cyflogaeth yn aml yn debygol o fod yn fwy derbyniol na lleoliadau eraill megis ardaloedd preswyl, neu hyd yn oed canol trefi. Bydd disgwyl i unrhyw elfen adwerthu fod yn atodol i'r prif ddefnydd, ac at ddibenion masnach yn hytrach na'r cyhoedd. Cyfeirir at yr Atodiad canlynol sy'n darparu atodlen o safleoedd cyflogaeth presennol, gan gynnwys cyfeirnod safle newydd er eglurder. Cyfeirir hefyd at nifer o safleoedd cyflogaeth presennol ychwanegol a gafodd eu heithrio o'r Mapiau Cynigion yn flaenorol. Bydd y safleoedd hyn yn cael eu nodi a'u hamlinellu drwy'r ymgynghoriad Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd (Mapiau) gyda newidiadau o ganlyniad i'r fersiwn nesaf o'r Adolygiad Tir Cyflogaeth.	
MAC 027	AP4/4 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y	Diwygio Polisi EME2 fel a ganlyn EME2: Cyflogaeth – Estyniadau a Dwysáu Bydd cynigion ar gyfer estyniadau (i adeiladau cyflogaeth presennol) a/neu ddwysáu mentrau cyflogaeth presennol cael eu caniatáu ar yr amod:	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	a) a. Na fydd y cynnig datblygu'n Nad yw'r cynnigion datblygu'n debygol o achosi niwed amgylcheddol na pheryglu cynnigion ailddatblygu eraill; b) b. Nad yw'r cynnig yn estyn a/neu'n dwysáu defnydd neu weithgarwch a allai arwain at faterion sy'n niweidiol i amwynderau defnyddiau cyfagos, neu nad ydynt yn gydnaws â'r defnyddiau hynny o bosibl; ac c) c. Bod y cynnig cynnigion datblygu ar raddfa a ffurf briodol sy'n gydnaws â'i leoliad. Bydd cynnigion i ehangu mentrau gwledig presennol yn cael eu cefnogi yn amodol ar y darpariaethau uchod a pholisïau a chynnigion y Cynllun hwn. Diwygio paragraff 11.157 fel a ganlyn 11.157 Mae'r polisi hwn yn ymwneud ag estyniadau i adeiladau presennol a/neu ddwysáu defnyddiau ar fentrau cyflogaeth presennol, mewn lleoliadau gwledig a threfol. Gall dwysáu mentrau cyflogaeth presennol gynnwys ymestyn y safle presennol ar raddfa fach, a gall gynnwys adeiladau newydd sy'n gysylltiedig â'r estyniad, os ystyrir bod y rhain yn angenrheidiol i'r gwaith. Fodd bynnag, ~~Ni~~ fydd cynnigion sy'n ceisio estyn a/neu ddwysáu defnydd neu weithgaredd yn cael ystyriaeth ffafriol os nad ydynt yn gydnaws â defnyddiau o'u hamgylch, neu os ydynt yn debygol o arwain at faterion sy'n niweidiol i amwynder a fyddai'n peryglu cynnigion ailddatblygu eraill. Paragraff newydd i'w gynnwys ar ôl paragraff 11.159 Paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol																		
MAC 028	AP4/2 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi EME3 fel a ganlyn, gan ddileu paragraff 11.161 o'r cyfiawnhad rhesymegol yn dilyn hynny ac ychwanegu colofn newydd at dabl 7 sy'n dynodi swm y tir cyflogaeth yr ymrwymwyd iddo. · EME3: Cynigion Cyflogaeth ar Safleoedd Dyranedig Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau cyflogaeth B1, B2 a B8 yn cael eu caniatáu ar y safleoedd cyflogaeth dyranedig canlynol lle maent yn cydymffurfio â'r defnydd arfaethedig o'r safle. Bydd defnyddiau cyflogaeth eraill a defnyddiau atodol cysylltiedig nad ydynt yn rhai dosbarth B yn cael eu caniatáu ar safleoedd cyflogaeth dyranedig lle gellir dangos bod y datblygiad arfaethedig yn ategu ac yn gwella rôl y safle fel y nodir yn y tabl Dyrannu Safleoedd Cyflogaeth isod. Rhaid ystyried amwynder defnyddiau cyflogaeth cyfagos a'u bod yn gweithredu'n ddiogel i osgoi gwrthdaro rhwng gwahanol ddefnyddiau tir. <table><tr><th>Cyf. Safle:</th><th>Enw'r Safle:</th><th>Lleoliad:</th><th>Dosbarth Defnydd:</th><th>Cyfanswm Arwynebedd (Ha):</th><th>Maint yr ymrwymir iddo (ha)</th></tr><tr><td>PrC1/E1</td><td>Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr</td><td>Caerfyrddin</td><td>B1, B2, B8</td><td>4.167</td><td>0.56</td></tr><tr><td>PrC1/E1 (i)</td><td>Tir i'r gorllewin o Heol Cillefwr (Gorllewin).</td><td></td><td></td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	Cyf. Safle:	Enw'r Safle:	Lleoliad:	Dosbarth Defnydd:	Cyfanswm Arwynebedd (Ha):	Maint yr ymrwymir iddo (ha)	PrC1/E1	Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr	Caerfyrddin	B1, B2, B8	4.167	0.56	PrC1/E1 (i)	Tir i'r gorllewin o Heol Cillefwr (Gorllewin).			2	0	Goblygiadau posibl – gweler CCH4
Cyf. Safle:	Enw'r Safle:	Lleoliad:	Dosbarth Defnydd:	Cyfanswm Arwynebedd (Ha):	Maint yr ymrwymir iddo (ha)																
PrC1/E1	Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr	Caerfyrddin	B1, B2, B8	4.167	0.56																
PrC1/E1 (i)	Tir i'r gorllewin o Heol Cillefwr (Gorllewin).			2	0																

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
		PrC1/E1 (ii)	Tir i'r gogledd o Heol Allt-y- cnap			1.215	0		
		PrC1/E1 (iii)	Tir i'r de o Heol Allt-y-cnap			0.952	0.56		
		PrC1/MU1	Gorllewin Caerfyrddin	Caerfyrddin	B1, B2, B8	4.53	0		
		PrC1/MU2	Pibwr-lwyd	Caerfyrddin	B1,B2, B8	8.95	2.33		
		PrC1/SS1	Yr Egin	Caerfyrddin	B2	1.04	1.04		
		PrC2/E2	Dafen	Llanelli	B1,B2,B8	17.489	1.9		
		PrC2/E2 (i)	Tir i'r dwyrain o Calsonic			4.723	0		
		PrC2/E2 (ii)	Tir i'r gorllewin o Gestamp Tallent			1.547	0		
		PrC2/E2 (iii)	Tir ar Heol Aur			1.657	0		
		PrC2/E2(iv)	Tir i'r gorllewin o Heol Gors			1.449	0		
		PrC2/E2 (v)	Tir ar Heol Croppin			0.355	0		
		PrC2/E2 (vi)	Tir i'r gorllewin o'r Goleudy			1.881	1.9		
		PrC2/E2 (vii)	Tir i'r dwyrain o'r Ganolfan Ambiwlans Awyr			1.316	0		
		PrC2/E2 (viii)	Tir ym Mhorth Llanelli, oddi ar Heol Aur			3.755	0		
		PrC2/E2 (ix)	Tir i'r gorllewin o Llys Aur			0.806	0		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
		PrC3/E1	Dwyrain Cross Hands	Rhydaman / Cross Hands	B1,B8	8.31	8.31		
		PrC3/E2	Parc Bwyd Gorllewin Cross Hands	Rhydaman / Cross Hands	B1,B2,B8	5.647	0		
		PrC3/E2(i)	Tir i'r gorllewin o Castell Howell			1	0		
		PrC3/E2(ii)	Tir i'r de o Heol Parc Mawr			2.712	0		
		PrC3/E2(iii)	Tir i'r gogledd o Dunbia			1.935	0		
		PrC3/E3	Parc Busnes Cross Hands	Rhydaman / Cross Hands	B1,B2,B8	4.76	0		
		PrC3/E3 (i)	Heol Stanllyd (Gorllewin)			2	0		
		PrC3/E3 (ii)	Heol Stanllyd (De)			2.156	0		
		PrC3/E3 (iii)	Heol Stanllyd (Dwyrain)			0.604	0		
		PrC3/E6	Ystâd Ddiwydiannol Capel Hendre	Rhydaman / Cross Hands	B1,B2,B8	0.538	0.44		
		PrC3/E7	Parc Hendre, Capel Hendre ¹	Rhydaman / Cross Hands	B1,B2,B8	8.112	0.77		
		PrC3/E7(i)	Parc Hendre (Gorllewin)			2.165	0		
		PrC3/E7(ii)	Parc Hendre (Gogledd)			1.955	0		
		PrC3/E7(iii)	Parc Hendre (Dwyrain)			1.05	0.77		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		PrC3/E7(iv)	Parc Hendre (De)			2.942	0	
		PrC3/E8	Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen	Cilyrychen	B1,B2,B8	0.751	0	
		SeC4/E1	Dyfaty	Porth Tywyn	B1,B2,B8	3.036	3.036	
		SeC16/E1	Ystâd Ddiwydiannol Beechwood	Llandeilo / Rhos-maen	B1,B2,B8	0.289	0.25	
		SeC16/MU1	Beechwood	Llandeilo / Rhos-maen	B1,B2,B8	0.755	0	
		SeC16/E2	Hen Neuadd y Farchnad	Llandeilo	B1	0.2	0.2	
		SeC18/E1	Parc Busnes Sanclêr	Sanclêr	B1,B8	0.421	0	
		SeC19/E1	Ystâd Ddiwydiannol Hendy-gwyn ar Daf	Hendy-gwyn ar Daf	B1,B8	0.489	0	
		SeC19/E2	Tir i'r De o'r Hen Hufenfa	Hendy-gwyn ar Daf	B1,B2,B8	1.321	0	
		SeC13/E1	Hen Ffowndri	Llanybydder	B1,B8	0.405	0.405	
		Cyfanswm				71.21	19.24	
		<i>Tabl 7: Cynigion Cyflogaeth ar Safleoedd Dyranedig</i> 11.160 Mae'r cyfanswm yn y tabl uchod yn cynnwys ffigyrau tybiannol ar gyfer cyflogaeth defnydd B ar safleoedd Defnydd Cymysg (Polisi SG1) a safleoedd Strategol (Polisi SP6). Mae'r Tabl yn nodi'r tir yr ymrwymir iddo ar bob safle (ffynhonnell: yr Adolygiad Tir Cyflogaeth, 2023). Paragraff newydd i'w gynnwys ar ôl paragraff 11.162:						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol																																				
		Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion. ~~11.161 Lle bo'n briodol bydd defnyddiau cyflogaeth eraill a defnyddiau atodol cysylltiedig nad ydynt yn rhai dosbarth B yn cael eu caniatáu ar safleoedd cyflogaeth dyranedig lle mae'r datblygiad arfaethedig yn ategu ac yn gwella rôl y safle fel y'i nodir yn y tabl Dyrannu Safleoedd Cyflogaeth. Rhaid ystyried amwynder defnyddiau cyflogaeth cyfagos a'u bod yn gweithredu'n ddiogel i osgoi gwrthdaro rhwng gwahanol ddefnyddiau tir.~~ Newid i Dabl 6 (ym Mholisi SP7) o ganlyniad i'r ffigurau a ddiweddarwyd yn Nhabl 7. <table><tr><th></th><th><u>A.</u> <u>Dyraniad</u> <u>CDLI</u></th><th><u>B.</u> <u>Cwblhawyd</u></th><th><u>C.</u> <u>Cwblhawyd</u> <u>ond heb</u> <u>ffurfio rhan</u> <u>o'r ffigur a</u> <u>ddyrannwyd.¹</u></th><th><u>D.</u> <u>Ymrwymwyd</u> <u>iddo</u></th><th><u>E.</u> <u>Cyflenwad</u> <u>Gweddilliol</u> <u>(A-B-D=E)</u></th></tr><tr><td>PC1 - Caerfyrddin</td><td>18.687</td><td>0</td><td>0</td><td>3.93</td><td>14.757</td></tr><tr><td>PC2 - Llanelli</td><td>17.489</td><td>0</td><td>0</td><td>1.90</td><td>15.589</td></tr><tr><td>PC3 - Rhydaman / Cross Hands</td><td>28.118</td><td></td><td></td><td>9.52</td><td>18.598</td></tr><tr><td>Canolfannau Gwasanaeth</td><td>6.916</td><td></td><td></td><td>3.891</td><td>3.025</td></tr><tr><td>Pentrefi Cynaliadwy</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		<u>A.</u> <u>Dyraniad</u> <u>CDLI</u>	<u>B.</u> <u>Cwblhawyd</u>	<u>C.</u> <u>Cwblhawyd</u> <u>ond heb</u> <u>ffurfio rhan</u> <u>o'r ffigur a</u> <u>ddyrannwyd.¹</u>	<u>D.</u> <u>Ymrwymwyd</u> <u>iddo</u>	<u>E.</u> <u>Cyflenwad</u> <u>Gweddilliol</u> <u>(A-B-D=E)</u>	PC1 - Caerfyrddin	18.687	0	0	3.93	14.757	PC2 - Llanelli	17.489	0	0	1.90	15.589	PC3 - Rhydaman / Cross Hands	28.118			9.52	18.598	Canolfannau Gwasanaeth	6.916			3.891	3.025	Pentrefi Cynaliadwy	0	0	0	0	0	
	<u>A.</u> <u>Dyraniad</u> <u>CDLI</u>	<u>B.</u> <u>Cwblhawyd</u>	<u>C.</u> <u>Cwblhawyd</u> <u>ond heb</u> <u>ffurfio rhan</u> <u>o'r ffigur a</u> <u>ddyrannwyd.¹</u>	<u>D.</u> <u>Ymrwymwyd</u> <u>iddo</u>	<u>E.</u> <u>Cyflenwad</u> <u>Gweddilliol</u> <u>(A-B-D=E)</u>																																		
PC1 - Caerfyrddin	18.687	0	0	3.93	14.757																																		
PC2 - Llanelli	17.489	0	0	1.90	15.589																																		
PC3 - Rhydaman / Cross Hands	28.118			9.52	18.598																																		
Canolfannau Gwasanaeth	6.916			3.891	3.025																																		
Pentrefi Cynaliadwy	0	0	0	0	0																																		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol												
		<table><tr><td>Pentrefi Gwledig</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Cyfanswm</td><td>71.21</td><td></td><td></td><td>19.24</td><td>51.97</td></tr></table>	Pentrefi Gwledig	0	0	0	0	0	Cyfanswm	71.21			19.24	51.97						
Pentrefi Gwledig	0	0	0	0	0															
Cyfanswm	71.21			19.24	51.97															
		Tabl 6: Darpariaeth Tir Cyflogaeth Cyfeirir at Atodiad 11 newydd (isod) sy'n darparu gwybodaeth am y Dyraniadau Cyflogaeth Arfaethedig (Polisi EME3).																		
MAC 029	AP4/5; AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y	Diwygio Polisi EME4 fel a ganlyn: EME4: Cynigion Cyflogaeth ar Safleoedd Nas Dyrannwyd						Dim goblygiadau – addaswyd y testun ac												

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Bydd cynigion ar gyfer datblygu cyflogaeth ar safleoedd nas dyrannwyd, ond sydd o fewn terfynau datblygu anheddiad diffiniedig (Haenau 1-3 fel y'u diffinnir ym Mholisi SP3) yn cael eu caniatáu dan yr amgylchiadau canlynol: a) ~~a~~. Lle dangosir na all unrhyw safleoedd cyflogaeth presennol neu ddyranedig addas arall neu dir a ddatblygwyd yn flaenorol yn rhesymol dderbyn y cynnig; b) ~~b~~. Lle mae'r cynigion datblygu ar raddfa a ffurf briodol, a lle nad ydynt yn niweidiol i briod gymeriad ac edrychiad y drefwedd/ y dirwedd; ac c) ~~c~~. Lle mae'r datblygiad yn gydnaws â'i leoliad ac â defnyddiau cyfagos. Caniateir cynigion cyflogaeth y tu allan i derfynau datblygu anheddiad diffiniedig (Haenau 1-3), (~~Polisi SP3~~) o fewn aneddiadau Haen 4, neu yng nghefn gwlad agored, pan fydd naill ai'n bodloni meini prawf d ac f, neu e ac f isod: a) ~~a~~. Lle mae'r cynnig yn uniongyrchol gysylltiedig ag anheddiad neu bentrefan a restrir ym Mholisi SP3; neu b) ~~b~~. Lle caiff y cynnig ei ategu gan achos busnes sy'n dangos bod cyfiawnhad dros ei leoliad; ac c) ~~c~~. Lle mae'r cynnig o raddfa, maint a dyluniad priodol. Paragraff newydd yn dilyn 11.164 gyda'r canlynol gan ychwanegu'r frawddeg isod 11.164 O fewn terfynau datblygu aneddiadau diffiniedig, mae'r polisi'n ei gwneud yn ofynnol i gynigion ddangos eu gofyniad lleoliadol trwy ddull dilyniannol o ddethol safleoedd. Yn y lle cyntaf,	ychwanegu polisi ychwanegol.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		rhaid iddynt ystyried dyraniadau arfaethedig a phresennol i ddiwallu'r angen o ran cyflogaeth. Dim ond wedyn y dylid ystyried safleoedd heb eu dyrannu. Paragraff Newydd: Mewn perthynas â chymhwyso dull dilyniannol ar gyfer lleoli defnyddiau swyddfa B1(a), dylid dilyn y cyfeiriad at y dull canol trefi yn gyntaf fel y'i nodir mewn polisi cenedlaethol. Cyfeirir yn benodol at Bolisi 6: Canol Trefi yn Gyntaf fel y'i nodir yn Cymru'r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040, a pharagraff 4.3.18 o Bolisi Cynllunio Cymru sy'n ymwneud â'r dull dilyniannol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer defnyddiau adwerthu a B1. Diwygio paragraff 11.165, fel a ganlyn: 11.165 Ar gyfer cynigion y tu allan i derfynau datblygu anheddiad diffiniedig (Haenau 1-3), a'r aneddiadau hynny a nodir fel pentrefi gwledig (Haen 4) rhaid iddynt ddangos eu bod yn uniongyrchol gysylltiedig ag anheddiad a restrir ym Mholisi SP3. ~~neu bentrefan, neu~~ Yn achos lleoliad yng nghefn gwlad agored nad yw'n uniongyrchol gysylltiedig ag anheddiad, rhaid i gynigion gael eu hategu gan achos busnes sy'n cyfiawnhau ei leoliad. Ceir diffiniad o 'uniongyrchol gysylltiedig' yn yr eirfa. Mae'r Cynllun yn cydnabod bod gan fentrau ar raddfa fach rôl hanfodol yn yr economi wledig a'u bod yn cyfrannu at gystadleurwydd a ffyniant lleol a chenedlaethol. Gall nifer o weithgareddau masnachol a gweithgynhyrchu ysgafn gael eu lleoli'n briodol mewn ardaloedd gwledig heb darfu mewn modd annerbyniol neu achosi unrhyw effeithiau niweidiol eraill. Yn hyn o beth, byddai datblygu busnesau bach yn mynd i'r afael ag unrhyw angen lleol am adeiladau cyflogaeth. Paragraff newydd i'w gynnwys ar ôl paragraff 11.166:	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	
MAC 030	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynnwys paragraff newydd o fewn cyfiawnhad rhesymegol polisi EME5 , ar ôl paragraff 11.171, Er mwyn sicrhau bod cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4
MAC 031	AP1/16 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi SP8 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP 8: Y Gymraeg a Diwylliant Cymru Mae'r Cynllun yn cefnogi Bydd cynigion datblygu sy'n diogelu, yn hyrwyddo ac yn gwella buddiannau'r Gymraeg a diwylliant Cymru yn y Sir yn cael eu cefnogi . Ni fydd cynigion datblygu sy'n cael effaith andwyol ar fywiogrwydd a hyfywedd y Gymraeg a diwylliant Cymru'n cael eu caniatáu oni bai y gellir lliniaru'r effaith. Bydd disgwyl i'r holl gynigion datblygu y mae WL1 yn berthnasol iddynt nodi mesurau sy'n gwella buddiannau'r Gymraeg a diwylliant Cymru.	Dim goblygiadau – Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Diwygio Paragraff 11.173 fel a ganlyn. ~~Ystyrir Sir Gaerfyrddin yn ei chyfanrwydd yn ardal o sensitifrwydd ieithyddol. Mae Cyfrifiad 2011 yn dynodi bod 19.0% o boblogaeth Cymru'n gallu siarad Cymraeg, tra bod y ffigur cyfatebol yn Sir Gaerfyrddin yn 43.9%. O ran dadansoddiad daearyddol o gyfran y siaradwyr ledled y Sir, mae ar ei hisaf yn ward etholiadol Glan y môr lle mae 19.2% yn siarad Cymraeg, ac ar ei uchaf yn Cwarter Bach lle mae 68.7% yn siarad Cymraeg. Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ar draws pob ward yn y Sir, ac am y rheswm hwn yn bennaf y mae Sir Gaerfyrddin yn ei chyfanrwydd yn cael ei hystyried yn sensitif yn ieithyddol. Hefyd, mae data'r Cyfrifiad diwethaf wedi dangos gostyngiad sylweddol yn nifer y siaradwyr Cymraeg ledled y Sir sy'n dangos natur fregus yr iaith yn Sir Gaerfyrddin.~~ Ystyrir Sir Gaerfyrddin yn ei chyfanrwydd yn ardal o sensitifrwydd ieithyddol. Mae Cyfrifiad 2021 yn dynodi bod 17.8% o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg, tra bod y ffigur cyfatebol ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn 39.9%. O ran dadansoddiad daearyddol o gyfran y siaradwyr ledled y Sir, mae ar ei hisaf yn ward Tyisha lle mae 18.9% yn siarad Cymraeg, ac ar ei uchaf ym Mhontyberem lle mae 60.7% yn siarad Cymraeg. Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ar draws pob ward yn y Sir, ac am y rheswm hwn yn bennaf y mae Sir Gaerfyrddin yn ei chyfanrwydd yn cael ei hystyried yn sensitif yn ieithyddol. Hefyd, mae data'r Cyfrifiad diwethaf wedi dangos gostyngiad sylweddol yn nifer y siaradwyr Cymraeg ledled y Sir sy'n dangos natur fregus yr iaith yn Sir Gaerfyrddin.	ac Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Chwefror 2023
MAC 032	AP1/17 ac 18 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn	Diwygio Polisi WL1 a dileu Polisi PSD9 a chyfuno gofynion y frawddeg olaf â Pholisi WL1 fel a ganlyn WL1: Y Gymraeg a Datblygiadau Newydd Bydd yn ofynnol i'r holl gynigion datblygu ledled Sir Gaerfyrddin ddiogelu, hyrwyddo a gwella'r Gymraeg.	Dim goblygiadau - Uno polisiau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Bydd yn ofynnol i'r cynigion datblygu canlynol gyflwyno Cynllun Gweithredu Iaith, a hwnnw'n nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cymryd i ddiogelu, hyrwyddo a gwella'r Gymraeg: a. Datblygiadau preswyl o 5 neu fwy o anheddau a fydd yn unigol neu gyda'i gilydd yn ~~darparu~~ arwain at ddatblygiad tai sy'n fwy mwy na'r ddarpariaeth tai ddangosol a nodir ar gyfer yr anheddiad ym Mholisiau SP4 a HOM1 a HOM3; neu ~~b. Datblygiad preswyl o 5 neu fwy o anheddau ar safleoedd wedi'u dyrannu neu hap-safleoedd nad ydynt yn mynd i'r afael â thystiolaeth o angen a'r galw am dai a gofnodwyd mewn Asesiad o'r Farchnad Dai neu ffynonellau tystiolaeth lleol eraill sy'n berthnasol; neu,~~ ~~c. b. Datblygiadau adwerthu, masnachol neu ddiwydiannol â chyfanswm arwynebedd llawr o 1,000 metr sgwâr neu fwy ar arwynebedd safle sy'n fwy nag 1 hectar.~~ ~~Mae'n ofynnol i gynigion ar hap-safleoedd nas rhagwelwyd ar gyfer datblygiad tai ar raddfa fawr neu ddatblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr a fyddai'n arwain at lif gweithlu sylweddol gyflwyno Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg a fydd yn nodi sut y bydd y datblygiad arfaethedig yn diogelu, yn hyrwyddo ac yn gwella'r Gymraeg.~~ Bydd yn ofynnol i gynigion ar gyfer datblygiadau tai ar raddfa fawr ar hap-safleoedd mawr, a fydd yn unigol neu gyda'i gilydd yn fwy na'r lwfans hap-safleoedd blynyddol o fewn y	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Cynllun, gyflwyno Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg a fydd yn nodi sut y bydd y datblygiad arfaethedig yn diogelu, yn hyrwyddo ac yn gwella'r Gymraeg. Bydd yn ofynnol i gynigion ar gyfer datblygiadau cyflogaeth ar raddfa fawr ar hap-safleoedd gyflwyno Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg a fydd yn nodi sut y bydd y datblygiad arfaethedig yn diogelu, yn hyrwyddo ac yn gwella'r Gymraeg. Bydd yn ofynnol bod cynigion nad ydynt yn gyson â thaflwybr tai'r Cynllun (Atodiad 7) yn darparu cynllun cyflwyno'n raddol sy'n nodi'r graddfeydd amser ar gyfer darparu'r tai a gynigir ar y safle, a dangos na fyddent yn cael effaith negyddol ar y Gymraeg na ellir ei lliniaru. Bydd cynigion ar gyfer hysbysebion (sy'n destun rheolaeth gynllunio) yn cael eu rheoli'n llym a bydd disgwyl iddyntddiogelu, a gwella'r Gymraeg yn y Sir drwy ddarparu arwyddion dwyieithog. Bydd disgwyl i ddatblygiadau a strydoedd newydd fod ag enwau Cymraeg. 11.178 Mae'r ddarpariaeth dai ddangosol y cyfeirir ati ym maen prawf (a) i'w gweld yn Atodiad 13. Mae'r ffigurau a nodir yn y tabl cyflenwad tai wedi'u llunio o elfennau'r cyflenwad tai, gan gynnwys dyraniadau ac ymrwymadau. Lle byddai cynigion yn golygu bod y datblygiad cyfan a ganiateir o fewn anheddiad yn fwy na'r ddarpariaeth dai ddangosol yn ystod oes y Cynllun, bydd yn ofynnol iddynt ddarparu Cynllun Gweithredu'r Iaith Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys hap-safleoedd, a aseswyd yn fras drwy Asesiad y CDLI o'r Effaith ar y Gymraeg, ond nid yw union leoliadau'r safleoedd unigol yn hysbys ar hyn o bryd. Mae'r Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cymryd i ddiogelu, hyrwyddo a gwella'r Gymraeg. Dylai'r Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg nodi hefyd sut y mae'r datblygiad yn cynnig gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at grwpiau iaith Gymraeg y gymuned. Gallai hyn, ymhlith mesurau	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		eraill, gynnwys rhoi cymorth a chyllid i sefydliadau a chyrrff sy'n darparu gweithgareddau, cyfleusterau ac addysg ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg, a chymorth a chyllid tuag at ddosbarthiadau Cymraeg. Ceir canllawiau pellach yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Gymraeg sy'n amlinellu'r materion y dylai'r Cynllun Gweithredu eu hystyried. ~~Bydd yn ofynnol bod Asesiadau o'r Effaith ar y Gymraeg yn nodi effeithiau disgwylidig y datblygiad arfaethedig ar y Gymraeg yn y Sir. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Gymraeg⁶¹ yn rhoi cyfarwyddyd pellach ynghylch pryd y mae angen Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg, gan egluro beth yw datblygiad ar raddfa fawr, yn ogystal â sut i lunio Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg~~ Paragraff newydd ar ôl 11.178 Rhifau paragraff newydd Bydd yn ofynnol i gynigion ar gyfer datblygiadau tai ar raddfa fawr ar hap-safleoedd, a fydd gyda'i gilydd yn fwy na'r lwfans hap-safleoedd blynyddol o fewn y Cynllun, gyflwyno Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg. Y lwfans hap-safleoedd blynyddol a bennwyd ar gyfer ardal y cynllun yw 87 o anheddau. Bydd y Cyngor yn monitro caniatâd cynllunio a cheisiadau newydd arfaethedig ar hap-safleoedd i nodi pryd y mae angen Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg ac yn darparu'r wybodaeth hon i ymgeiswyr. At ddibenion y polisi hwn, safleoedd preswyl ar raddfa fawr yw'r rhai sy'n cynnwys 5 neu fwy o anheddau. At ddibenion y polisi hwn diffinnir safleoedd cyflogaeth ar raddfa fawr fel cynigion lle mae'r arwynebedd llawr sydd i'w greu yn 1,000 metr sgwâr neu fwy, neu lle mae arwynebedd y datblygiad sydd i'w gyflawni ar y safle yn fwy nag 1 hectar (yn unol â pharagraff 3.2.3 o Nodyn Cyngor Technegol 20). Ceir canllawiau pellach mewn perthynas â'r angen am Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Gymraeg. Lle bo hynny'n briodol, efallai y bydd y Cyngor o'r farn bod angen gofyn am ddarparu Cynllun Gweithredu'r Iaith Gymraeg ac Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg ar safleoedd dyranedig, safleoedd yr ymrwymwyd	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		iddynt a hap-safleoedd. Mewn achosion o'r fath, bydd Canllawiau Cynllunio Atodol y Gymraeg yn rhoi cyngor pellach ynglŷn â'r wybodaeth sydd i'w darparu. ~~11.179 Er y gellir rhoi cymorth i brosiectau trwy gyfraniadau ariannol, gellir ei roi trwy ddulliau eraill hefyd. Bydd caniatâd cynllunio'n cael ei roi gydag amodau neu'n amodol ar gytundebau cyfreithiol i sicrhau bod y mesurau lliniaru a gwella a gynigir yn y Cynllun Gweithredu'n cael eu rhoi ar waith. Bydd canllawiau pellach ar gynnwys Cynlluniau Gweithredu Iaith Gymraeg yn cael eu darparu trwy Ganllawiau Cynllunio Atodol.~~ ~~11.180 Caiff taflwybr tai'r CDLI ei amlinellu yn Atodiad 7 y Cynllun. Mae effeithiau graddfa, lleoliad a chyfradd datblygu wedi cael eu hasesu yn unol â'r taflwybr y cytunwyd arno. O ganlyniad nid yw cynigion ar gyfer datblygiadau nad ydynt yn gyson â graddfeydd amser y taflwybr yn cael eu hasesu'n llawn. Felly bydd angen i gynigion o'r fath gael eu hategu gan gynllun fesul cam sy'n nodi nifer yr anheddau a fydd yn cael eu cyflawni ym mhob blwyddyn ariannol. Mewn achosion o'r fath, gellir rhoi caniatâd cynllunio gydag amod i sicrhau bod anheddau'n cael eu cyflawni yn unol â'r cynllun fesul cam lle ystyrir bod hynny'n angenrheidiol. Gall ymgeiswyr hefyd gynnig lliniaru'r effeithiau disgwyledig trwy ddulliau heblaw cyflawni'r datblygiad fesul cam; bydd rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar fesurau lliniaru yn cael eu hamlinellu trwy Ganllawiau Cynllunio Atodol.~~ ~~11.181 Mae Strategaeth y Cynllun yn darparu ar gyfer twf organig ar raddfa fach o fewn y Pentrefi Gwledig ac mae polisiâu HOM1 a HOM3 yn adeiladu ar hyn gan ganiatáu datblygu ar raddfa briodol ac mewn lleoliadau priodol. Ystyrir bod datblygiad bob yn dipyn ar y raddfa hon yn gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at dwf cynaliadwy'r Gymraeg mewn cymunedau gwledig, a bod unrhyw effeithiau negyddol yn debygol o gael eu hamsugno gan y gymuned. Efallai nad yw datblygiad nas rhagwelwyd ar raddfa sylweddol nas caniateir ym mholisiâu'r Cynllun yn gydnaws â Strategaeth y Cynllun, ac felly mae ei~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~effeithiau heb eu hasesu ac yn anhysbys. Os caiff cynigion o'r fath eu cyflwyno i gael eu hystyried, bydd angen cyflwyno asesiad llawn gyda hwy sy'n nodi eu heffeithiau tebygol ar y Gymraeg.~~ ~~11.182 Mae'n ofynnol bod yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig ar gyfer y CDLI yn asesu effeithiau tebygol y CDLI ar y Gymraeg. Gwneir hyn yn ailadroddol ar adegau allweddol trwy gydol y broses o gynhyrchu'r Cynllun. Caiff yr effeithiau disgwylidig tebygol eu cyflwyno yn yr adroddiad ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael o fewn sail dystiolaeth y CDLI.~~ ~~11.183 Mae'r CDLI yn darparu canllawiau pellach ynghylch darparu hysbysebion dwyieithog ym Mholisi PSD9—Hysbysebion. Er mwyn hybu hunaniaeth ddiwylliannol ac i ddiogelu cymeriad ieithyddol lleol Sir Gaerfyrddin, bydd y Cyngor yn rhoi anogaeth i farchnata datblygiadau tai a masnachol newydd yn ddwyieithog yn ogystal â rhoi anogaeth i roi enwau Cymraeg i strydoedd a datblygiadau. Caiff canllawiau ychwanegol ynglŷn â darparu enwau strydoedd Cymraeg eu darparu ym Mholisi Enwi a Rhifo Strydoedd Sir Gaerfyrddin.~~ Paragraffau newydd ar ôl 11.179 I hybu hunaniaeth ddiwylliannol ardal y Cynllun, bydd y Cyngor yn cefnogi ac yn hybu darpariaeth arwyddion gwybodaeth, hysbysfyrddau a byrddau gwybodaeth; arddangosiadau ac arwyddion hysbysebu dwyieithog Cymraeg a Saesneg ar gyfer atyniadau a chyfleusterau twristiaeth. Bydd datblygwyr preifat cyfleusterau twristiaeth a hamdden hefyd yn cael eu hannog i roi cyhoeddusrwydd i'w mentrau busnes trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Ni fydd yn ofynnol i hysbysebion ddarparu brand neu enw'r cwmni yn ddwyieithog; fodd bynnag, bydd yn ofynnol i'r holl eiriau ategol neu ychwanegol a ddarperir ar arwyddion yn y parth cyhoeddus a gynigir mewn cais cynllunio gael eu darparu'n ddwyieithog.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Paragraff Newydd: Bydd arwyddion dwyieithog a chynigion hysbysebu sy'n ceisio cyfuno nifer o hysbysebion hanfodol o fewn un arwydd yn cael eu hannog. Ceir cyfarwyddyd pellach yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar hysbysebion.	
MAC 033	AP1/15 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi INF1 fel a ganlyn. INF1: Rhwymedigaethau Cynllunio Pan fydd angen, gofynnir am rwymedigaethau cynllunio i sicrhau yr ymdrinnir yn llwyr ag effeithiau datblygiadau er mwyn gwneud y datblygiad yn dderbyniol. Bydd angen cyfraniadau i gyflawni neu gyllido gwelliannau i seilwaith, ecoleg, cyfleusterau cymunedol a gwasanaethau a chyfleusterau eraill i fynd i'r afael â gofynion neu effeithiau sy'n deillio o ddatblygiadau newydd. Lle bo'n berthnasol, gofynnir hefyd am gyfraniadau tuag at waith cynnal a chadw darpariaeth o'r fath yn barhaus ac yn y dyfodol. ~~Mewn achosion lle ceir anghydfod ynghylch materion sy'n ymwneud â hyfywedd ariannol cyflawni'r gofynion, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd dalu costau'r Cyngor am sicrhau arfarniad / asesiad annibynnol o hyfywedd ariannol.~~ Diwygio paragraff 11.191 fel a ganlyn:	Dim goblygiadau – Mân newid gramadeg neu eiriad

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.191 Bydd gofynion y rhwymedigaethau cynllunio yn ystyried hyfywedd ariannol datblygiad arfaethedig. Mewn achosion lle ceir anghydfod ynghylch ~~yr effaith y mae'r gofynion yn ei chael ar y~~ materion sy'n ymwneud â hyfywedd ariannol ~~y cynllun~~ cyflawni'r gofynion, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd gyflwyno Arfarniad Hyfywedd Datblygu ~~o'r safle i ddeall ei hyfywedd ariannol~~. Bydd yr arfarniad yn cael ei ddadansoddi gan drydydd parti, gyda'r holl gostau yn cael eu talu gan yr ymgeisydd. Darperir rhagor o wybodaeth yng Nghanllawiau Cynllunio Atodol y Rhwymedigaethau Cynllunio.	
MAC 034	AP2/12 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi INF2 fel a ganlyn: INF2: Cymunedau Iach Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau sy'n darparu ar gyfer teithio llesol, mannau gwyrdd a seilwaith defnyddiadwy hygyrch, ac sy'n ceisio lleihau anghydraddoldebau iechyd trwy annog pobl i ddilyn ffyrdd iach o fyw, gan fynd i'r afael â phenderfynyddion cymdeithasol iechyd a darparu cyfleusterau gofal iechyd hygyrch yn cael eu cefnogi. Bydd yn ofynnol i gynigion ar gyfer datblygiadau mawr (fel y'u diffinnir mewn deddfwriaeth gynllunio) fel y nodir isod ~~y nodir o fewn y testun ategol isod~~ gyflwyno Asesiad o'r Effaith ar Iechyd yn unol â'r dull dilyniannol:- Datblygiadau preswyl o 10 annedd neu fwy neu 0.5 hectar neu fwy; Darparu adeilad neu adeiladau lle y mae'r gofod llawr fydd yn cael ei greu gan y datblygiad yn 1,000 metr sgwâr neu fwy; neu Datblygiad ar safle yn cynnwys arwynebedd o 1 hectar neu fwy Diwygio paragraff 11.196 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi INF2 fel a ganlyn:	Dim goblygiadau – Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020 ac Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Chwefror 2023

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.196 I helpu i hybu iechyd a llesiant corfforol a meddyliol, dylai'r dull dilyniannol canlynol gael ei ystyried gan ddatblygwyr i bennu'r gofyniad am Asesiad o'r Effaith ar Iechyd a chwmpas a chynnwys posibl hyn. Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol i ddatblygiadau mawr a ddiffinnir mewn deddfwriaeth cynllunio ~~fel ac a nodir yn y polisi uchod.~~ ~~• Datblygiadau preswyl yn cynnwys 10 annedd neu ragor neu 0.5 hectar neu fwy;~~ ~~• Darparu adeilad neu adeiladau lle y mae'r gofod llawr fydd yn cael ei greu gan y datblygiad yn 1,000 metr sgwâr neu fwy; neu~~ ~~Datblygiad ar safle yn cynnwys arwynebedd o 1 hectar neu fwy~~	
MAC 035	AP4/13 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi INF3 fel a ganlyn: INF3: Band Eang a Thelathrebu ~~Bydd y Cyngor yn gweithio gyda'r diwydiant telathrebu a'r corff rheoleiddio cyfathrebu Ofcom i gynyddu i'r eithaf fynediad at fand eang cyflym iawn, lle cynnau diwifr ac argaeledd darpariaeth symudol gwell ar gyfer yr holl breswylwyr a busnesau, gan eu cynorthwyo (lle y bo'n briodol) i gyflawni eu cynlluniau buddsoddi i fynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion mewn seilwaith.~~ Dylai datblygiadau newydd gynnwys darparu seilwaith band eang sy'n gallu trosglwyddo ar gyfradd Gigadid o'r cychwyn cyntaf. Rhaid i ddatblygiadau pwysig newydd gael eu gwasanaethu gan gyswllt band eang cyflym iawn a dibynadwy â'r adeiladau.	Dim goblygiadau – Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020 ac Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Chwefror 2023

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Dylai datblygiadau llai ddarparu mynediad at y cyswllt cyflym iawn mwyaf hyfyw yn ogystal â dwythellau ychwanegol ar gyfer Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad (FTTP) neu ddarpariaeth arall yn y dyfodol. ~~Bydd eithriadau'n cael eu gwneud lle mae ymgeiswyr wedi dangos trwy ymgynghori â darparwyr seilwaith band eang na fyddai hyn yn bosibl, yn ymarferol nac yn hyfyw yn economaidd. Mewn achosion o'r fath, gellid ceisio cyfraniad cyfwerth gan ddatblygwr tuag at waith oddi ar y safle a allai wneud mwy o fynediad yn bosibl yn y dyfodol.~~ Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi INF3 i gynnwys y paragraff newydd canlynol ar ôl 11.198. Bydd Awdurdodau Cynllunio yn gweithio gyda'r diwydiant telathrebu a'r corff rheoleiddio cyfathrebu Ofcom i gynyddu i'r eithaf fynediad at fand eang cyflym iawn, lle cynnau diwifr ac argaeledd darpariaeth symudol gwell ar gyfer yr holl breswylwyr a busnesau, gan eu cynorthwyo (lle y bo'n briodol) i gyflawni eu cynlluniau buddsoddi i fynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion mewn seilwaith. Diwygio paragraff 11.201 i ddarllen fel a ganlyn: Mae'r polisi hefyd yn cydnabod, mewn cyfran fach o achosion, na fydd yn bosibl darparu band eang ar gyfer datblygiadau newydd oherwydd eu lleoliad gwledig iawn. Felly mae'r polisi'n cynnwys y potensial i ddarparu swm o arian i gyfrannu tuag at ddatrysiad arall. Bydd eithriadau o'r fath yn cael eu gwneud lle mae ymgeiswyr wedi dangos trwy ymgynghori â darparwyr seilwaith band eang na fyddai hyn yn bosibl, yn ymarferol nac yn hyfyw yn economaidd. Mewn achosion o'r fath, gellid ceisio cyfraniad cyfwerth gan ddatblygwr tuag at waith oddi ar y safle a allai wneud mwy o fynediad yn bosibl yn y dyfodol. Fodd bynnag, lle bynnag y bo'n bosibl dylai'r datrysiad gynnwys bod y datblygiad yn trefnu darpariaeth angenrheidiol ar gyfer seilwaith ar y safle i hwyluso'r gwelliannau.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 036	AP1/22 AP15/5 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi INF4 fel a ganlyn INF4: Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli - gwaredu dŵr wyneb y dalgylch ~~Bydd cynigion sy'n draenio i Waith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli ac sy'n cael eu diffinio fel rhai mawr o dan Erthygl 2 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 yn ddarostyngedig i ofyniad ar gyfer gwaredu swm mesuradwy o ddŵr wyneb o'r system garthffosiaeth gyfun fel y nodir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Cilfach Tywyn.~~ Er mwyn diogelu ansawdd dŵr Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd, bydd angen i gynigion ar gyfer datblygiad mawr a fyddai'n draenio'n uniongyrchol i Waith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli gael gwared ar swm mesuradwy o ddŵr wyneb o'r system garthffosiaeth gyfunol. Gall mân ddatblygiadau sy'n draenio'n uniongyrchol i Waith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli hefyd gyflwyno gwaredu dŵr wyneb fel mesur lliniaru i sicrhau niwtraliaeth maetholion lle bo angen yn unol â Pholisi CCH4. Ychwanegwyd paragraffau newydd ar ôl paragraff 11.205 Yn rhan o roi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr perthnasol, mae Awdurdod Cynllunio Lleol Sir Gaerfyrddin yn ei gwneud hi'n ofynnol gwaredu swm mesuradwy o ddŵr wyneb o'r	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		system gyfun fel y'i mynegir mewn litrau. Yna, caiff credydau o'r fath eu cofnodi ar y gofrestr gwaredu dŵr wyneb. Cydnabyddir y gall gwaredu dŵr wyneb gynnig manteision ehangach, gan gynnwys gwneud cyfraniad gwerthfawr tuag at gyflawni niwtraliaeth maetholion lle bo angen. Felly, mae Polisi INF4 yn rhoi cyfle i ddatblygwyr gynnig gwaredu dŵr wyneb mewn perthynas â mân ddatblygiadau fel mesur lliniaru i gyfrannu tuag at gyflawni niwtraliaeth maetholion fel sy'n ofynnol yn unol â Pholisi CCH4. Er nad yw gwaredu dŵr wyneb yn ofyniad polisi ar gyfer mân ddatblygiadau, gellir cynnwys hyn o fewn pecyn ehangach o fesurau lliniaru lle mae angen i fân ddatblygiad ddangos y gall gyflawni niwtraliaeth maetholion. Mae cael gwared ar ddŵr wyneb yn debygol o olygu atebion pwrpasol, gan ddibynnu ar faint a lleoliad y datblygiad. Yn nhermau'r credyd litrau, efallai y bydd y ffigur gwelliant gwirioneddol yn ddibwys. Er gwaethaf hyn, ni ddylai fod unrhyw niwed o ran llifoedd dŵr, gyda modd mesur y credydau a gyflawnwyd. Bydd yna ofyniad i gyflwyno adroddiad draenio i awdurdod cynllunio lleol Sir Gaerfyrddin sy'n dangos y gellir sicrhau gwelliant a bod y chwiliad dilyniannol gofynnol wedi'i ddilyn. Mae Atodiad 1 o'r Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu gwybodaeth am gyfrifo llifoedd ac yn nodi enghreifftiau ar gyfer uned breswyl sy'n cynnwys ffactor gwelliant x2 Er nad yw cyflwyno'r adroddiad draenio yn ofyniad dilysu, cynghorir datblygwyr yn gryf y dylai ystyriaeth gynnar ac amserol fod yn ymhlwg yn y cynigion datblygu. Cynghorir yn gryf y dylid dechrau trafod mewn da bryd â rhanddeiliaid allweddol - yn enwedig Dŵr Cymru. Dylid nodi mai	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		datblygiadau perthnasol fydd y rheiny a fydd yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio ac felly mae hyn yn rhoi digon o gyfle i ystyried y gofynion Y datblygiadau hynny sy'n ddarostyngedig i'r gofyniad gwelliant yw'r rhai sy'n draenio i waith trin dŵr gwastraff Llanelli a ddiffinnir fel rhai mawr o dan Erthygl 2 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012. Cyfrifir swm mesuradwy y llif budr newydd arfaethedig a nodwyd ym Mholisi INF4 fel 0.013 litr yr eiliad ar gyfer 1 eiddo preswyl. Caiff rhagor o fanylion eu hystyried yng Nghanllawiau Cynllunio Atodol Cilfach Tywyn.	
MAC 037	AP1/19 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi INF5 fel a ganlyn. INF5: Dyraniadau Gwledig y tu allan i Ddalgyllchoedd Systemau Carthffosiaeth Gyhoeddus Bydd cynigion ar gyfer darparu safleoedd o 5 neu fwy o anheddau mewn aneddiadau lle nad oes cysylltiad â'r garthffos gyhoeddus yn cael eu cefnogi lle mae'n cael eu gwasanaethu gan un system breifat. Caniateir cynigion o'r fath lle nad ydynt yn cael effaith niweidiol ar yr amgylchedd naturiol, defnyddiau cyfagos neu amwynder lleol a lle gellir dangos na fydd yna effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol sensitif i ffosfforws.	Goblygiadau posibl - Gall safleoedd trin preifat fod yn cyfrannu at yr holl lwythau maetholion, nid ffosffadau yn unig.
MAC 038	AP3/5	Diwygio Polisi SP10 fel a ganlyn:	Dim goblygiadau -

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol												
	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Polisi Strategol – SP 10: Darpariaeth Sipsiwn a Theithwyr Mae'r safleoedd ~~Awdurdod Lleol~~ canlynol wedi'u dyrannu i ddiwallu'r angen dynodedig am Lety Sipsiwn a Theithwyr ac i alluogi Aelwydydd Sipsiwn a Theithwyr i ehangu yn y dyfodol: <table border="1" data-bbox="510 671 1554 927"> <thead> <tr> <th data-bbox="510 671 703 756">Cyf. Safle:</th><th data-bbox="703 671 1061 756">Lleoliad</th><th data-bbox="1061 671 1341 756">Math o Angen</th><th data-bbox="1341 671 1554 756">Lleiniau arfaethedig</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="510 756 703 841">PrC2/GT1</td><td data-bbox="703 756 1061 841">Tir ym Mhenyfan, Trostre, Llanelli</td><td data-bbox="1061 756 1341 841">Preswyl</td><td data-bbox="1341 756 1554 841">7 llain</td></tr> <tr> <td data-bbox="510 841 703 927">PrC2/GT2</td><td data-bbox="703 841 1061 927">Pen-y-bryn (estyniad), Bynea, Llanelli</td><td data-bbox="1061 841 1341 927">Preswyl</td><td data-bbox="1341 841 1554 927">6 llain</td></tr> </tbody> </table> 11.211 Er mwyn ystyried y ddarpariaeth ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol, mae'r Cyngor Sir wedi ymgymryd â dau Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr sy'n nodi'r angen sydd heb ei ddiwallu ar hyn o bryd ar gyfer lleiniau Sipsiwn a Theithwyr yn y Sir. Cynhaliwyd yr adroddiad cychwynnol yn 2015 i gwmpasu'r cyfnod hyd at 2031, tra bod diweddariad 2019 yn sicrhau bod y Cynllun yn cael ei lywio gan anghenion Sipsiwn a Theithwyr ar gyfer cyfnod y Cynllun hyd at 2033. 11.212 Mae'r Asesiadau yn ystyried y fethodoleg a amlinellir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, ac mae'n amlinellu dau fath o asesiadau angen: mae'r cyntaf yn ystyried 5 mlynedd gyntaf cyfnod yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr; ac mae'r ail yn ystyried cyfnod llawn yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr o 15 mlynedd.	Cyf. Safle:	Lleoliad	Math o Angen	Lleiniau arfaethedig	PrC2/GT1	Tir ym Mhenyfan, Trostre, Llanelli	Preswyl	7 llain	PrC2/GT2	Pen-y-bryn (estyniad), Bynea, Llanelli	Preswyl	6 llain	Eglurhad o dermau
Cyf. Safle:	Lleoliad	Math o Angen	Lleiniau arfaethedig												
PrC2/GT1	Tir ym Mhenyfan, Trostre, Llanelli	Preswyl	7 llain												
PrC2/GT2	Pen-y-bryn (estyniad), Bynea, Llanelli	Preswyl	6 llain												

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.213 Yn seiliedig ar asesiad Sipsiwn a Theithwyr 2019, mae'r angen presennol sydd heb ei ddiwallu ar gyfer 19 o leiniau, ac amcangyfrifir bod darpariaeth Sir Gaerfyrddin am y 5 mlynedd gyntaf ar gyfer 23 o leiniau ychwanegol. Mae cyfran uchel o'r angen hwn yn deillio o bobl sy'n byw mewn cartrefi brics a mortar, a thwf aelwydydd newydd o fewn yr aelwydydd hyn. Mae'r angen hwn wedi'i ganolbwyntio yn Llanelli, lle roedd ~~nifer sylweddol~~ llawer o'r aelwydydd hyn yn byw ar y safle cyhoeddus ym Mhen-y-bryn yn y gorffennol. 11.214 Mae rhagamcan wedi'i wneud hefyd o ran aelwydydd sipsiwn a theithwyr newydd a fydd yn dod rhwng Blwyddyn 6 a Blwyddyn 15 yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr. Byddai hyn yn cynnwys, er enghraifft, oedolion ifanc sy'n byw ar safleoedd presennol a fydd, mewn amser, yn ffurfio eu haelwydydd eu hunain, sy'n golygu y byddai angen lleiniau personol arnynt. Mae'r Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr yn rhagweld y bydd angen 8 o leiniau ychwanegol rhwng Blwyddyn 6 a Blwyddyn 15, sy'n golygu cyfanswm o 31 o leiniau hyd at 2033. Rhif paragraff newydd: Mae'r Sir wedi gweld newid sylweddol mewn anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr ac mae cyfanswm o 27 o leiniau wedi cael caniatâd cynllunio. Yn ogystal â'r 13 llain arfaethedig a ddyrannwyd ar safleoedd y Cyngor a nodir ym Mholisi SP10, ystyrir y gellir bodloni'r gofyniad a nodir yn Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2019 hyd at ddiwedd cyfnod y cynllun yn 2033. 11.215 Fe wnaeth yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr hefyd edrych ar anghenion llety siewmyn teithiol o fewn Sir Gaerfyrddin. Roedd yr elfen hon o'r asesiad yn nodi 9 o leiniau a awdurdodwyd neu a oddefir ar gyfer siewmyn teithiol yn y sir. Wrth ystyried yr amcanestyniad ar gyfer y dyfodol, mae asesiad 2019 yn nodi bod angen 4 llain ychwanegol yn ystod pum mlynedd gyntaf yr asesiad. 11.216 Bydd y gofyniad am leiniau a'r defnydd ohonynt yn cael ei fonitro'n agos hefyd fel rhan o fframwaith monitro'r cynllun hwn ac adroddir ar hynny drwy drefniadau'r Adroddiad Monitro Blynnyddol.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 039	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi GTP1 fel a ganlyn: GTP1: Llety Sipsiwn a Theithwyr ~~1.~~ Bydd cynigion ar gyfer safleoedd Sipsiwn a Theithwyr newydd, neu estyniadau i safleoedd awdurdodedig presennol o fewn terfynau datblygu anheddiad diffiniedig (Polisi SP3) yn cael eu caniatáu dan yr amgylchiadau canlynol: a) Lle mae'r ystod angenrheidiol o gyfleusterau a gwasanaethau, gan gynnwys darpariaethau cymunedol, cymdeithasol ac addysgol presennol, a thrafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch neu'n gallu cael eu darparu'n rhwydd; b) Lle na fydd y cynnig yn cael unrhyw effeithiau niweidiol sylweddol ar amwynder preswylwyr a defnyddiau tir cyfagos; c) Lle mae'r safle'n gallu cael gwasanaethau dŵr, trydan, carthffosiaeth a gwaredu gwastraff; d) Lle nad oes effaith niweidiol ar ei amgylchoedd, y dirwedd/treflun na lleoliad a chyfanrwydd yr amgylchedd hanesyddol. ~~2.~~ Bydd safleoedd awdurdodedig newydd neu estyniadau i safleoedd awdurdodedig presennol y tu allan i derfynau datblygu aneddiadau diffiniedig (Polisi SP3) yn cael eu caniatáu yn unol â'r meini prawf uchod, lle gellir dangos nad oes unrhyw leiniau addas ar gael ar safleoedd awdurdodedig presennol. ~~, o fewn terfynau datblygu anheddiad diffiniedig, neu lle nad oes cyfle i estyn y safleoedd hynny'n briodol.~~	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Bydd cynigion ar gyfer safle tramwy neu deithiol yn cael eu hystyried lle mae ganddynt gysylltiadau da â'r Rhwydwaith Ffyrdd Strategol. Paragraff newydd i'w gynnwys ar ôl paragraff 11.226: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	
MAC 040	AP4/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi SP11 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP 11: Yr Economi Ymwelwyr Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau sy'n gysylltiedig â'r economi twristiaeth ac ymwelwyr yn cael eu cefnogi lle maent: a. yn arddangos egwyddorion dylunio a chreu lleoedd o ansawdd uchel; b. yn cyfrannu at warchod a gwella'r amgylchedd naturiol; c. yn ychwanegu gwerth i'n heconomi ymwelwyr, ac; d. mewn lleoliad cynaliadwy a phriodol.	Dim goblygiadau – Mân newid gramadeg neu eiriad
MAC 041	AP4/7 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn	Diwygio Polisi VE1 fel a ganlyn: VE1: Atyniadau a Chyfleusterau Ymwelwyr 4. a) Bydd cynigion ar gyfer atyniadau a chyfleusterau o ansawdd uchel ar gyfer ymwelwyr, gan gynnwys estyniadau priodol i gyfleusterau presennol, yn cael eu	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	caniatáu lle maent wedi'u lleoli mewn, neu lle maent yn uniongyrchol gysylltiedig ag, anheddiad diffiniedig (Polisi SP3). 2. b) Bydd pob cynnig arall ar gyfer atyniadau a chyfleusterau ymwelwyr o ansawdd uchel nad ydynt ~~a ystyriwyd o dan Bwynt 1 uchod~~ wedi'u lleoli o fewn anheddiad diffiniedig, neu'n uniongyrchol gysylltiedig ag anheddiad diffiniedig (Polisi SP3) yn cael eu caniatáu, lle gellir dangos bod y cynnig yn cyd-fynd â pholisi cynllunio cenedlaethol. ~~maent yn amlwg yn dibynnu ar nodweddion penodol y safle / lleoliad yng nghefn gwlad agored; Dylai cynigion Dangoswyd bod y dull dilyniantol canlynol wedi'i gynnal lle ystyriwyd addasu ac aildddefnyddio adeilad presennol yn y lle cyntaf; yna tir a ddatblygwyd o'r blaen; yna lleoliad maes glas.~~ Dylai'r holl gynigion adlewyrchu a pharchu rôl a swyddogaeth yr ardal, yn ogystal â'i hymdeimlad o le, yn anad dim o ran graddfa, math, cymeriad, dyluniad, cynllun ac ymddangosiad. ~~Lle y bo'n briodol, d~~ Dylai cynigion fod yn hygyrch gan ddefnyddio amryw ddulliau trafndiaeth - yn enwedig dulliau trafndiaeth cynaliadwy - megis cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.245: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 042	AP4/8 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi VE2 fel a ganlyn: VE2: Llety Gwyliau 4. a) Bydd cynigion ar gyfer llety â gwasanaeth a llety hunanarlwyo o ansawdd uchel, gan gynnwys estyniadau priodol i lety presennol, yn cael eu caniatáu lle maent wedi'u lleoli o fewn, neu lle maent yn uniongyrchol gysylltiedig ag, anheddiad diffiniedig (Polisi SP3). 2. b) Bydd Cynigion ar gyfer llety â gwasanaeth a llety hunanarlwyo o ansawdd uchel sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r lleoliadau uchod neu nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig ag anheddiad diffiniedig (Polisi SP3) yn cael eu caniatáu dim ond lle maent yn cynnwys ailddefnyddio ac addasu (gan gynnwys trosi) adeiladau presennol ar y cyd â pPholisi RD4 RD2. Dylai'r holl gynigion a bennir uchod adlewyrchu a pharchu rôl a swyddogaeth yr ardal a'i hymdeimlad o le, yn anad dim o ran graddfa, math, cymeriad, dyluniad, cynllun ac ymddangosiad – yn ogystal â'r defnyddiau hynny sydd eisoes wedi'u lleoli yng nghyffiniau'r safle. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.250: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	Goblygiadau posibl – Gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 043	AP4/10 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Mae maen prawf b o Bolisi VE3 wedi'i ddiwygio i adlewyrchu'r ffaith bod yna eisoes gyfeiriad at gynigion nad ydynt yn arwain at ardal ormodol o lawr caled ym mharagraff 11.254 o'r cyfiawnhad rhesymegol. VE3: Carafanau Teithiol, Gwersylla a Llety Gwersylla Amgen nad yw'n Barhaol Bydd cynigion ar gyfer safleoedd carafannau teithiol newydd, safleoedd gwersylla newydd a safleoedd llety gwersylla amgen newydd nad ydynt yn barhaol, ac ar gyfer yn ogystal ag estyniadau, gwelliannau neu ddwysáu safleoedd presennol, yn cael eu caniatáu lle maent yn adlewyrchu ac yn parchu rôl a swyddogaeth yr ardal a'i hymdeimlad o le, yn ogystal â'r canlynol: a) lle maent o ansawdd uchel o ran dyluniad, cynllun ac ymddangosiad, a lle na fyddant yn cael effaith niweidiol annerbyniol ar y dirwedd, morwedd a/neu'r drefwedd amgylchynol; b) ~~lle na fyddant yn arwain at ardal ormodol o arwyneb solet,~~ a lle gall yr unedau llety gael eu symud yn ~~rhwydd~~ hwylus oddi ar y safle; c) lle na fyddant yn arwain at or-grynodiad o safleoedd yn yr ardal; d) lle maent wedi'u lleoli'n addas mewn perthynas â'r prif rwydwaith priffyrdd a lle gellir darparu mynediad digonol heb niweidio'r amgylchedd naturiol ac adeiledig; e) lle defnyddir y llety at ddibenion teithio yn unig, gyda meddiannaeth yn gyfyngedig i ddefnydd ar gyfer gwyliau.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Dylai cynigion sy'n cynnwys angen am strwythurau atodol ddangos bod dull dilyniannol wedi cael ei ystyried, gan ddechrau ag ailddefnyddio adeiladau presennol, gyda'r angen i godi adeiladau newydd yn dilyn wedyn. Bydd adeiladau newydd yn cael eu caniatáu dim ond lle maent yn briodol o ran eu lleoliad ar y safle, yr angen amdanynt a'u graddfa. ----- Dylid ychwanegu'r canlynol fel paragraff newydd rhwng paragraff 11.254 a pharagraff 11.255 Mae'r term "gor-grynodiad" yng nghyd-destun y Polisi hwn yn cyfeirio at amlhau safleoedd carafannau teithiol, safleoedd gwersylla, a safleoedd gwersylla amgen nad ydynt yn barhaol sy'n arwain at effeithiau andwyol ar gymeriad, swyddogaeth ac amwynder yr ardal. Dylid ystyried nifer a dwysedd cyfleusterau tebyg yn yr ardal yn ogystal â'u patrwm dosbarthiad ac a yw'r effeithiau gweledol neu amgylcheddol cronol yn tynnu sylw oddi wrth gymeriad y dirwedd, y forwedd neu'r drefwedd. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.255: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	
MAC 044	AP4/11 AP15/7	Diwygio Polisi VE4 fel a ganlyn: VE4: Safleoedd Carafannau Sefydlog a Chalets a Safleoedd Gwersylla Parhaol Eraill.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	a) Bydd cynigion ar gyfer Safleoedd Carafanau Sefydlog a Chalets newydd yn cael eu caniatáu dan yr amgylchiadau canlynol: 1) a) Lle maent o fewn anheddiad diffiniedig neu'n uniongyrchol gysylltiedig ag ef (Polisi SP3), neu lle maent wedi'u lleoli mewn cyfleuster neu atyniad twristiaeth presennol perthnasol neu'n dangos perthynas ofodol a swyddogaethol â chyfleuster neu atyniad o'r fath; 2) b) Lle maent o ansawdd uchel yn ôl dyluniad, cynllun ac ymddangosiad, a lle na fyddant yn cael effaith niweidiol annerbyniol ar y dirwedd a/neu'r drefwedd o amgylch; ac 3) c) Lle na fyddant yn arwain at ddwysâd sylweddol ac annerbyniol yn y safleoedd a ddarperir yn yr ardal leol; b) Bydd cynigion i wella ac estyn safleoedd presennol yn cael eu caniatáu dan yr amgylchiadau canlynol: 4) d) Lle bydd yn cynyddu bywiogrwydd, cynaliadwyedd ac ansawdd amgylcheddol y safle; 5) e) Lle na fyddant yn arwain at gynydd annerbyniol yn nwyster unedau a/neu raddfa'r safle ar y cyfan 6) f) Lle na fydd yn creu niwed annerbyniol i'r dirwedd, y morwedd a / neu'r drefwedd o amgylch; ac 7) g) Lle mae'n darparu (lle y bo'n briodol) ar gyfer gwelliant sylweddol yn ansawdd, ymddangosiad a lleoliad y safle ar y cyfan. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.264:	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	
MAC 045	AP1/21 AP6/22 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi SP12 a'i gyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn Polisi Strategol – SP 12: Creu Lleoedd a Lleoedd Cynaliadwy i) Bod yn hygyrch ac yn integredig gan alluogi hydreiddedd a rhwyddineb symud sy'n hybu buddiannau cerddwyr, beicwyr, marchogion a thrafnidiaeth gyhoeddus sy'n sicrhau rhwyddineb mynediad i bawb; j) Ymgorffori dyluniadau gwrthsefyll llifogydd mewn adeiladau newydd mewn ardaloedd a nodwyd fel Parthau 2 a 3 ar y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio (a Pharthau Amddiffynedig TAN 15). Cynnwys paragraff newydd i'r cyfiawnhad rhesymegol O ran cymunedau sydd mewn perygl o lifogydd, mae gwella eu gallu i wrthsefyll llifogydd, yn awr ac o dan senarios newid hinsawdd posibl, yn flaenoriaeth i awdurdodau cynllunio. Bydd ystyriaethau dylunio yn ffactor allweddol wrth benderfynu a yw datblygu yn dderbyniol mewn ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd. Bydd yr atebion mwyaf effeithiol yn cyfuno mesurau gwrthsefyll llifogydd ar lefel safle ac eiddo. Rhaid i unrhyw ddatblygiad ym Mharthau 2 a 3 a	Dim goblygiadau – Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020 ac Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Chwefror 2023

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Pharthau Amddiffynedig TAN 15 fod yn gallu gwrthsefyll llifogydd ar lefel safle ac eiddo. Cyfeirir at Ganllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod ar Berygl Llifogydd a Dyluniadau Gwrthsefyll Llifogydd.	
MAC 046	AP1/9 AP15/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi PSD1 a'i gyfiawnhad rhesymegol a gwneud diwygiadau canlyniadol i'r Cynllun yn unol â hynny. PSD1: Atebion Dylunio Effeithiol: ~~Cynaliadwyedd~~ ac Egwyddorion Creu Lleoedd Dylai cynigion datblygu ddangos bod dyluniadau penodol i safle ac ~~ameanion~~ ~~chynaliadwyedd~~ egwyddorion creu lleoedd yn cael eu cyflawni'n effeithiol. Dylai datblygiadau gyflawni datrysiadau dylunio o ansawdd sy'n briodol i'r safle penodol, yr ardal leol a natur y datblygiad. Dylai cynigion ddangos y canlynol yn glir: a) Bod y datblygiad yn adlewyrchu'r cyd-destun lleol drwy ystyried y dirwedd; yr amgylchedd adeiledig; a nodweddion hanesyddol a diwylliannol, gan gynnwys: 1. 1. cynllun y safle a chynllun dylunio'r dirwedd; 2. ffurf, graddfa, ~~dimensiynau~~ ~~màs~~, deunyddiau a manylion yr holl elfennau adeiledig ac arwynebau. Sicrhau bod cynigion datblygu yn cadw cysylltiad â'r 'ymdeimlad o le' lleol ac yn ychwanegu ato'. b) Datrysiadau dylunio o ansawdd uchel sy'n darparu: 1. ffurf adeiledig sy'n integreiddio egwyddorion dylunio adeiladau cynaliadwy yn effeithiol er mwyn sicrhau'r cyfleoedd mwyaf posibl ar gyfer lleihau carbon, effeithlonrwydd ynni a hyblygrwydd o ran defnydd.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		2. defnydd effeithlon o arwynebedd y safle, gan wneud y mwyaf o gadw, amddiffyn ac integreiddio elfennau a nodweddion tirwedd ac ecolegol presennol, fel asedau Seilwaith Gwyrdd a Glas. 3. cynllun safle effeithiol, diogel, a chynhwysol sy'n hyrwyddo iechyd, llesiant ac amwynder preswylwyr, defnyddwyr, ac ymwelwyr. 4. cyfraniad cadarnhaol i amgylchfyd cyhoeddus effeithiol a deniadol trwy integreiddio ffurf adeiledig gyda gofod digonol wedi'i ddiffinio'n glir ar gyfer amwynderau preifat a chyhoeddus c) Na fydd y datblygiad yn cael effaith sylweddol ar amwynder defnyddiau tir cyfagos, eiddo, preswylwyr neu'r gymuned; a bod unrhyw effeithiau andwyol posibl wedi'u hosgoi, eu lleihau a'u lliniaru. d) Atebion dylunio tirweddau o ansawdd sy'n: 1. gwneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer; gwella ansawdd a hyd a lled y presennol; a chreu elfennau a nodweddion tirwedd ac ecolegol newydd, fel asedau Seilwaith Gwyrdd a Glas. 2. gwella amwynder gweledol a chymeriad y dirwedd i sefydlu ymdeimlad clir ac eglur o le a chyfrannu at amgylchfyd cyhoeddus deniadol 3. lleihau, a lliniaru yn erbyn effeithiau andwyol posibl ar y dirwedd ac effeithiau gweledol. e) Datrysiadau dylunio effeithiol sy'n ystyried amodau tir presennol ac yn defnyddio topograffeg presennol y safle i fynd i'r afael â sefydlogrwydd y tir; lleihau cloddio a mewnlenni; optimeiddio cyflawni'r Polisi PSD5 (Datblygu a'r Economi Gylchol); a lleihau'r effeithiau ar y dirwedd a'r effeithiau gweledol. f) Bod y datblygiad yn cyflawni neu'n cyfrannu at y canlynol:	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		1. cysylltiadau diogel ac effeithlon â rhwydweithiau mynediad presennol gan gynnwys Teithio Llesol a'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus; 2. llwybrau mynediad priodol ac arwynebau sy'n hybu hygrychedd effeithiol ar gyfer pawb a rhwyddineb symud i mewn i'r safle a thrwyddo; 3. darparu safonau priffordd priodol ar y safle gan gynnwys parcio a gwasanaethau. g) Bod y datblygiad yn cyflawni mesurau cynaliadwy a chydnerth ar gyfer trin a gwaredu dŵr wyneb a dŵr budr; sydd wedi'u hintegreiddio'n llawn â datblygiad y safle a'i gynllun ac yn cynyddu i'r eithaf y cyfleoedd am wytnwch dŵr mewn ardaloedd niwtraliaeth maetholion yr effeithir arnynt ac i ddarparu gwerth ychwanegol trwy swyddogaethau sy'n cyflawni amcanion polisi ar gyfer y dirwedd, ecoleg a seilwaith gwyrdd a glas. h) Bod atebion dylunio yn cael eu cyflawni trwy gydol oes y datblygiad arfaethedig trwy gynigion cynnal a chadw a rheoli effeithiol i) Ei fod yn cynnwys, lle bo hynny'n berthnasol, ddarpariaeth ar gyfer rheoli a chael gwared ar rywogaethau ymledol yn briodol. Paragraff newydd i'w osod ar ôl paragraff 11.284 Rhif paragraff newydd: Mewn perthynas â gwytnwch dŵr, cydnabyddir y gall y defnydd effeithlon o ddŵr mewn datblygiadau newydd gynnig manteision ehangach, gan gynnwys gwneud cyfraniad gwerthfawr tuag at gyflawni niwtraliaeth maetholion lle bo angen. Nodir bod Rhan G o'r Rheoliadau Adeiladu yn darparu ar gyfer safonau uwch o ran y defnydd o ddŵr. Fodd bynnag, mae'r polisi yn rhoi	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		cyfle i ddatblygwyr gynnig mesurau gwytnwch dŵr ychwanegol fel mesur lliniaru i gyfrannu tuag at gyflawni niwtraliaeth maetholion fel sy'n ofynnol yn unol â Pholisi CCH4. Nid yw mesurau gwytnwch dŵr yn ofyniad polisi; fodd bynnag, gellir eu cynnwys o fewn pecyn ehangach o fesurau lliniaru lle mae angen i fân ddatblygiad ddangos y gall gyflawni niwtraliaeth maetholion. Nodir hefyd bod llai o ddŵr yn golygu llai o wanhau, a dylai fod yn rhan o set ehangach o fesurau lliniaru.	
MAC 047	AP1/11 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi PSD3 fel a ganlyn: PSD3: Rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas Mae'n ofynnol i gynigion datblygu d~~Bydd cynigion datblygu yn~~dangos atebion dylunio Seilwaith Gwyrdd a Glas effeithiol sy'n: a) 4. Cadw, amddiffyn, ac integreiddio asedau Seilwaith Gwyrdd a Glas presennol i'r graddau gorau posibl a blaenoriaethu'r rheiny sydd o'r gwerth, ~~yr ansawdd, a'r cyflwr~~ gorau o fewn ac ar ffiniau'r safle datblygu; b) 2. Gwireddu gwelliannau cyffredinol i werth, ansawdd, a chyflwr; ac ehangder, amrywiaeth, a chysylltedd y rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas o fewn ac ar ffiniau'r safle datblygu; c) 3. Integreiddio'n effeithiol a gwneud y mwyaf o gysylltedd ag asedau Seilwaith Gwyrdd a Glas presennol wrth ymyl ffiniau'r safle datblygu a chyda'r rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas ehangach; d) 4. Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i fod yn amlswyddogaethol trwy integreiddio swyddogaethau Seilwaith Gwyrdd a Glas i gyflawni amcanion cyfunol sydd o	Dim goblygiadau: Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		fudd i Fioamrywiaeth, Newid yn yr Hinsawdd a Chynaliadwyedd, lechyd a Llesiant, Ymdeimlad o Le, a'r Economi; a lle na fydd hyn yn peryglu pwrpas y seilwaith gwyrdd a glas; a, e) 5. Cynnwys cynigion rheoli a chynnal a chadw hirdymor i sicrhau bod atebion dylunio Seilwaith Gwyrdd a Glas effeithiol yn cael eu cyflawni ar gyfer oes y datblygiad arfaethedig; ac, f) Osgoi goleuo'r seilwaith gwyrdd a glas a ddarperir at ddibenion cadwraeth bywyd gwyllt. Bydd ceisiadau cynllunio yn gofyn am gyflwyno arolygon ac asesiadau sy'n briodol i safle a natur y datblygiad, er mwyn sefydlu llinell sylfaen ar gyfer atebion dylunio Seilwaith Gwyrdd a Glas. Bydd yn ofynnol i bob cais cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr gyflwyno Datganiad Seilwaith Gwyrdd a Glas i ddangos sut mae atebion dylunio Seilwaith Gwyrdd a Glas wedi cael eu hystyried a'u cynnwys fel rhan o'r datblygiad arfaethedig.	
MAC 048	AP6/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu	Diwygio Polisi PSD4 fel a ganlyn. Gwneud diwygiadau canlyniadol o fewn y Cynllun i adlewyrchu'r newidiadau yn nheithl y polisi. Cyfeirir hefyd at ymateb y Cyngor mewn perthynas ag AP1/12 gyda golwg ar baragraff 11.306 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi PSD4. PSD4: Seilwaith Gwyrdd a Glas - Coed, Coetiroedd a Gwrychoedd mewn Datblygiadau Newydd	Dim goblygiadau: Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	sy'n deillio o'r Archwiliad	Bydd cynigion datblygu yn Bydd yn ofynnol i gynigion datblygu: 1. a) Cadw, amddiffyn, ac integreiddio coed, coetiroedd a gwrychoedd presennol i'r graddau gorau posibl a blaenoriaethu'r rheiny sydd o'r gwerth, yr ansawdd, a'r cyflwr gorau o fewn ac ar ffiniau'r safle datblygu trwy broses ailadroddol o ddylunio cynllun safle sy'n osgoi effeithiau posibl; 2. b) Lleihau effeithiau posibl i goed, coetiroedd a gwrychoedd a gaiff eu cadw trwy ddylunio safleoedd yn benodol, datganiadau dull a mesurau amddiffyn; 3. c) Gwneud gwaith plannu priodol i wneud iawn am golled anochel coed, coetiroedd, a gwrychoedd i ddarparu gwelliannau cyffredinol i ehangder a gorchudd. Dylid ystyried cyfleoedd i drawsleoli gwrychoedd presennol lle bo'n ymarferol; 4. d) Darparu digon o le a chyfaint gwreiddio o fewn cynllun y safle ac mewn perthynas â defnyddiau tir cyfagos i alluogi coed, coetiroedd, a gwrychoedd presennol a rhai sydd newydd eu plannu i dyfu'n effeithiol i aeddfedrwydd ac i osgoi heriau posibl i'w cadw drwy gydol oes y datblygiad; 5. e) Nodi a darparu gwaith rheoli i wella gwerth, ansawdd a chyflwr coed, coetiroedd, a gwrychoedd presennol o fewn ac ar ffiniau'r safle datblygu; a 6. f) Plannu coed, coetiroedd, a gwrychoedd ychwanegol sy'n briodol i'r safle a'r math o ddatblygiad a fydd yn sicrhau manteision tirwedd hirdymor a buddion net i fioamrywiaeth. Diwygio paragraffau 11.302, 11.303, 11.304 o'r cyfiawnhad rhesymegol i Bolisi PSD4 fel a ganlyn: 11.302 Mae'r polisi yn cydnabod y cyfraniad pwysig y gall coed, coetiroedd a gwrychoedd eu gwneud i'r amgylchedd ac i'n cymunedau. Mae coed a choetiroedd yn chwarae rhan bwysig yn ardal y cynllun ac	Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		maent yn gynhenid i'r dirwedd a'r cymeriad trefol gan ddarparu cynefin a chynyddu'r gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd. ~~Gall gwaith plannu coed, coetiroedd a pherthi wedi'i ddylunio'n dda helpu i fynd i'r afael â'r Argyfyngau Hinsawdd a Natur, fel y datganodd Llywodraeth Cymru a'r Cyngor.~~ 11.303 Cydnabyddir eu cyfraniad o fewn y ffurf drefol a chreu lleoedd gan gynnwys fel rhan o ddatblygiadau newydd yn arbennig. Gallant helpu i fynd i'r afael â llygryddion aer, llifogydd, a llygredd sŵn, a darparu nifer o fanteision eraill gan gynnwys darparu cysgod ac amwynder gweledol. Maent hefyd yn darparu rhannau helaeth o gynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt, yn enwedig coed aeddfed. Mae rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas Sir Gaerfyrddin yn adlewyrchu eu pwysigrwydd yn yr amgylchfyd trefol ac o fewn ein trefi a'n pentrefi - mewn mannau cyhoeddus a phreifat, ar hyd llwybrau llinol, a dyfrffyrdd, ac mewn ardaloedd amwynderau. 11.304 Dylid ystyried cyfeiriadau at blannu er mwyn gwneud iawn a phlannu ychwanegol o fewn Polisi PSD4 yng nghyd-destun y cymarebau ailblannu a'r manylebau a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru. Ystyriwn bod eu cadw a phlannu rhai newydd ychwanegol yn gysylltiedig â datblygiad newydd yn rhan bwysig o greu cymunedau cydlynus ac iach o fewn cyd-destun gwledig a thirweddol gwerthfawr a bioamrywiol. Dylai pob cais cynllunio ar gyfer datblygu (lle bo'n briodol) gynnwys arolwg o goed lle mae coed yn bresennol ar y safle. Dylai hyn gynnwys mesurau amddiffyn, lliniaru, a rheoli. Rhaid gweithredu mesurau rheoli tymor hir a thymor byr priodol i ddiogelu coed, coetiroedd, a/neu wrychoedd sydd newydd eu plannu a rhai presennol. ~~Gellir cyfeirio at Bolisi CCH7.~~	
MAC 049	AP1/12 Sicrhau bod cynnwys y	Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol dros Bolisi PSD4 fel a ganlyn.	Dim goblygiadau: Mân newid

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	11.306 Dylai coed newydd a gaiff eu plannu fod o rywogaeth sy'n frodorol i'r safle, ac o aeddfedrwydd priodol. ~~i fodlonrwydd y Cyngor~~ . O ran y cyfeiriad yn y polisi at golled anochel, ~~bydd y Cyngor yn disgwyl~~ ~~disgwylir i'r ymgeisydd~~ wneud pob ymdrech resymol i gadw nodweddion presennol, ac o'r herwydd dylid ystyried eu cadw (lle bo'n briodol) yn rhan annatod o ddyluniad y safle datblygu arfaethedig o'r cychwyn cyntaf. Mae paragraff 6.4.42 o Bolisi Cynllunio Cymru (rhifyn 12) yn darparu canllawiau ychwanegol.	gramadeg neu eiriad, Cynnwys cyfeirnod polisi ychwanegol
MAC 050	AP6/15 – Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi PSD5 fel a ganlyn. PSD5: Datblygu a'r Economi Gylchol Bydd yn ofynnol i gynigion datblygu ddangos, trwy gyflwyno cynllun rheoli deunyddiau naturiol, sut y sicrhawyd bod y gwastraff a gynhyrchwyd mor isel â phosibl a bod unrhyw wastraff wedi cael ei reoli i gadw adnoddau mewn defnydd am gyhyd â phosibl: a) cynllun a dyluniad y datblygiad; b) unrhyw gyfnod dymchwel ac adeiladu; c) o ran unrhyw gyfleoedd i ddefnyddio gwastraff ar gyfer aildddefnyddio ac ailgylchu; ac d) o ran unrhyw gyfleoedd i ddefnyddio gwastraff gweddilliol fel ffynhonnell o danwydd. Diwygio paragraffau rhifau 11.308 a 3.311 o'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn 11.308 Er mwyn hwyluso gofynion y polisi hwn, bydd angen cyflwyno cynllun rheoli deunyddiau naturiol gyda phob cynnig chynigion datblygu, beth bynnag fo'u maint. Dylai'r Cynllun nodi'r holl ddeunyddiau	Dim goblygiadau: Mân newid gramadeg neu eiriad

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		naturiol ar y safle cyn y datblygiad, a all fod yn adeiladau presennol i'w dymchwel neu'r tir naturiol y byddir yn tarfu arno. Dylai esbonio sut y bwriedir cyfyngu i'r eithaf ar y gwastraff a fydd yn cael ei gynhyrchu o'r deunyddiau hyn a bod y dyluniad a'r cynllun wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r angen i sicrhau bod y cydbwysedd rhwng torri a llenwi mor agos â phosibl at fod yn niwtral. Bydd cynnwys y cynllun rheoli deunydd naturiol yn gymesur â graddfa'r datblygiad arfaethedig. 11.311 Mae'n anochel bod angen rhywfaint o weithrediadau peiranyddol tyrchu a llenwi ar safleoedd adeiladu. Fel rhan o waith trin y safle, dylid asesu'r cydbwysedd tyrchu a llenwi o ddeunyddiau sy'n cael eu cloddio er mwyn osgoi creu gwastraff na ellir ei aildddefnyddio yn effeithiol oherwydd diffyg cyfleusterau storio addas. Fel rhan o'r cynllun rheoli deunyddiau adnoddau-naturiol, dylai datblygwyr ddylunio cynigion i sicrhau cydbwysedd o ran cloddwaith sy'n ceisio sicrhau cyn lleied â phosibl o dorri a llenwi neu a all ddarparu ar gyfer adfer tir mewn mannau eraill yn yr ardal.	
MAC 051	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynnwys paragraff newydd o fewn cyfiawnhad rhesymegol polisi PSD6, ar ôl paragraff 11.321, er mwyn sicrhau bod cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 052	AP2/11 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynnwys polisi newydd fel a ganlyn: PSD7: Diogelu Cyfleusterau Cymunedol Bydd cynigion a fyddai'n arwain at golli cyfleusterau cymunedol y tu allan i'r Prif Ganolfannau a'r Canolfannau Gwasanaeth yn cael eu caniatáu dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol: a. Os oes cyfleuster cymunedol tebyg neu gydnaws ar gael o fewn: i. pellter cerdded cyfleus neu, ii. lle bo'n berthnasol, o fewn Pentref Gwledig neu Bentref Cynaliadwy cyfagos (fel y nodir ym Mholisi SP3: Dosbarthu Cynaliadwy – Fframwaith Aneddiadau). b. Pe na bai'r golled honno'n niweidio gwead cymdeithasol ac economaidd y gymuned. Os na cheir darpariaeth arall, ni chaiff cynigion a fydd yn arwain at golli cyfleuster cymunedol eu caniatáu oni bai y gellir dangos bod y busnes sydd ar werth neu ar osod wedi cael ei farchnata am dros gyfnod o 12 mis. Wrth geisio diffinio a chreu cymunedau cynaliadwy, mae'r Cynllun yn nodi ac yn cydnabod cyfraniad gwasanaethau lleol. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleusterau fel siopau, swyddfeydd post, tafarndai, gorsafoedd petrol, a fydd yn cyfrannu at hyfywedd aneddiadau a chymunedau yn y dyfodol, o ran darparu gwasanaeth ond hefyd drwy gynnig 'mannau cyfarfod' lle gall y gymuned ryngweithio a lle gellir cynyddu'r ymdeimlad o gymuned. Mae'r Cynllun hefyd yn cydnabod pwysigrwydd cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol os ceir dibyniaeth gref arnynt yn lleol. Mae gwasanaethau o'r fath yn hollbwysig i sicrhau	Goblygiadau posibl - Polisi newydd

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Ilesiant economaidd cymunedau a hefyd yn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, yn enwedig ymhlith aelodau llai symudol y gymuned. Cydnabyddir mai'r aneddiadau sydd wedi'u dynodi'n Bentrefi Gwledig a Phentrefi Cynaliadwy yw'r rhai sydd yn fwyaf agored i golli'r cyfleusterau hynny. Bydd ffactorau fel y galw am dir preswyl a gwerth uchel tir preswyl mewn ardaloedd gwledig yn aml yn arwain at bwysau gan berchnogion eiddo i newid neu ailddatblygu'r cyfleusterau hynny i ddibenion preswyl, hyd yn oed lle bo busnes yn ffynnu. Gall yr incwm o siop neu weithgarwch arall fod yn llai na'r hyn y gellir ei ennill o fath arall o ddatblygiad. Mae'r polisi hwn yn ceisio cymedroli'r pwysau i newid drwy sicrhau na chaniateir colli siop neu gyfleuster os yw'n ddichonadwy a bod lefel y rhent yn briodol, onid oes cyfleusterau eraill rhesymol ar gael. Er bod y polisi yn ceisio gwarchod rhag colli cyfleusterau, ceir darpariaeth ar gyfer yr amgylchiadau hynny lle gellir dangos nad oes angen y cyfleusterau hynny mwyach, neu lle nad ydynt yn ddichonadwy. Wrth geisio sicrhau bod aneddiadau yn aros yn hyfyw, mabwysiadir dull dilyniannol wrth asesu argaeledd cyfleuster arall neu gyfleuster tebyg. Yr ystyriaeth gyntaf wrth asesu cynigion ddylai fod argaeledd cyfleuster arall o fewn pellter rhesymol i gael mynediad i gyfleuster o'r fath. Mae pellter cerddadwy at ddibenion y polisi hwn fel sydd wedi'i nodi yn y Llawlyfr ar gyfer Strydoedd: Adran ar gyfer Trafnidiaeth/Cymunedau a Llywodraeth Leol/Llywodraeth Cynulliad Cymru - 2007. Nodir yn y Llawlyfr mai'r hyn sydd fel arfer yn nodweddu cymdogaethau cerddadwy yw ystod o gyfleusterau o fewn 10 munud (hyd at tua 800m) o bellter cerdded o ardaloedd preswyl, y gall preswylwyr eu cyrraedd yn rhwydd ar droed. Gellir diffinio marchnata eiddo i ddibenion y polisi hwn fel hysbysebu mewn cyhoeddiad o fewn y diwydiant priodol neu, lle bo'n briodol, drwy werthwyr tai lleol am gyfnod rhesymol.	
MAC 053	AP5/11	Diwygio paragraffau 11.322 a 11.323 fel a ganlyn:	Dim Goblygiadau:

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	11.322 Rhoddir diffiniadau o fannau agored ac eglurhad o safonau hygyrchedd y Sir yn Asesiad Mannau Agored Sir Gaerfyrddin a cheir gwybodaeth ychwanegol hefyd yn Asesiad Seilwaith Gwyrdd Sir Gaerfyrddin. ~~At ddibenion y cynllun hwn, diffinnir mannau agored fel ardaloedd sy'n cynnwys caeau chwarae, ardaloedd chwarae plant â chyfarpar, cyfleusterau chwaraeon awyr agored, hamdden anffurfiol a mannau amwynder neu chwarae (h.y. mannau gwyrdd naturiol, mannau chwarae a mannau agored cyhoeddus).~~ At ddibenion y Cynllun hwn, diffinnir mannau agored fel ardaloedd sy'n cynnwys caeau chwarae, cyfleusterau chwaraeon awyr agored, hamdden anffurfiol, a mannau chwarae, yn ogystal ag ardaloedd dŵr megis afonydd, llynnoedd a chronfeydd dŵr, sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer chwaraeon, hamdden a thwristiaeth a gallant hefyd ddarparu amwynder gweledol. Dylai'r ardaloedd neu'r cyfleusterau hyn fod ar gael i'r cyhoedd fel rheol. 11.323 ~~Mae'r ddarpariaeth mannau agored a nodwyd yn y Sir yn cael ei mapio a'i hasesu yn Asesiad Mannau Agored Sir Gaerfyrddin. Dylid nodi, fodd bynnag, y gall fod ardaloedd ychwanegol o fannau agored nad ydynt yn cael eu hadlewyrchu yn yr Asesiad sy'n gwneud cyfraniad gwerthfawr tuag at ddarparu mannau agored o fewn y gymuned. Er na chaiff yr ardaloedd hyn eu mapio fel rhan o'r CDLI, byddent yn cael eu diogelu serch hynny o dan y polisi hwn os ystyrir bod hynny'n briodol.~~ Mae'r Asesiad Mannau Agored Cyhoeddus yn asesu'r ddarpariaeth o fannau agored yn Sir Gaerfyrddin, ac yn dilyn hynny, cafodd yr ardaloedd hynny a nodwyd eu hanodi ar y Map Cynigion. Fodd bynnag, dylid nodi efallai na fydd ardaloedd ychwanegol o fannau agored, sy'n cyd-fynd â'r diffiniad uchod ac sy'n gwneud cyfraniad gwerthfawr at y ddarpariaeth gyffredinol mewn cymunedau, wedi cael eu hadlewyrchu. Er hynny, mae'r ardaloedd hyn hefyd yn cael eu diogelu o dan y polisi hwn. Yng ngoleuni hyn, mae cwmpas y polisi hwn yn berthnasol i ardaloedd	Eglurhad o dermau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol										
		a nodwyd yn yr Asesiad Mannau Agored Cyhoeddus ac ardaloedd eraill sy'n cydymffurfio'n glir â'r diffiniad uchod. Bydd y potensial i gynigion arwain at golli darpariaeth mannau agored yn cael ei asesu fesul achos.											
MAC 054	AP5/12 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi PSD8 a'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn: PSD8: Darparu Mannau Agored Newydd Bydd angen i bob datblygiad preswyl newydd â 5 neu fwy o dai gyfrannu at fannau agored yn unol â Safonau Mannau Agored ~~y Cyngor~~ Sir Gaerfyrddin fel y nodir isod. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categori Man Agored</th><th colspan="2">Safon Maint</th><th rowspan="2">Safon Hygyrchedd</th></tr> <tr> <th>Fesul 1000 o Bobl (ha)</th><th>Fesul Person (m2)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Man Chwarae</td><td>0.8</td><td>8</td><td>Trothwy: taith gerdded 1½-munud (100m) Lleol: taith gerdded 5-munud (400m) Cymunedol: taith gerdded 12½-munud (1,000m)</td></tr> </tbody> </table>	Categori Man Agored	Safon Maint		Safon Hygyrchedd	Fesul 1000 o Bobl (ha)	Fesul Person (m2)	Man Chwarae	0.8	8	Trothwy: taith gerdded 1½-munud (100m) Lleol: taith gerdded 5-munud (400m) Cymunedol: taith gerdded 12½-munud (1,000m)	Dim goblygiadau: Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020
Categori Man Agored	Safon Maint			Safon Hygyrchedd									
	Fesul 1000 o Bobl (ha)	Fesul Person (m2)											
Man Chwarae	0.8	8	Trothwy: taith gerdded 1½-munud (100m) Lleol: taith gerdded 5-munud (400m) Cymunedol: taith gerdded 12½-munud (1,000m)										

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig				Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
			Chwaraeon awyr agored Tir Glas Hygyrch Mannau Tyfu Cymunedol	1.6 0.25 0.2	16 2.5 2	Caeau Chwarae: taith gerdded 15-munud (1,200m) Lle bynnag y bo modd -	
Os na ellir bodloni'r safonau ar y safle, neu os oes digon o ddarpariaeth bresennol eisoes ar gael i wasanaethu'r datblygiad, yna gwneir cais am swm cyfnewid lle y bo'n briodol. 11.327 Mae Asesiad Mannau Agored Cyhoeddus ~~Sir Gaerfyrddin~~ yn nodi'r ddarpariaeth ~~bresennol~~ o ran manau agored ledled ardal y Cynllun. Mae Safonau Mannau Agored y Cyngor a nodir ym Mholisi PSD8 uchod ~~a'r safonau~~ yn gosod meincnod ar gyfer darparu manau agored y dylai'r Cyngor a'r datblygwyr anelu at ei gyflawni. Mae'r polisi hwn yn fodd i ~~gyflawni'r~~ gyfrannu at gyflawni'r safonau hyn sy'n ystyried maint, swyddogaeth a hygyrchedd y ddarpariaeth. ~~Ceir manylion pellach yn yr Asesiad Mannau Agored.~~ Mae canllawiau ychwanegol mewn perthynas â'r mathau o fannau agored a nodwyd o fewn Safonau Mannau Agored Sir Gaerfyrddin yn y Canllawiau Cynllunio Atodol: Mannau Agored. ~~11.328 Wrth benderfynu a oes angen cyfraniad, bydd angen ystyried maint, hygyrchedd, ansawdd a'r math o ddarpariaeth manau agored. Lle y bo diffyg presennol o fewn cymuned a bod y datblygiad arfaethedig yn debygol o waethygu'r sefyllfa yna bydd angen cyfraniad i sicrhau bod y safonau manau agored yn cael~~							

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~eu bodloni. Yn yr un modd, bydd angen cyfraniad mewn amgylchiadau lle byddai'r datblygiad arfaethedig yn arwain at ddiffyg.~~ 11.328 Wrth asesu'r angen am gyfraniad, rhaid ystyried maint, hygyrchedd, ansawdd a'r math o ddarpariaeth mannau agored. Gall yr Asesiad Mannau Agored Cyhoeddus, ynghyd â data dibynadwy ychwanegol lle mae ar gael (fel yr amlinellir ym mharagraff 11.323), gefnogi'r gwerthusiad hwn. Ar gyfer datblygiadau sy'n cynnwys pum neu fwy o anheddau, mae'n hanfodol sicrhau bod digon o fannau agored ar gael i ddeiliaid yn y dyfodol yn unol â Safonau Mannau Agored Sir Gaerfyrddin. Bydd angen cyfraniadau i fynd i'r afael â'r galw am fannau agored ychwanegol sy'n deillio o'r datblygiad, yn gymesur â nifer yr anheddau arfaethedig. Os yw'r datblygiad arfaethedig mewn ardal sydd â diffyg mannau agored ar hyn o bryd ac y byddai'n gwaethgu'r sefyllfa, neu os yw'n creu diffyg newydd, bydd angen cyfraniad. Mewn sefyllfaoedd lle y mae darpariaeth ddigonol o ran maint a hygyrchedd, efallai y gofynnir am gyfraniad i wella cyflwr a/neu faint darpariaethau presennol yn y cylch, os ellir dangos fod angen am hynny.	
MAC 055	AP1/17 ac 18 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Dileu Polisi PSD9 a gwneud diwygiadau canlyniadol gan gynnwys i Ddangosydd Monitro MI.37 yn y Fframwaith Monitro ~~PSD9: Hysbysebion~~ ~~-~~ ~~Bydd cynigion ar gyfer hysbysebion (sy'n ddarostyngedig i reolaeth gynllunio) yn cael eu rheoli'n llym a disgwylir iddynt gydymffurfio â'r canlynol:-~~ ~~a. Bod eu dyluniad, eu graddfa, eu deunyddiau, a'u lleoliad ar y safle yn rhoi ystyriaeth lawn i'r adeilad, y strwythur, a/neu'r tir lle cânt eu harddangos;-~~ ~~b. Nad oes unrhyw effeithiau andwyol ar y dirwedd / trefwedd, na lleoliad a chyfanrwydd yr amgylchedd hanesyddol;-~~ ~~c. Nad ydynt yn peryglu diogelwch y cyhoedd, yn enwedig pan gânt eu lleoli ar ffyrdd;-~~	Dim goblygiadau: Dileu ailadrodd

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~d. — Eu bod yn diogelu'r Gymraeg, ac yn ei hyrwyddo'n gadarnhaol yn y Sir trwy ddarparu arwyddion dwyieithog. Dylid hefyd ystyried darpariaethau Polisi SP8 — Y Gymraeg. Ni ddylai cynigion ar gyfer hysbysfyrddau posterï ac arwyddion hysbysebion arwain at luosogi neu grynhoi arwyddion sy'n dderbyniol yn unigol yng nghefn-gwlad. Bydd disgwyl i ddatblygiadau a strydoedd newydd fod ag enwau Cymraeg.~~ ~~11.334 Er mwyn hybu hunaniaeth ddiwylliannol ardal y Cynllun, bydd y Cyngor yn cefnogi a hybu darpariaeth arwyddion gwybodaeth, hysbysfyrddau a byrddau gwybodaeth, arddangosiadau ac arwyddion hysbysebu dwyieithog Cymraeg a Saesneg ar gyfer atyniadau a chyfleusterau twristiaeth. Bydd datblygwyr preifat cyfleusterau twristiaeth a hamdden hefyd yn cael eu hannog i roi cyhoeddusrwydd i'w mentrau busnes trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Ni fydd yn ofynnol i hysbysebion ddarparu brand neu enw'r cwmni yn ddwyieithog; fodd bynnag, bydd yn ofynnol i'r holl eiriau ategol neu ychwanegol a ddarperir ar arwyddion yn y parth cyhoeddus a gynigir mewn cais cynllunio gael eu darparu'n ddwyieithog.~~ ~~-~~ ~~11.335 Bydd arwyddion dwyieithog a chynigion hysbysebu sy'n ceisio cyfuno nifer o hysbysebion hanfodol o fewn un arwydd yn cael eu hannog. Bydd Ganllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu paratoi i ategu Polisi PSD9.~~	
MAC 056	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu	Cynnwys paragraff newydd o fewn cyfiawnhad rhesymegol polisi PSD10, ar ôl paragraff 11.337, er mwyn sicrhau bod cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	sy'n deillio o'r Archwiliad		
MAC 057	AP2/9 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Mewnosod y polisi newydd canlynol, sef PSD14, o dan y thema Pobl a Lleoedd Ffyniannus: PSD14: Dwysedd Tai Bydd angen i gynigion greu cymunedau cymysg, cynhwysol yn gymdeithasol, a chynaliadwy, drwy ddarparu tai o fathau a meintiau amrywiol i ddiwallu anghenion trigolion ar ddwysedd effeithlon a phriodol. Dylai datblygiad preswyl o fewn haenau 1-3 y fframwaith aneddiadau (Polisi SP3) geisio adlewyrchu dwysedd net o 50 annedd yr hectar. Dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol y caniateir dwysedd datblygiad is: a) Bod cyfyngiadau dylunio, ffisegol neu seilwaith yn atal y dwysedd gofynnol rhag cael ei gyflawni; neu b) Y byddai'r dwysedd gofynnol yn niweidio cymeriad ac ymddangosiad amgylchoedd y safle; neu c) Y gellir dangos bod diffyg dewis penodol o ran mathau o dai mewn cymuned leol Ym mhob achos, rhaid i ddatblygiadau tai wneud y defnydd mwyaf effeithlon o dir yn unol ag egwyddorion creu lleoedd, cynaliadwy. Rhaid defnyddio dylunio da i gynyddu dwysedd	Goblygiadau posibl – Os yw datblygiad yn rhy ddwys, efallai na fydd digon o le i atal niwed nac i roi'r mesurau gofynnol ar waith i gydbwysu a lliniaru'r effeithiau ar nodweddion yr ACA.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		y datblygiad i'r eithaf heb amharu ar ansawdd yr amodau byw a ddarperir, yn ogystal â darparu'n ddigonol ar gyfer preifatrwydd a lle o gwmpas anheddau. Rhif paragraff newydd – Mae'r CDLI Diwygiedig yn cydnabod ei bod yn bwysig bod datblygiad newydd yn defnyddio tir yn effeithlon drwy fod o ddwysedd sy'n manteisio i'r eithaf ar botensial datblygu'r tir, gan gynnwys lefel y ddarpariaeth tai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1. Mae Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau newydd mewn ardaloedd trefol anelu at ddwysedd o 50 o anheddau fesul hectar (net) o leiaf. Nod y Cynllun yw cyflawni'r dwysedd hwn o fewn haenau 1-3 y fframwaith aneddiadau (Polisi SP3). Er y dylai'r dwysedd yn yr holl aneddiadau eraill yn yr hierarchaeth aneddiadau wneud y defnydd mwyaf effeithlon o dir, nid yw'r polisi yn pennu dwysedd penodol. Gall datblygiadau dwysedd uwch helpu i leihau faint o dir sydd ei angen i ddiwallu anghenion tai yn y dyfodol, er bod yn rhaid taro cydbwysedd i sicrhau amgylchedd byw o safon sydd wedi'i ymgorffori mewn egwyddorion creu lleoedd. Rhif paragraff newydd - Mae'r ffigurau dangosol a nodir ym Mholisi HOM1 – Dyraniadau Tai yn cael eu hystyried yn erbyn y meini prawf a nodir ym meini prawf a) i c) uchod.	
MAC 058	AP1/5 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio	Diwygio polisi SP13 fel a ganlyn. Polisi Strategol – SP 13: Datblygu Gwledig Mae'r Cynllun yn cefnogi cynigion datblygu a fydd yn cyfrannu at gynaliadwyedd cymunedau gwledig y Sir. Dylai cynigion datblygu mewn ardaloedd gwledig ddangos eu bod yn cefnogi rôl aneddiadau gwledig yn y fframwaith hierarchaeth aneddiadau (SP3) er mwyn bodloni anghenion tai, cyflogaeth a chymdeithasol cymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin.	Dim goblygiadau - cynnwys cyfeiriad at bolisi ychwanegol.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	o'r Archwiliad	Bydd cynigion datblygu yng nghefn gwlad y tu hwnt i'r aneddiadau dynodedig yn cael eu cefnogi lle maent yn cyd-fynd â pholisïau'r Cynllun hwn a pholisï cynllunio cenedlaethol.	
MAC 059	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynnwys paragraff newydd o fewn cyfiawnhad rhesymegol polisi RD1 , ar ôl paragraff 11.387, er mwyn sicrhau bod cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4
MAC 060	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynnwys paragraff newydd o fewn cyfiawnhad rhesymegol polisi RD2 , ar ôl paragraff 11.392, er mwyn sicrhau bod cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 061	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi RD3 fel a ganlyn: RD3: Arallgyfeirio ar Ffermydd Bydd cynigion datblygu ar gyfer datblygiadau arallgyfeirio ar ffermydd sy'n cryfhau'r economi wledig yn cael eu caniatáu dan yr amgylchiadau canlynol: ~~a.~~ a) Mae'n gydnaws â phrif weithgareddau amaethyddol y fferm weithiol bresennol, ac yn eu hategu a'u cefnogi; ~~b.~~ b) Mae ar raddfa ac o natur sy'n briodol i weithrediad presennol y fferm; ~~c.~~ c) Mae'n rhoi sylw priodol i'r seilwaith priffyrdd a thrafnidiaeth; ac ~~d.~~ d) Ni fyddai'n cael effaith niweidiol ar gymeriad, lleoliad ac ymddangosiad yr ardal a'r dirwedd amgylchynol. Dylai cynigion roi blaenoriaeth i addasu adeiladau presennol addas ar y fferm weithiol. Lle gellir cyfiawnhau hynny, caniateir adeiladau newydd os ydynt wedi'u hintegreiddio â'r fferm weithiol bresennol, neu'n gysylltiedig â hi, a heb fod yn anfanteisiol i briod gymeriad ac ymddangosiad yr ardal a'r dirwedd o'i hamgylch. Paragraff newydd i'w gynnwys ar ôl paragraff 11.397 Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 062	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynnwys paragraff newydd o fewn cyfiawnhad rhesymegol polisi RD4 , ar ôl paragraff 11.398, ermwyn sicrhau bod cyfeiriad priodol at ddarpariaethau Polisi CCH4: <i>Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.</i>	Goblygiadau posibl – gweler CCH4
MAC 063	AP4/12 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi RD5 fel a ganlyn: RD5: Cyfleusterau Marchogaeth Bydd cynigion datblygu ar gyfer stablau, cyfleusterau marchogol neu ddefnyddio tir ar gyfer gweithgareddau marchogol yn cael eu caniatáu dan yr amgylchiadau canlynol: a) Ile mae'r cyfleuster wedi'i grwpio o fewn cyfadeilad fferm presennol, neu wedi'i leoli mor agos â phosibl at adeiladau presennol; b) Ile bydd y defnydd arfaethedig o <i>raddfa a natur ddwy</i>ster sy'n briodol i'w amgylchedd a'i leoliad; c) Ile na fydd y datblygiad yn cael effaith niweidiol ar y dirwedd nac ar fuddiannau cadwraeth natur; <i>a</i>	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		d) lle gellir darparu mynediad a lleoedd parcio addas ar gyfer faniau ceffylau a'r lefel arfaethedig o weithgarwch masnachol; a e) lle mae gan gyfleusterau masnachol fynediad addas at y rhwydwaith priffyrdd. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.402: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 064	AP5/1 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi SP14 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP14: Cynnal a Gwella'r Amgylchedd Naturiol Rhaid i gynigion datblygu ddiogelu a gwella gwytnwch ecosystemau a rhwydweithiau ecolegol gwydn amgylchedd naturiol y Sir. Rhaid i gynigion adlewyrchu'r rôl sydd gan agweddau a nodweddion yr amgylchedd naturiol ac amgylchedd sydd wedi'i chysylltu'n ecolegol wrth ddiogelu a gwella bioamrywiaeth, diffinio'r dirwedd, cyfrannu at Lesiant ac egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy. ~~Rhaid ystyried pob cynnig datblygu yn unol â gofynion Polisi Cenedlaethol a deddfwriaethol lle byddai cynnig ar gyfer datblygu yn arwain at effaith andwyol sylweddol~~	Dim goblygiadau: Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan. Cyfeirir at y rhesymau yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020 ac Adendwm yr Asesiad Rheoliadau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~ar safleoedd dynodedig, gan gynnwys safleoedd Ewropeaidd, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, a chynefinoedd a rhywogaethau blaenoriaeth.~~ Dylai unrhyw gynnig datblygu gyfrannu at nod cyffredinol ~~Datganiad Ardal De-orllewin Cymru (CNC, 2020) wrth~~ feithrin gwytnwch ein ecosystemau a gwella'r buddion a ddarperir ganddynt. Ni fydd datblygiad a fyddai'n arwain at effeithiau amgylcheddol andwyol annerbyniol neu sydd ddim yn arwain at wella bioamrywiaeth yn cael ei ganiatáu. ~~Ni ddylai datblygiad achosi unrhyw golled sylweddol o gynefinoedd neu boblogaethau o rywogaethau (yn lleol a/neu'n genedlaethol) a rhaid iddo ddarparu buddion net i fioamrywiaeth. Lle na chynigir gwella bioamrywiaeth fel rhan o gynnig ar gyfer datblygu, rhoddir pwysau sylweddol i'w absenoldeb, ac oni bai bod ystyriaethau perthnasol arwyddocaol eraill yn nodi fel arall bydd angen gwrthod caniatâd.~~ Diwygio paragraff 11.403 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi SP14 fel a ganlyn: 11.403 Mae gan Sir Gaerfyrddin amgylchedd naturiol cyfoethog ac amrywiol, gyda nifer o safleoedd dynodedig a rhywogaethau gwarchodedig. Mae'r polisi hwn yn ceisio cydnabod ansawdd a gwerth yr amgylchedd naturiol a thirweddau ar draws ardal y Cynllun, a'u rôl sylfaenol wrth ddiffinio hunaniaeth, cymeriad a nodweddion unigryw'r Sir. Ymhlyg yn hyn mae cydnabyddiaeth o rinweddau sylweddol seilwaith gwyrdd a glas ar gyfer lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd, ar gyfer dal a storio carbon ac ar gyfer cynnal a gwella bioamrywiaeth a rhwydweithiau ecolegol. Cyfeirir at bolisi PSD3 Rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas, gan gynnwys y gofyniad i bob cais cynllunio gyflwyno Datganiad Seilwaith Gwyrdd.	Cynefinoedd Chwefror 2023

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Diwygio paragraff 11.404 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi SP14 fel a ganlyn: 11.404 Mae amddiffyn a gwella'r elfennau hyn yn ffurfio rhan bwysig o'r strategaeth, sy'n ceisio adlewyrchu nid yn unig y dynodiadau rhyngwladol a chenedlaethol hynny, ond hefyd cyfraniad safleoedd a thirweddau ar y lefel leol. Rhaid ystyried pob cynnig datblygu yn unol â gofynion Polisi Cenedlaethol a deddfwriaethol lle byddai cynnig ar gyfer datblygu yn arwain at effaith andwyol arwyddocaol ar safleoedd dynodedig, gan gynnwys safleoedd Ewropeaidd, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, a chynefinoedd a rhywogaethau blaenoriaeth ac adnoddau naturiol nad oes modd eu hadfer. Bydd y Cynllun Datblygu Lleol hefyd yn ceisio cadw a gwella adnoddau naturiol megis geoamrywiaeth, dŵr, pridd ac ansawdd yr aer. Mewnosod y canlynol ar ôl paragraff 11.404 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi SP14: Ni ddylai datblygiad achosi unrhyw golled sylweddol o gynefinoedd neu boblogaethau o rywogaethau (yn lleol a/neu'n genedlaethol) a rhaid iddo ddarparu buddion net i fioamrywiaeth. Lle na chynigir gwella bioamrywiaeth fel rhan o gynnig ar gyfer datblygu, rhoddir pwysau sylweddol i'w absenoldeb, ac oni bai bod ystyriaethau perthnasol arwyddocaol eraill yn nodi fel arall bydd angen gwrthod caniatâd. Diwygio paragraff 11.408 fel a ganlyn: 11.408 Er bod y Cynllun yn cydnabod yr angen am ddatblygiadau newydd at ddibenion cymdeithasol ac economaidd, bydd y Cyngor yn diogelu nodweddion amgylcheddol Sir Gaerfyrddin. Mae'r Cynllun hefyd yn ceisio sicrhau bod yr amgylchedd naturiol yn cael ei amddiffyn a'i wella drwy bolisiau manwl. Mae'r polisi yn adlewyrchu cynnwys llythyr y Prif Swyddog Cynllunio dyddiedig 23 Hydref 2019 ar Sicrhau Gwelliannau Bioamrywiaeth. Cyfeirir hefyd at Ddatganiad Ardal De-orllewin Cymru ~~-(2020)~~ yn hyn o beth.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 065	AP5/2 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi NE1 fel a ganlyn. NE1: Dynodiadau Rhanbarthol a Lleol Bydd cynigion datblygu a fydd yn arwain at effeithiau andwyol i Warchod~~afeydd~~-Natur Lleol, Safle Pwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINC), cynefin mawndir, a/neu Safle Daearegol/Geomorffolegol o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS) ond yn cael ei ganiatáu lle y gellir dangos: i a) Bod camau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r holl effeithiau andwyol yn unol â'r dull fesul cam hierarchaeth-liniaru; ii b) Pan nad yw hyn yn ymarferol, sicrhau fod mesurau digolledu digonol yn cael eu rhoi ar waith sy'n mynd i'r afael â'r holl effeithiau andwyol posibl ar y safleoedd hyn sy'n deillio o'r cynnig; neu iii c) Mewn amgylchiadau eithriadol, lle mae'r rhesymau dros y datblygiad a/neu'r newid mewn defnydd tir yn amlwg yn drech na'r angen i ddiogelu buddion cadwraethol y safle. Ni ddylai cynigion-datblygu achosi unrhyw golled sylweddol o gynefinoedd neu boblogaethau o rywogaethau, yn lleol neu'n genedlaethol, cysylltedd ecolegol a rhaid iddynt ddarparu buddion net i fioamrywiaeth. Diwygio paragraff 11.411 fel a ganlyn:	Dim goblygiadau: Eglurhad o dermau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.411 Mewn amgylchiadau lle gallai'r angen am ddatblygiad orbwyso'r angen i ddiogelu safle penodol, yna bydd yr effaith yn cael ei hosgoi, ei lleihau, a'i lliniaru cyn belled ag y bo modd (yn unol â'r hierarchaeth liniaru dull fesul cam). Pan fydd effeithiau gweddillol yn parhau, caiff mesurau eu rhoi ar waith i sicrhau bod darpariaeth cynefinoedd bywyd gwyllt amgen neu fesurau creu cynefinoedd yn cael eu darparu i sicrhau nad oes colled net yng ngwerth cadwraeth yr ardal neu'r nodwedd ar y cyfan. Lle y bo'n briodol, bydd yr awdurdod yn ystyried defnyddio amodau a/neu rwymedigaethau cynllunio i ddarparu mesurau lliniaru a/neu gydbwysu priodol.	
MAC 066	AP5/3 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi NE2 fel a ganlyn: NE2: Bioamrywiaeth Rhaid i gynigion datblygu gynnal a gwella bioamrywiaeth yn unol ag Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Ni chaniateir cynigion lle byddent yn arwain at effaith andwyol ar rywogaethau a chynefinoedd â blaenoriaeth, a nodweddion o bwysigrwydd cydnabyddedig i warchod bioamrywiaeth, ac eithrio lle gellir dangos: i a) Bod camau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r holl effeithiau andwyol yn unol â'r dull fesul cam hierarchaeth liniaru; ii b) Pan nad yw hyn yn ymarferol, sicrhau bod mesurau digolledu digonol yn cael eu rhoi ar waith sy'n mynd i'r afael â phob effaith andwyol bosibl ar fioamrywiaeth sy'n deillio o'r cynigion a sicrhau budd net i fioamrywiaeth; a	Dim goblygiadau: Egluro termau, Cynnwys cyfeirnod polisi ychwanegol

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		iii c) Mewn amgylchiadau eithriadol, lle mae'r rhesymau dros y datblygiad a/neu'r newid mewn defnydd tir yn amlwg yn drech na'r angen i ddiogelu buddion bioamrywiaeth a chadwraeth natur y safle. Ni ddylai cynigion datblygu achosi unrhyw golled sylweddol o gynefinoedd neu boblogaethau o rywogaethau, yn lleol neu'n genedlaethol, a rhaid iddynt ddarparu buddion net i fioamrywiaeth. Diwygio paragraff 11.413 fel a ganlyn: 11.413 Mae'r polisi hwn yn ceisio sicrhau bod y cynefinoedd a'r rhywogaethau a nodir yn Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn cael eu diogelu'n addas rhag datblygu niweidiol a bod y Cyngor yn cyflawni ei rwymedigaeth i gynnal a gwella bioamrywiaeth a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau. Dylid cyfeirio'n llawn at Ganllawiau Cynllunio Atodol Cadwraeth Natur a Bioamrywiaeth, Pennod 6 Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 12⁴ (gan gynnwys cofnodion a ffynonellau a nodwyd ac a gadwyd yn y ffynonellau a nodwyd ym mharagraff 6.4.3) a llythyr y Prif Swyddogion Cynllunio (2019) ar sicrhau Gwelliannau Bioamrywiaeth. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn cynnwys canllawiau i ddatblygwyr a dylent fod o gymorth i weithredu'r polisi hwn a'r CDLI. Lle y bo'n berthnasol, bydd rôl cynefinoedd ac ardaloedd cysylltiedig fel llwybrau cysylltedd, 'rhwydweithiau ecolegol' neu 'rwydweithiau coridor anifeiliaid' yn cael ei hystyried (dylid cyfeirio at Bolisi NE3). Diwygio paragraff 11.416 fel a ganlyn: 11.416 O dan amgylchiadau eithriadol, gallai'r angen am ddatblygiad wrthbwysu'r angen i ddiogelu bioamrywiaeth ar safle penodol. Mewn achosion o'r fath, bydd effaith yn cael ei hosgoi, ei lleihau i'r eithaf a'i lliniaru hyd y bo'n bosibl (yn unol â'r dull fesul cam hierarchaeth lliniaru) a phan fydd effeithiau gweddillol	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		yn parhau, caiff mesurau eu rhoi ar waith i sicrhau bod darpariaeth cynefinoedd bywyd gwyllt amgen neu fesurau creu cynefinoedd yn cael eu darparu er mwyn sicrhau nad oes colled net ym mioamrywiaeth yr ardal neu'r nodwedd ar y cyfan.	
MAC 067	AP5/4 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio polisi NE3 fel a ganlyn: NE3: Coridorau, Rhwydweithiau a Nodweddion Unigryw Bydd disgwyl i gynigion datblygu gynnal a gwella coridorau ecolegol, rhwydweithiau, a nodweddion arbennig. Bydd cynigion sy'n cynnwys darpariaeth ar gyfer cadw a rheoli nodweddion o'r fath yn briodol yn cael eu cefnogi. Bydd cynigion sy'n arwain at effaith andwyol ar gysylltedd neu gyfanrwydd coridorau ecolegol, rhwydweithiau neu nodweddion arbennig ond yn cael eu caniatáu dan yr amgylchiadau canlynol: a) Bod camau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r holl effeithiau andwyol yn unol â'r dull fesul cam hierarchaeth liniaru; b) Pan nad yw hyn yn ymarferol, sicrhau bod mesurau digolledu digonol yn cael eu rhoi ar waith sy'n mynd i'r afael â phob effaith andwyol bosibl ar fioamrywiaeth sy'n deillio o'r cynigion; a c) Mewn amgylchiadau eithriadol, lle mae'r rhesymau dros y datblygiad a/neu'r newid mewn defnydd tir yn amlwg yn drech na'r angen i ddiogelu buddion bioamrywiaeth a chadwraeth natur y safle.	Dim goblygiadau: Egluro termau, Cynnwys cyfeirnod polisi ychwanegol

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Ni ddylai cynigion datblygu achosi unrhyw golled sylweddol o gynefinoedd neu boblogaethau o rywogaethau, yn lleol neu'n genedlaethol, a rhaid iddynt ddarparu buddion net i fioamrywiaeth. Diwygio paragraff 11.420 o'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn: 11.420 Mae'r polisi hwn yn ceisio sicrhau bod coridorau, rhwydweithiau a nodweddion unigryw ecolegol yn cael eu diogelu a'u rheoli'n briodol. Mae'r rhain yn cynnwys nodweddion sydd, oherwydd eu strwythur llinol a pharhaus neu eu swyddogaethau fel 'camau graddol' neu 'goridorau bywyd gwyllt', yn hanfodol ar gyfer lleihau darniad cynefinoedd a rhoi anogaeth ar gyfer mudo a gwasgariad ecolegol neu gyfnewid genetig. Gall diogelu'r nodweddion hyn wneud cyfraniad pwysig i ddyletswydd y Cyngor o dan Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Mae'r rhain hefyd yn werthfawr o ran eu cyfraniad i ansawdd yr amgylchedd lleol ac o ran ei gwneud yn bosibl addasu a bod yn gydnerth yn wyneb y newid yn yr hinsawdd. Dylid cyfeirio at ddarpariaethau paragraff 6.4.5 Polisi Cynllunio Cymru - 'Fframwaith DECCA' a'r pum priodwedd allweddol a nodwyd Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol i gynnwys y paragraff newydd canlynol ar ôl 11.422: O dan amgylchiadau eithriadol, gallai'r angen am ddatblygiad wrthbwysu'r angen i ddiogelu coridorau ecolegol, rhwydweithiau, a nodweddion unigryw penodol. Mewn achosion o'r fath, bydd yr effaith yn cael ei hosgoi, ei lleihau i'r eithaf a'i lliniaru hyd y bo'n bosibl (yn unol â'r dull fesul cam) a phan fydd effeithiau gweddillol yn parhau, caiff mesurau eu rhoi ar waith i sicrhau bod darpariaeth cynefinoedd bywyd gwyllt amgen neu fesurau creu cynefinoedd yn cael eu darparu er mwyn sicrhau nad oes colled net ym mioamrywiaeth yr ardal neu'r nodwedd ar y cyfan.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 068	AP5/5 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi NE4 fel a ganlyn. Gwneud diwygiadau canlyniadol i'r Cynllun i adlewyrchu'r newid yn nheiti y polisi. NE4: Datblygiad o fewn Ardal Prosiect-Canllawiau Cynllunio Atodol Caeau'r Mynydd Mawr Caniateir cynigion datblygu lle maent ~~yn unol ag ymrwymiad y Cyngor~~ i hyrwyddo a chyfrannu at y gwaith o gyflawni Amcanion Cadwraeth Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau'r Mynydd Mawr ~~yn unol â'r Rheoliadau Cynefinoedd~~. Bydd yn ofynnol i gynigion sydd wedi'u lleoli o fewn Ardal ~~Canllawiau Cynllunio Atodol Prosiect Caeau'r Mynydd Mawr fel y'i diffinnir ar y Map Cynigion~~, lle bo'n berthnasol, gyfrannu tuag at gyflawni Amcanion Cadwraeth ACA Caeau'r Mynydd Mawr ac i wneud iawn am golli cynefin cynhaliol posibl a chysylltedd ar gyfer Britheg y Gors. ~~cynyddu ansawdd y cynefin a faint ohono sydd ar gael ar gyfer Britheg y Gors o fewn Ardal y Canllawiau Cynllunio Atodol~~. ~~Er mwyn cyflawni'r Amcanion Cadwraeth, ac i wneud iawn am golli cynefin cynhaliol posibl a chysylltedd ar gyfer Britheg y Gors a allai ddigwydd o ganlyniad i'r datblygiad, bydd y Cyngor (lle bo'n berthnasol) yn ceisio sicrhau Rhwymedigaethau Cynllunio (yn unol â pholisi INF1 y CDLI a darpariaethau'r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau'r Mynydd Mawr) gan ddatblygiadau perthnasol yn ardal y Canllawiau Cynllunio Atodol.~~ Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol dros Bolisi NE4 fel a ganlyn:	Dim goblygiadau: Eglurhad o dermau.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Mae'r polisi yn darparu mecanwaith i gefnogi cyflawni datblygiad yn ardal Canllawiau Cynllunio Atodol Caeau'r Mynydd Mawr ar yr amod na fydd unrhyw effaith arwyddocaol debygol ar yr Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae hefyd yn ceisio sicrhau bod datblygiad yn cael ei gyflawni mewn modd sy'n bodloni'r Amcanion Cadwraeth ar gyfer ACA Caeau'r Mynydd Mawr. Yn hyn o beth, mae'n ceisio gwneud iawn am golli cynefin cynhaliol a chysylltedd posibl ar gyfer britheg y gors a allai ddeillio o'r datblygiad. Mae'r polisi yn adlewyrchu'r ffaith bod prosiect Caeau'r Mynydd Mawr fel y'i gweithredir ar hyn o bryd eisoes yn galluogi rheoli cynefin o fewn ardal prosiect fel y'i diffinnir ar y Map Cynigion. Mae ardal y prosiect yn cynnwys rhan o Brif Ganolfan Rhydaman/Cross Hands fel y'i diffinnir yn y CDLI Diwygiedig. Mae'r brif ganolfan a'r lefelau twf a briodolir iddi yn rhan bwysig o strategaeth y Cynllun. Mae ardal Cross Hands hefyd yn cynnal un o boblogaethau pwysicaf Cymru o frithegion y gors, ac mae dynodi ardal Caeau'r Mynydd Mawr yn Ardal Cadwraeth Arbennig yn dangos presenoldeb y glöyn byw hwn. Fodd bynnag, mae'r glöyn byw dan fygythiad yn sgil colli cynefin o ganlyniad i ddatblygiad, a hefyd yn sgil dirywiad cyflwr ei gynefin oherwydd rheolaeth amhriodol. Mae'r glöyn byw hwn yn byw mewn metaboblogaeth - grŵp o boblogaethau (llai o faint) lleol a gysylltir gan löynnod byw unigol sy'n mudo rhyngddynt - felly mae angen ardaloedd mawr o gynefin glaswelltir corsiog di-dor neu gysylltiedig arni. Mae'r cynefin hwn yn cynnwys y planhigyn bwyd tamaid y cythraul (<i>Succisa pratensis</i>). Mae'r polisi a'i Ganllawiau Cynllunio Atodol ategol yn ceisio cydbwysu gofynion cadwraeth a datblygu a allai dynnu'n groes i'w gilydd, fel rhan o ddull creu lleoedd. O safbwynt yr Amcanion Cadwraeth ar gyfer yr ACA, dylid nodi bod sicrwydd a chadernid hirdymor y boblogaeth yn dibynnu ar gynnal rhwydwaith helaeth o gynefinoedd addas wedi'u cysylltu'n dda â'i gilydd (ni fydd pob un ohonynt yn gartref i fritheg y gors ar unrhyw un adeg) o fewn a thu allan i ffin yr ACA a warchodir. O ganlyniad, mae ardal prosiect ehangach fel y'i diffinnir ar y Map Cynigion wedi'i nodi i gefnogi metaboblogaeth y glöynnod byw ~~11.423 Gall datblygiadau fynd ymlaen yn ardal Canllawiau Cynllunio Atodol Caeau'r Mynydd Mawr ar yr amod na fydd unrhyw effaith sylweddol debygol amlwg ar Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau'r Mynydd~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~Mawr (ACA Caeau'r Mynydd Mawr). I'r perwyl hwn, b~~ Bydd y Cyngor (lle bo'n briodol) yn ceisio cyfraniadau gan ddatblygwyr i ariannu'r gwaith o gyflawni ~~prosiect Caeau'r Mynydd Mawr gan gynnwys~~ ~~prosiect~~ rheoli cynefinoedd yn ardal y ~~Canllawiau Cynllunio Atodol~~ ~~prosiect~~. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yng Nghanolawiau Cynllunio Atodol Caeau'r Mynydd Mawr ~~(CCA ACA CMM)~~ a fydd yn cael eu mabwysiadu ar yr un pryd â'r Cynllun^[90]. Bydd cyfraniadau o'r fath yn cael eu ceisio (yn unol â pholisi INF1 a darpariaethau'r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer ACA Caeau'r Mynydd Mawr) gan ddatblygiadau yn ardal y prosiect. 11.424 Mae darpariaeth y polisi yn adlewyrchu cyfrifoldeb statudol y Cyngor, o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 ac fel yr "awdurdod cymwys" perthnasol, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer cynigion datblygu sy'n effeithio ar yr ACA a'i metaboblogaeth. Mae'r polisi fel y caiff ei ategu gan y Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu mecanwaith i ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio a/neu ddatblygwyr geisio lliniaru effaith eu cynigion ar yr ACA trwy gyfrannu at brosiect ~~rheoli cynefinoedd~~ Caeau'r Mynydd Mawr y Cyngor. I sicrhau bod y CDLI yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Cynefinoedd, bydd y Cyngor (lle y bo'n briodol) yn rhoi blaenoriaeth i sicrhau rhwymedigaethau mewn perthynas ag ACA Caeau'r Mynydd Mawr ar gyfer cynigion sydd wedi'u lleoli o fewn ardal ~~Canllawiau Cynllunio Atodol~~ ~~prosiect~~ Caeau'r Mynydd Mawr. 11.425 Bydd rhwymedigaethau cynllunio yn cael eu ceisio ar gyfer y datblygiadau canlynol – dylid cyfeirio at y Canllawiau Cynllunio Atodol mewn perthynas â lefel y tâl a godir (sylwer y gallai hyn gael ei adolygu o bryd i'w gilydd a'i ddiweddarau yn unol â hynny):- • Tai • Masnachol/Adwerthu	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		• Cyflogaeth • Addysg/Cymunedol • Seilwaith trafnidiaeth/priffyrdd Dylid nodi nad yw'r rhestr uchod yn gynhwysfawr, a gall awdurdodau cynllunio geisio cyfraniadau gan gynigion datblygu eraill o fewn ardal y prosiect. Nid yw darpariaethau'r polisi hwn a'r Canllawiau Cynllunio Atodol ategol yn atal y Cyngor rhag cynnal Profion o Effaith Arwyddocaol Debygol neu Asesiadau Priodol gyda golwg ar geisiadau cynllunio o fewn ardal y Canllawiau Cynllunio Atodol neu lle maent yn effeithio ar Amcanion Cadwraeth yr ACA lle ystyrir bod hynny'n briodol. 11.42~~56~~ Caiff darpariaethau'r polisi a'r Canllawiau Cynllunio Atodol eu llywio gan sylfaen dystiolaeth gadarn. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol yn nodi rhestr codi tâl sy'n ffurfio'r man cychwyn ar gyfer pob trafodaeth ynghylch y cyfraniad sy'n ofynnol gan ddatblygwyr. Dylid cyfeirio at y Canllawiau Cynllunio Atodol o ran unrhyw gyfraniadau arfaethedig 'mewn da' a gynigir gan ddatblygwyr. ~~11.426 Caiff Ardal Canllawiau Cynllunio Atodol Caeau'r Mynydd Mawr ei nodi ar y Map Cynigion.~~	
MAC 069	AP5/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio	Diwygio Polisi NE5 fel a ganlyn: NE5: Rheoli'r Arfordir Bydd cynigion ar gyfer cynlluniau rheoli arfordirol yn cael eu caniatáu, ar yr amod: <u>a)</u> Bod cyfiawnhad priodol dros yr angen am y datblygiad; <u>b)</u> Bod y datblygiad yn gydnaws â'r amgylchedd o'i gwmpas;	Dim goblygiadau: Mân newid gramadeg neu eiriad, Cynnwys cyfeirnod polisi ychwanegol.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	o'r Archwiliad	c) Ei fod yn diogelu, yn gwella ac, os yw'n briodol, yn creu cysyllteddau cerdded â Llwybr Arfordir Cymru a'r rhwydwaith llwybrau troed; d) Na fydd y cynllun yn arwain at gynnydd mewn erydiad, llifogydd nac ansadrwydd tir; ac e) Eu bod yn gwarchod ac yn gwella'r dirwedd, y forwedd a'r amgylchedd hanesyddol, ac mae ganddynt fuddion net i fioamrywiaeth. Bydd cynigion yn cael eu hannog i ddarparu llwybrau Teithio Llesol ychwanegol i gysylltu cymunedau a llwybrau presennol â Llwybr Arfordir Cymru. Diwygio paragraff 11.427 fel a ganlyn: 11.427 Mae gan gynlluniau amddiffyn yr arfordir rôl bwysig o ran diogelu poblogaeth, asedau ac adnoddau'r Sir rhag llifogydd llanwol ac erydu. Mae'r polisi hwn yn ceisio sicrhau bod cynlluniau rheoli arfordirol yn cael eu llunio mewn lleoliadau priodol, ac nad ydynt yn cael effaith niweidiol ar y dirwedd o'u hamgylch. Bydd yn ofynnol i gynlluniau roi sylw i ddiogelu rhywogaethau a chynefinoedd yn unol â Pholisi Strategol SP14: Cynnal a Gwella'r Amgylchedd Naturiol SP13.	
MAC 070	AP5/7 - Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu	Mae Adran 1 o'r Polisi yn berthnasol i bob lleoliad arfordirol datblygedig tra bod Adran 2 o'r Polisi yn berthnasol i leoliadau arfordirol heb eu datblygu yn unig ac felly'n pennu gofyniad uwch ar gyfer cynigion datblygu i 'warchod a gwella', yn hytrach na pheidio ag achosi niwed annerbyniol. Diwygio polisi NE6 fel a ganlyn: NE6: Datblygu'r Arfordir	Dim goblygiadau: Cynnwys cyfeiriad at bolisi ychwanegol

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	sy'n deillio o'r Archwiliad	1.a) Bydd cynigion ym mhob lleoliad arfordirol datblygedig cyn cael eu caniatáu dim ond ar yr amod: a) 1. Eu bod wedi cymryd i ystyriaeth faterion sy'n gysylltiedig â newid arfordirol; ac b) 2. Na fyddant yn niweidio'r dirwedd a'r forwedd mewn modd annerbyniol trwy raddfa, màs a dyluniad amhriodol. 2.b) Bydd cynigion datblygu mewn lleoliadau arfordirol sydd heb eu datblygu yn cael eu caniatáu dim ond ar yr amod: e) 3. Bod angen eu lleoli mewn lleoliad arfordirol; f) 4. Eu bod yn rhan o gynllun rheoli arfordir angenrheidiol; g) 5. Nad ydynt yn cynyddu'r risg o erydu, llifogydd neu ansadrwydd tir; h) 6. Na fyddent yn arwain at yr angen am fesurau newydd i ddiogelu'r arfordir; ac i) 7. Eu bod yn gwarchod ac yn gwella'r dirwedd, y forwedd, a'r amgylchedd hanesyddol, ac mae ganddynt fuddion net i fioamrywiaeth. Ychwanegwch y testun canlynol at baragraff 11.433 sy'n egluro datblygiad ar ba raddfa sy'n briodol: 11.433 Sir Gaerfyrddin ardal helaeth o forlin, sy'n ymestyn o aber Afon Llŵchwr i Marros. Gellir diffinio'r ardal arfordirol fel ardaloedd lle mae'r tir a'r môr cyfagos yn cael eu hystyried yn gyd-ddibynnol ar ei gilydd. Bydd yn ofynnol i ddatblygiadau mewn lleoliadau arfordirol fod yn unol â pholisïau eraill y cynllun. Er y gellid ystyried bod datblygiadau o unrhyw raddfa yn briodol, bydd eu	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		cymesuredd mewn perthynas â'r ffurf adeiledig bresennol a'u heffaith ar y dirwedd ehangach yn ystyriaethau allweddol yn unol â Pholisïau NE6 a PSD1.	
MAC 071	AP5/8 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi NE7 fel a ganlyn. Gwneud diwygiadau canlyniadol i'r Cynllun i adlewyrchu'r newid yn nheiti y polisi. NE7: Ardal Rheoli Newid Arfordirol – Datblygiad Preswyl Mae'r Ardal Rheoli Newid Arfordirol wedi'i diffinio fel yr ardaloedd hynny lle mae Cynllun Rheoli Traethlin 2 (SMP2) yn nodi polisi o 'ddim ymyriad gweithredol' ac 'adlinio rheoledig'. ~~Ni ddylai cynigion datblygu sydd wedi'u lleoli o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol a nodwyd gael effaith niweidiol ar gyfraddau newid arfordirol mewn mannau eraill, a byddant yn amodol ar y canlynol:-~~ <u>1. Datblygiad Preswyl Newydd</u> Ni fydd cynigion ar gyfer unrhyw ~~ddefnydd~~ datblygiad preswyl newydd o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol yn cael eu caniatáu ~~cefnogi~~. Caniateir estyniadau preswyl sydd â chysylltiad agos â graddfa bresennol yr eiddo, neu ddatblygiad ategol o fewn cwrtil preswyl anheddau presennol pan fyddant yn destun Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd a/neu Asesiad Sadrwydd derbyniol.	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		<u>2. Adleoli Anheddau Preswyl Presennol</u> Bydd cynigion datblygu i adleoli anheddau preswyl presennol o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol yn cael eu caniatáu o dan yr amgylchiadau canlynol: a) Lle mae'r datblygiad yn disodli annedd barhaol yr effeithir arni neu a fygythir gan erydiad a/neu berygl llifogydd arfordirol o fewn 20 mlynedd i ddyddiad y cynnig; a b) Lle mae'r annedd a adleolwyd wedi ei lleoli o fewn pellter priodol i'r tir o ran yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol a gwybodaeth arall yn y Cynllun Rheoli Traethlin, ac lle mae mewn lleoliad sydd: 1. yn achos annedd amaethyddol, o fewn y daliad fferm neu o fewn neu'n ffinio ag aneddiadau presennol (fel y'i diffinnir ym mholisi SP3), neu 2. o fewn neu'n ffinio ag aneddiadau presennol (fel y'i diffinnir ym mholisi SP3) yn agos at y lleoliad y cafodd ei dadleoli ohono; 3. yn achos carafán/carafanau sefydlog, caban(nau) gwyliau neu uned(au) llety ymweld parhaol eraill - o fewn, gerllaw neu o fewn pellter derbyniol i'r safle presennol. c) Bod safle'r annedd bresennol yn cael ei glirio o unrhyw adeiladau neu daclau preswyl ac yn cael ei wneud yn ddiogel; a,	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		d) Bod yr annedd newydd yn debyg o ran maint i'r hyn y mae wedi'i bwriadu i'w ddisodli; a, e) Bod y cynnig yn cydnabod y priod ymdeimlad o le o fewn yr ardal ac na ddylai gael effaith niweidiol ar dirwedd, trefwedd, morwedd a/neu fioamrywiaeth yr ardal. ~~ac~~ <u>3. Adeiladau Amhreswyl</u> ~~Bydd cynigion ar gyfer y mathau canlynol o ddatblygiadau amhreswyl newydd yn cael eu caniatáu o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol a ragwelir fel rhai sydd mewn perygl o newid arfordirol, yn amodol ar Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ac Asesiad Sadrwydd derbyniol:~~ ~~i. datblygiad sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r ardal arfordirol (e.e., cytiau traeth, caffis, ystafelloedd te, siopau, gweithgareddau hamdden); a~~ ~~ii. datblygiad sy'n darparu buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol i'r gymuned; a~~ ~~iii. lle gellir dangos na fydd mwy o risg i fywyd, nac unrhyw risg sylweddol i eiddo. Caniateir ailddatblygu, neu estyniadau i, eiddo amhreswyl presennol neu ddwysáu defnydd tir amhreswyl presennol ar safleoedd o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol, lle gellir dangos trwy Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ac Asesiad Sadrwydd addas na fydd risg fwy o gwbl i fywyd, nac unrhyw risg sylweddol i eiddo (lle y bo'n briodol).~~ <u>4. Estyniadau i Anheddau a Seilwaith Presennol</u>	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~Bydd cynigion ar gyfer y mathau canlynol o ddatblygiadau yn cael eu caniatáu yn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol, yn amodol ar Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd a/neu Asesiad Sadrwydd addas:~~ ~~1. Estyniadau preswyl cyfyngedig sydd â chysylltiad agos â graddfa bresennol yr eiddo;~~ ~~2. Datblygiad ategol o fewn cwrtil preswyl anheddau presennol;~~ ~~3. Bydd seilwaith cymunedol a seilwaith arall allweddol (gan gynnwys ffyrdd), y mae'n ofynnol eu lleoli o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol i ddarparu'r budd a fwriadwyd ar gyfer y gymuned ehangach, yn cael eu caniatáu lle mae cynlluniau clir i reoli effaith newid arfordirol ar y cynnig a'r gwasanaethau a ddarperir ganddo.~~ ~~Ni ddylai cynigion datblygu achosi unrhyw golled sylweddol o gynefinoedd neu boblogaethau o rywogaethau, yn lleol neu'n genedlaethol, a rhaid iddynt ddarparu buddion net i fioamrywiaeth.~~ Mewnosod y polisi newydd canlynol ar ôl NE7, ac wedi hynny cyfeirir ato fel Polisi NE8. Gwneud diwygiadau canlyniadol i'r Cynllun i adlewyrchu cynnwys y polisi newydd NE8: Ardal Rheoli Newid Arfordirol - Adeiladau Amhreswyl a Seilwaith Mae'r Ardal Rheoli Newid Arfordirol wedi'i diffinio fel yr ardaloedd hynny lle mae SMP2 yn nodi polisi o 'ddim ymyriad gweithredol' ac 'adlinio rheoledig'.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Bydd cynigion datblygu ar gyfer adeiladau amhreswyl a/neu seilwaith newydd a leolir o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol a nodwyd a ragwelir fel rhai sydd mewn perygl o newid arfordirol yn cael eu caniatáu: <u>a)</u> Lle nad ydynt yn cael effaith andwyol ar gyfraddau newid arfordirol mewn mannau eraill, ac: <u>b)</u> Maent ar gyfer un o'r mathau canlynol o ddatblygiadau amhreswyl newydd, ac yn amodol ar Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ac Asesiad Sadrwydd derbynol: <u>1.</u> datblygiad sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r ardal arfordirol (e.e., cytiau traeth, caffis, ystafelloedd te, siopau, gweithgareddau hamdden); neu <u>2.</u> datblygiad sy'n darparu buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol i'r gymuned, gan gynnwys seilwaith cymunedol a seilwaith arall allweddol (gan gynnwys ffyrdd), y mae'n ofynnol eu lleoli o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol i ddarparu'r budd a fwriadwyd ar gyfer y gymuned ehangach a lle mae cynlluniau clir i reoli effaith newid arfordirol ar y cynnig a'r gwasanaethau a ddarperir ganddo, a <u>c)</u> Lle gellir dangos na fydd mwy o risg i fywyd, nac unrhyw risg sylweddol i eiddo, a <u>d)</u> Bod y cynnig yn cydnabod y priod ymdeimlad o le o fewn yr ardal ac nid yw'n cael effaith niweidiol ar dirwedd, trefwedd, morwedd a/neu fioamrywiaeth yr ardal.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Caniateir ailddatblygu, neu estyniadau i, eiddo amhreswyl presennol neu ddwysáu defnydd tir amhreswyl presennol ar safleoedd o fewn yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol, lle gellir dangos trwy Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ac Asesiad Sadrwydd addas na fydd risg fwy o gwbl i fywyd, nac unrhyw risg sylweddol i eiddo (lle y bo'n briodol). Cymhwyso'r cyfiawnhad rhesymegol dros Bolisi NE7 i'r fersiwn ddiwygiedig o Bolisi NE7 a'r fersiwn newydd o Bolisi NE8 - Ardal Rheoli Newid Arfordirol Amhreswyl fel yr uchod. Diwygio paragraff 11.437 o'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn. 11.437 ~~Fel gyda pholisi NE6~~, Mewn perthynas â pholisïau NE7 ac NE8 dylid rhoi sylw i SMP2 sy'n gosod ystod o bolisïau ar gyfer y morlin, sef 'cadw'r llinell', 'dim ymyriad gweithredol' neu 'adlinio rheoledig', fesul cyfnod polisi (sef: hyd at 2025, 2026 - 2055, a 2056 - 2105). Diwygio paragraff 11.438 o'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn. 11.438 Gellir gweld yr SMP2 a map o'r Ardal Rheoli Newid Arfordirol trwy fynd i www.southwalescoast.org. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi y dylai Awdurdodau Lleol helpu i leihau perygl llifogydd ac effaith erydu arfordirol trwy osgoi datblygu amhriodol mewn ardaloedd sydd dan fgyrthiad. Diwygio paragraff 11.441 o'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn. 11.441 Mae'r math o ddefnydd preswyl y mae hyn yn berthnasol iddo yn cynnwys anheddau unigol, fflatiau uwchlaw eiddo masnachol presennol, tai gwarchod, llety myfyrwyr, hosteli, tai a rennir i bobl anabl, cartrefi nyrsio a chartrefi gofal, addysg breswyl, carafannau sefydlog a chabannau gwyliau (gan gynnwys y rhai	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		sy'n gysylltiedig â hamdden a thwristiaeth) lle maent wedi'u cysylltu â seilwaith ac yn rhan o safle a chanolfannau hyfforddi sefydledig a wasanaethir yn llawn. Bydd disgwyl i gynigion ar gyfer adleoli annedd breswyl o'r tu mewn i'r Ardal Rheoli Newid Arfordirol ymwneud ag anheddiad a ddiffinnir o fewn Polisi SP3 - fframwaith aneddiadau, a bod ei leoliad ac ystyriaethau cynllunio yn gyson â darpariaethau'r Cynllun. Bydd aneddiadau o'r fath yn cael eu hystyried yn briodol dim ond pan fyddant eu hunain y tu allan i'r Ardal Rheoli Newid Arfordirol. Diwygio paragraff 11.443 o'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn. 11.443 Er mwyn galluogi cymunedau arfordirol i addasu i newid arfordirol, mae Polisi NE7 yn hwyluso adleoli a disodli anheddau parhaol i leoliadau amgen sy'n ddiogel rhag erydu arfordirol. Mae'n ceisio sicrhau bod cymunedau arfordirol yn parhau i fod yn gynaliadwy trwy gynnal lefelau'r stoc dai a lleihau'r risg i bobl ac eiddo. Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol i gynnwys yr is-bennawd 'Preswyl' cyn paragraff 11.440, a'r is-bennawd 'Amhreswyl' cyn paragraff 11.445. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.446: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 072	AP5/9	Diwygio Polisi SP15 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP 15: Diogelu a Gwella'r Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol	Dim goblygiadau: Gellir parhau i

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Dylai cynigion datblygu warchod neu wella amgylchedd adeiledig a hanesyddol y sir, ei hasedau diwylliannol, trefweddol a thirweddol, a, lle bo'n briodol, eu lleoliad. Disgwylir i gynigion hybu dyluniad o ansawdd da sy'n atgyfnerthu cymeriad lleol ac yn parchu a gwella'r priodweddau diwylliannol a hanesyddol ardal y cynllun. Dylai datblygiadau newydd mewn ardaloedd cadwraeth fod â dyluniad o safon uchel sy'n ymateb i nodweddion a phriodweddau arbennig yr ardal. Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi SP15 i gynnwys y paragraff newydd canlynol ar ôl 11.450: Yn hyn o beth, mae'r darpariaethau ar gyfer diogelu'r dreftadaeth adeiledig yn cael eu diogelu trwy ystod o fecanweithiau gan gynnwys Deddfau Seneddol ar wahân i'r Deddfau Cynllunio. Mae cyfres o ganllawiau arferion gorau cenedlaethol yn gysylltiedig â'r un ddiweddaraf, sef Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol Cymru 2016. Gan adlewyrchu eu pwysigrwydd, rhaid i unrhyw gynigion datblygu sy'n effeithio ar ein hasedau hanesyddol adeiledig, neu eu lleoliadau, ystyried yn llawn y ddeddfwriaeth berthnasol a'r canllawiau arferion gorau cenedlaethol. Diwygio paragraff 11.452 fel a ganlyn: 11.452 Mae canllawiau a deddfwriaeth eglur mewn perthynas â'r canlynol i'w cael ym Mholisi Cynllunio Cymru: Rhifyn 124 – Pennod 6: Lleoedd Unigryw a Naturiol ~~Gwarchod yr Amgylchedd Hanesyddol~~, a Pholisi Strategol SP14: Cynnal a Gwella'r Amgylchedd Naturiol. Cyfeirir hefyd at ddarpariaethau TAN24 a ddefnyddiwyd wrth lunio'r Cynllun hwn ond sydd hefyd yn darparu canllawiau ar wneud penderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio ac adeiladau rhestredig. Bydd angen i unrhyw gais am ganiatâd adeilad	sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		rhestredig neu ardal gadwraeth gynnwys Datganiad o'r Effaith ar Dreftadaeth yn unol â Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi SP15 i gynnwys y paragraff newydd canlynol ar ôl 11.452: (11.455 cyfiawnhad rhesymegol Polisi BHE1 yn flaenorol) Lle mae cynnig yn un ar gyfer adeilad newydd o fewn ardal gadwraeth, dylai roi sylw i'r canlynol: • Golygfeydd, fistâu, strydluniau, toeau, coed, mannau agored, bylchau a nodweddion eraill pwysig sy'n cyfrannu at gymeriad neu ymddangosiad yr ardal gadwraeth; • Ffiniau hanesyddol arwyddocaol neu elfennau eraill sy'n cyfrannu at y ffurf sefydledig ar ddatblygu; • Y berthynas ag adeiladau a mannau presennol, ac aneddiadau; a • Graddfa, taldra a dwysedd, dyluniad pensaernïol, a deunyddiau.	
MAC 073	AP5/14 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn: 11.453 Amgylchedd sy'n cydnabod pwysigrwydd ardaloedd a nodweddion o'r fath yn y Sir: • Parciau a Gerddi Hanesyddol⁹¹ - Mae llawer o barciau a gerddi yn hanesyddol arwyddocaol ac wedi'u rhestru yn y Gofrestr Parciau a Gerddi Hanesyddol yng Nghymru. Mae'r ardaloedd hyn hefyd wedi'u diffinio ar Fap Cynigion-y Cyfyngiadau'r CDLI; • Tirweddau Hanesyddol⁹² • Olion Archaeolegol⁹³ • Datblygiadau Galluogi⁹⁴ - mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi'r darpariaethau y byddai cynnig galluogi yn cael ei ystyried drwyddynt • Henebion Cofrestredig – caiff y rhain eu diffinio ar y Map Cynigion Cyfyngiadau	Dim goblygiadau: Eglurhad o dermau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 074	AP5/9 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Dileu Polisi BHE1 a'i gyfiawnhad rhesymegol o'r Cynllun, ynghyd â diwygiadau canlyniadol i Bolisi BHE2 sy'n dod yn Bolisi BHE1. ~~Polisi BHE1: Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Gadwraeth~~ ~~1. Dim ond pan fyddant yn cyd-fynd â'r canlynol y caniateir cynigion mewn perthynas ag adeilad rhestredig:~~ ~~a) Bydd angen i gynigion ar gyfer newid a/neu ymestyn adeilad rhestredig, neu ei gwrtil, sicrhau bod y cymeriad pensaernïol arbennig, neu'r diddordeb hanesyddol, yn cael ei gadw neu ei wella;~~ ~~b) Dim ond pan fydd yn cyfrannu at gadw adeilad neu at ei aildddefnyddio mewn modd cynaliadwy y caniateir newid defnydd adeilad rhestredig, neu ei gwrtil, a hynny gan osgoi effaith niweidiol ar ei gymeriad, ei ddiddordeb arbennig neu ei uniondeb strwythurol;~~ ~~c) Caniateir cynigion ar gyfer dymchwel adeilad rhestredig yn llwyr neu'n sylweddol dim ond pan fo'r cyfiawnhad cryfaf a thystiolaeth argyhoeddiadol bod y cynnig yn angenrheidiol;~~ ~~d) Mae'n rhaid i gynigion sydd â pherthynas â lleoliad adeilad rhestredig, neu sy'n effeithio ar ei lleoliad, sicrhau bod y lleoliad yn cael ei warchod neu ei wella.~~ ~~2. Caniateir datblygiadau o fewn neu'n gyfagos at ardal gadwraeth, lle y byddent yn gwarchod neu'n gwella cymeriad neu ymddangosiad yr ardal gadwraeth, neu ei lleoliad.~~	Dim goblygiadau: Uno polisïau.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		3. Dylai datblygiadau newydd mewn ardaloedd cadwraeth fod â dyluniad o safon uchel sy'n ymateb i nodweddion a phriodweddau arbennig yr ardal. ~~11.455 Lle mae cynnig yn un ar gyfer adeilad newydd o fewn ardal gadwraeth, dylai roi sylw i'r canlynol: • Golygfeydd, fistâu, strydluniau, toeau, coed, mannau agored, bylchau a nodweddion eraill pwysig sy'n cyfrannu at gymeriad neu ymddangosiad yr ardal gadwraeth; • Ffiniau hanesyddol arwyddocaol neu elfennau eraill sy'n cyfrannu at y ffurf sefydledig ar ddatblygu; • Y berthynas â'r adeiladau, mannau presennol, a ffurf anheddu sydd eisoes yn bodoli; • Graddfa, taldra a dwysedd, dyluniad pensaernïol, a deunyddiau.~~	
MAC 075	AP5/10 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi BHE2 a'i gyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn. .. BHE2: Cymeriad y Dirwedd Dylai cynigion datblygu ymwneud â thirwedd benodol a nodweddion gweledol yr ardal leol, gan sicrhau y cynhelir cyfanrwydd cyffredinol cymeriad y dirwedd trwy: ~~a. nodi, diogelu a, lle y bo'n briodol, gwella'r dirwedd unigryw a'r dreftadaeth hanesyddol, ddiwylliannol, ecolegol a daearegol, gan gynnwys elfennau naturiol a rhai o waith dyn sy'n gysylltiedig â chymeriad presennol y dirwedd;~~ ~~b. diogelu dynodiadau tirwedd rhyngwladol a chenedlaethol gan gynnwys Parciau Genedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a'u lleoliadau;~~ ~~c. gwarchod arbenigrwydd, ymdeimlad o le a lleoliad lleol;~~	Dim goblygiadau: Uno polisïau.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~d. parchu a gwarchod nodweddion penodol ar y dirwedd, ac integreiddio egwyddorion creu lleoedd a seilwaith gwyrdd a glas;~~ ~~e. gwarchod golygfeydd a fistâu allweddol o'r dirwedd.~~ ~~11.456 Nodweddir Sir Gaerfyrddin gan adnoddau tirwedd amrywiol ac o ansawdd uchel ac ardaloedd o werth gweledol nodedig. Mae hefyd yn cynnwys neu'n ffinio ag amrywiaeth o ddynodiadau tirwedd, gan gynnwys Bannau Brycheiniog a Pharciau Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Penrhyn Gŵyr.~~ ~~11.457 Mae priodoleddau tirwedd allweddol y Sir yn amrywiol ac yn cynnwys ardaloedd ucheldirol, gwastatiroedd arfordirol a dyffrynnoedd afonydd o werth tirwedd a phwysigrwydd ecolegol uchel. Mae'r rhain yn darparu manteision amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol sylweddol ac yn helpu i greu ymdeimlad o le.~~ ~~(1)11.458 Mae'r Polisi yn ceisio diogelu, cynnal, a (lle y bo'n briodol) gwella cymeriad ac ansawdd tirwedd Sir Gaerfyrddin gyda'r nodweddion hynny sy'n cyfrannu at gymeriad unigryw'r Sir yn cael mesurau gwarchod ar lefelau priodol gyda'u harwyddocâd yn cael ei amlygu gan ddefnyddio adnodd LANDMAP CNC. Sylwer: Adnodd tirwedd sy'n seiliedig ar System Gwybodaeth~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~Ddaearyddol yw LANDMAP lle caiff nodweddion tirwedd, ei phriodweddau a dylanwadau ar y dirwedd eu cofnodi a'u gwerthuso i greu set ddata sy'n gyson yn genedlaethol.~~ ~~(2)11.459 Bydd y polisi yn cael ei ategu gan Asesiad o Gymeriad y Dirwedd a Chanllawiau Cynllunio Atodol. Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn adeiladu ar y gwaith a wnaed a'r darpariaethau polisi o ran Creu Lleodd a Seilwaith Gwyrdd a Glas wrth ddatblygu cyfres integredig o ddogfennau canllaw i lywio cynigion datblygu.~~ ~~11.460 Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn nodi ac yn disgrifio ardaloedd a mathau o gymeriad tirwedd nodedig ledled ardal y cynllun.~~ ~~11.461 Yn hyn o beth pwrpas y polisi yw adlewyrchu hynodrwydd, nodweddion a sensitifrwydd penodol cydrannau tirwedd y sir.~~ BHE21: Gwarchod a Gwellu Cymeriad y Dirwedd Bydd tirweddau a morweddau amrywiol ac unigryw Sir Gaerfyrddin yn cael eu gwarchod a'u gwella. Bydd pob cynnig datblygu o fewn a'r tu allan i'r terfynau datblygu yn diogelu ac yn gwella nodweddion y dirwedd a sensitifrwydd gweledol ardaloedd cymeriad tirwedd.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Dylai datblygiadau geisio osgoi neu liniaru'n ddigonol unrhyw effeithiau andwyol ar gymeriad y dirwedd. Rhaid i gynigion datblygu y tu allan i'r terfynau datblygu: a) peidio ag arwain at effeithiau andwyol annerbyniol, gan gynnwys effeithiau cronol, i nodweddion neu leoliadau sy'n bwysig i gymeriad y dirwedd yn yr ardal leol. b) dangos sut maent yn parchu ac yn ymateb i brif nodweddion a phriodweddau gwerthfawr yr ardaloedd cymeriad tirwedd perthnasol, fel y nodir yn yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd. c) cyfrannu'n gadarnhaol at y dirwedd a'r cymeriad gweledol trwy ddyluniad o ansawdd uchel o ran y ffurf adeiledig sy'n gysylltiedig ag enghreifftiau cadarnhaol o gymeriad unigryw lleol trwy ffurf, graddfa, dimensiynau, deunyddiau, manylion, lliw a gorffeniadau ac yn ymateb iddynt. d) cyfrannu'n gadarnhaol at y dirwedd a'r cymeriad gweledol trwy gynllun a dylunio tirwedd o ansawdd uchel sy'n gysylltiedig â chymeriad unigryw lleol, gan gynnwys trwy fathau o blanhigion a rhywogaethau, a deunyddiau tirwedd galed a manylion, ac yn ymateb iddo; a e) gwarchod a gwella neu adfer patrymau a nodweddion cymeriad tirwedd presennol a ffurfir gan nodweddion gan gynnwys gorchudd coed, cynefinoedd lled-naturiol,	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		ffiniau caeau, gwrychoedd, cloddiau a waliau cerrig ac integreiddio'r nodweddion hyn yn y cynllun a chynlluniau dylunio tirwedd. Dylai cynigion gynnwys asesiad o'r effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol sy'n gymesur â graddfa, lleoliad a natur y datblygiad. Nodweddir Sir Gaerfyrddin gan adnoddau tirwedd amrywiol ac o ansawdd uchel. Mae Confensiwn Tirwedd Ewrop yn diffinio tirwedd fel 'ardal, fel y'i hystyrir gan bobl, y mae ei chymeriad yn ganlyniad i weithredu a rhyngweithio rhwng ffactorau naturiol a/neu ddynol'. Mae pob tirwedd yn bwysig ac yn werthfawr. Mae cymeriad y dirwedd yn cynnwys ffactorau naturiol, diwylliannol a chanfyddiadol ac yn cynnwys cymeriad gweledol/golygfaol. Caiff y polisi ei ategu gan Asesiad o Gymeriad y Dirwedd drwy Ganllawiau Cynllunio Atodol. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn diffinio Ardaloedd Cymeriad Tirwedd penodol sy'n adeiladu ar werthusiadau LANDMAP o ardaloedd a dynodiadau hanesyddol a thirwedd i ddarparu llinell sylfaen ar gyfer nodi'r patrymau a'r cyfuniadau unigol o nodweddion sy'n diffinio 'ymdeimlad o le' adnabyddadwy sy'n gwneud pob Ardal Cymeriad Tirwedd yn unigryw. Sylwer: Adnodd tirwedd sy'n seiliedig ar System Gwybodaeth Ddaearyddol yw LANDMAP lle caiff nodweddion tirwedd, ei phriodweddau a dylanwadau ar y dirwedd eu cofnodi a'u gwerthuso i greu set ddata sy'n gyson yn genedlaethol. Mae'r Asesiad o Gymeriad y Dirwedd yn disgrifio'r nodweddion allweddol sy'n diffinio'r tirweddau hyn, yn nodi priodweddau a nodweddion gwerthfawr, grymoedd dros newid sy'n effeithio ar y tirweddau, ac yn	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		darparu strategaeth tirwedd ar gyfer pob ardal cymeriad tirwedd (gan gynnwys canllawiau rheoli datblygu a rheoli tirwedd). Bydd yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd yn cael ei ddefnyddio i asesu effaith cynigion datblygu perthnasol ar gymeriad y dirwedd, gan sicrhau bod cymeriad y dirwedd a materion sensitifrwydd yn cael eu hystyried yn llawn. Bydd angen i gynigion datblygu ddangos sut maent yn ystyried ac yn ymateb yn gadarnhaol i'r canlynol: •nodweddion gwerthfawr, a'r •strategaeth tirwedd, a •dangos sut y bydd unrhyw effeithiau andwyol yn cael eu lliniaru. Mae'r ardaloedd cymeriad a ddiffinnir yn yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd i'w gweld yn Atodiad X Dylai pob cynnig datblygu ddiogelu a gwella nodweddion a sensitifrwydd yr ardaloedd cymeriad tirwedd. Dylent ddangos sut y bydd eu lleoliad, eu graddfa, eu dyluniad a'u deunyddiau yn gwarchod ac yn gwella cymeriad lleol a nodweddion gwerthfawr allweddol fel y cydnabyddir yn yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd. Mae hyn yn cynnwys cynigion o fewn terfynau datblygu, lle bydd cyngor yn yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd yn arbennig o bwysig ar gyfer safleoedd ar gyrion anheddiad neu mewn lleoliadau amlwg o fewn y drefwedd. Y tu allan i'r terfynau datblygu, dylai cynigion ddangos sut y mae'r meini prawf manwl a-e wedi'u hystyried a'u cymhwyso.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Bydd y cyngor a'r argymhellion yn yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd yn cael eu cymhwyso'n gymesur â chynigion yn seiliedig ar ffactorau perthnasol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, graddfa'r datblygiad, ei leoliad a'i fath. Yn y rhan fwyaf o achosion, dylid cyflwyno Arfarniad Tirwedd a Gweledol gyda chynigion sy'n esbonio sut y mae'r dyluniad a'r lleoliad wedi ystyried nodweddion y dirwedd, gan gynnwys mesurau lliniaru. Gallai hyn fod ar ffurf datganiad ar gyfer y rhan fwyaf o fân geisiadau a datblygiadau deiliaid tai neu, ar gyfer datblygiadau mawr, gellir ei ymgorffori mewn Datganiad Dylunio a Mynediad. Dylai cynigion sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar y dirwedd a/neu effaith weledol gael eu cyflwyno ochr yn ochr ag Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd ac Effaith Weledol (LVIA) wedi'i baratoi yn unol â chanllawiau diweddaraf y Sefydliad Tirwedd a'r Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol. Maent yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gynlluniau sy'n newid topograffeg tir, gwaith cloddio neu a allai effeithio ar nodweddion allweddol Ardal Cymeriad Tirwedd. Gallai enghreifftiau o'r fath fod yn berthnasol i fân ddatblygiadau, er yn y rhan fwyaf o achosion byddant yn berthnasol i ddatblygiadau mawr y tu allan i derfynau datblygu lle nad oes strwythurau presennol. Lle mae angen mesurau lliniaru, dylai cynigion ystyried lleoliad a dyluniad priodol, e.e. defnyddio pantiau yn y tirffurf, cadw llystyfiant/plannu o'r newydd fel sgrin gan ddefnyddio rhywogaethau sy'n briodol yn lleol ac ati. Lle bo hynny'n briodol, ac yn amodol ar y math o ddatblygiad, gellir ystyried mathau eraill o fesurau lliniaru oddi ar y safle yn dibynnu ar y materion gweledol/tirwedd sy'n codi. Mae ardal yr Awdurdod yn cynnwys rhannau o un ardal a ddynodwyd yn genedlaethol (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) ac mae'n gymharol agos at ardaloedd cyfagos a ddynodwyd yn genedlaethol (Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr), sy'n golygu y gallai cynigion datblygu arwain at effeithiau gweledol a thirwedd trawsffiniol posibl. Dylai cynigion datblygu ystyried dibenion statudol y Parc Cenedlaethol.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Dylid ymgynghori ac Awdurdodau Cynllunio Lleol mewn awdurdodau cyfagos os gallai datblygiad arwain at effeithiau trawsffiniol ar dirwedd a chymeriad gweledol, gan gynnwys effeithiau cronol. Mae ardal y Cynllun yn cynnwys ardaloedd a nodwyd yn y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol (Dyffryn Tywi HLW[D] 5; Preseli HLW[D] 7; Dolaucothi HLW[D] 8; ac Aber Afon Taf ac Afon Tywi HLW[D] 9) a'r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig (Dre-fach a Felindre HLW[D] 10; Rhan Isaf Dyffryn Teifi HLW[D] 14). Mae'r ardaloedd hyn o werth nodedig yn benodol oherwydd cymeriad hanesyddol neu ddiwylliannol y dirwedd a lle bo hynny'n briodol, byddant yn cael eu cyfeirnod yn y Canllawiau Cynllunio Atodol - Asesiad o Gymeriad y Dirwedd.	
MAC 076	AP6/1 AP6/22 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Polisi Strategol – SP16: Newid yn yr Hinsawdd Bydd cynigion datblygu'n cael eu cefnogi os ydynt yn ymateb i newid yn yr hinsawdd neu'n addasu iddo, yn cynyddu'r gallu i'w wrthsefyll, ac yn lleihau ei achosion a'i effeithiau. Rhaid i gynigion: a) Gyfrannu at leihau allyriadau carbon trwy adlewyrchu egwyddorion trafndiaeth gynaliadwy a lleihau'r angen i deithio, yn arbennig mewn ceir modur preifat; b) osgoi, neu pan fo'n briodol, lleihau'r risg o lifogydd yn cynnwys ymgorffori mesurau megis SuDS a dyluniad cydnerth mewn perthynas â llifogydd; c) Hyrwyddo fframwaith ynni trwy leihau'r galw am ynni, hyrwyddo effeithlonrwydd ynni a chynyddu cyflenwad ynni adnewyddadwy; d) Ymgorffori atebion cynllun ymateb priodol i'r newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cyfeiriad, cynllun, dwysedd ac atebion carbon isel (gan gynnwys dulliau cynllunio ac adeiladu) a defnyddio dulliau adeiladu cynaliadwy pan fo hynny'n ymarferol; a/neu	Dim goblygiadau: Mân newid gramadeg neu eiriad

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		e) Cyfrannu tuag at ddiogelu a gwella asedau Seilwaith Gwyrdd a Glas a rhwydweithiau ecolegol cydnerth fel dalfeydd carbon. Ni fydd cynigion datblygu sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd sydd yn wynebu risg llifogydd yn cael eu caniatáu oni bai eu bod yn cydymffurfio â darpariaethau Polisi Cynllunio Cymru a TAN 15. Diwygio paragraff 11.471 yn nhestun ategol Polisi SP16 i gyfeirio at y parthau Mapiau Llifogydd ar gyfer Cynllunio newydd yn hytrach na'r hen barthau Mapiau Cyngor Datblygu (DAMs), fel a ganlyn: 11.471 Bydd yn ofynnol i gynigion sy'n cael eu heffeithio gan berygl llifogydd gyflwyno Asesiad Canlyniadau Llifogydd fel rhan o unrhyw gais cynllunio a bydd y Cyngor yn ymgynghori â ~~Cyfoeth Naturiol Cymru~~ (CNC). Lle mae rhan o safle'n cael ei heffeithio gan berygl llifogydd, bydd angen i'r datblygwr ystyried effaith perygl llifogydd ar ddatblygu gweddill y safle. Lle bo hynny'n briodol, dylai gynnal yr holl waith tystiolaeth angenrheidiol (gan gynnwys ~~a~~Asesiad ~~e~~Canlyniadau ~~l~~Llifogydd) at foddhad Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd datblygiadau mewn ardaloedd lle ceir perygl mawr o lifogydd yn cael eu hystyried dim ond lle gellir dangos y gall y safle gydymffurfio â'r gofynion cyfiawnhau ac asesu a nodir yn TAN 15. Lle cynigir datblygiad mewn ardal o berygl llifogydd dynodedig, rhaid cyflwyno datganiad technegol i gyd-fynd ag ef er mwyn bodloni darpariaethau TAN15 a dangos yn glir y bydd y datblygiad newydd yn lliniaru bygythiad a chanlyniadau llifogydd. ~~Dim ond datblygiadau llai agored i ddifrod fydd yn cael eu caniatáu ym Mharth C2. Dylid ystyried Polisi CCH4: Rheoli ac Osgoi Perygl Llifogydd fel y'i ceir o fewn y Cynllun hwn.~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 077	AP6/2 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi CCH1 fel a ganlyn: CCH1 - Ynni Adnewyddadwy o fewn ~~Ardaloedd a Aseswyd o flaen llaw ac~~ Ardaloedd Chwilio Lleol ~~Bydd cynigion ar gyfer ffermydd gwynt ar raddfa fawr o 10MW a throsodd yn cael eu caniatáu o fewn ardaloedd a nodwyd ac a aseswyd o flaen llaw ar gyfer Ynni Gwynt, fel y nodir yn "Cymru'r Dyfodol", yn amodol ar eu bod yn bodloni'r meini prawf a bennir isod.~~ Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau solar o 5MW a mwy yn cael eu caniatáu mewn yn yr Ardaloedd Chwilio Lleol canlynol a nodwyd, ac fel y'i nodwyd ar y map cynigion, ar yr amod nad ydynt yn cael effaith annerbyniol ar amwynder gweledol na chymeriad y dirwedd a'u bod yn bodloni'r meini prawf a bennir isod. LSA (A) – I'r gogledd-ddwyrain o Farmers LSA (B) – Mynydd Pencarreg LSA (C) – I'r gorllewin o Dalyllychau a) Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar ddiogelwch ffyrdd, rheilffyrdd neu awyrennau; ymyriant electromagnetig annerbyniol i osodiadau cyfathrebu, systemau radar neu reoli traffig awyr, systemau cyfathrebu'r gwasanaethau brys, neu unrhyw systemau telathrebu eraill; b) Na fydd y cynigion yn achosi risg neu niwsans afresymol i, ac effaith ar, amwynder preswylwyr cyfagos neu aelodau eraill o'r cyhoedd, ac na fydd yn arwain at golli hygyrchedd cyhoeddus i'r ardal i raddau annerbyniol; a	Dim goblygiadau: Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Chwefror 2023

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		c) Dylid cyflwyno mesurau lliniaru priodol gyda chynigion lle bo hynny'n ofynnol, gan gynnwys adfer tir yn foddhaol ar ôl datgomisiynu. Ychwanegu brawddeg at ddiwedd paragraff 11.476: 11.482 O fewn Meysydd a Aseswyd o flaen Llaw ar gyfer Ynni'r Gwynt, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal asesiad i nodi'r ardaloedd hyn er mwyn rhoi sicrwydd, mewn egwyddor, lle byddai cynlluniau ynni gwynt ar raddfa fawr yn dderbyniol. Bydd datblygiadau o dros 10MW o fewn ardaloedd chwilio lleol yn cael eu pennu yn unol â Cymru'r Dyfodol. Newid i baragraff 11.477 fel a ganlyn, 11.477 Mae polisiïau CCH1 a CCH2 yn berthnasol i ~~bob datblygiad~~ datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel y mae angen caniatâd cynllunio arnynt ac sy'n cael eu pennu gan y Cyngor. Mae'r polisiïau ~~ae~~ yn nodi'r meini prawf a ddefnyddir i asesu cynigion. Gall y datblygiadau hyn gynnwys ffermydd gwynt ar y tir, tyrbinau gwynt, technoleg solar, biomas, ynni o wastraff, pŵer trydan dŵr a gwres a phŵer cyfunedig. Caiff datblygiadau ynni ar raddfa fawr (o 10MW+) eu pennu yn unol â Pholisi 18 yn Cymru'r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040. Mae'r polisiïau hyn yn berthnasol i geisiadau sydd islaw'r trothwy hwn yn unig.	
MAC 078	AP6/3 Sicrhau bod cynnwys y	Diwygio Polisi CCH2 fel a ganlyn: CCH2: Ynni Adnewyddadwy y Tu Allan i Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw ac Ardaloedd Chwilio Lleol	Dim goblygiadau: Gellir parhau i sgrinio'r polisi

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Bydd cynigion ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy a charbon isel a seilwaith cysylltiedig yn cael eu caniatáu ar yr amod eu bod yn cyd-fynd â'r canlynol: a) Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar amwynder gweledol neu gymeriad tirweddol trwy: nifer, graddfa, maint, dyluniad a lleoliad tyrbinau a seilwaith cysylltiedig; b) Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar gymeriad y dirwedd ardaloedd sydd wedi'u dynodi oherwydd eu gwerth tirweddol; c) Ni ddylai datblygiadau tyrbinau gwynt gael effeithiau cronrus annerbyniol mewn perthynas â chydrrannau tyrbinau gwynt presennol, y rhai sydd wedi cael caniatâd neu sy'n cael eu cynnig; d) Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar ffyrdd, rheilffyrdd, neu ddiogelwch hedfan; ymyriant electromagnetig ar osodiadau cyfathrebu, systemau radar neu reoli traffig awyr, systemau cyfathrebu'r gwasanaethau brys neu systemau telathrebu eraill; e) Na fydd y cynigion yn achosi risg neu niwsans annerbyniol afresymol i, ac effaith ar, amwynder preswylwyr cyfagos neu aelodau eraill o'r cyhoedd, ac na fydd yn arwain at golli hygyrchedd cyhoeddus i'r ardal i raddau annerbyniol; f) Dylid cyflwyno mesurau lliniaru priodol gyda chynigion lle bo hynny'n ofynnol, gan gynnwys adfer tir yn foddhaol ar ôl datgomisiynu. Mewnosod paragraffau newydd mewn cyfiawnhad rhesymegol ar ôl paragraff 11.482	hwn allan am resymau a nodir yn Adendwm yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Chwefror 2023.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol				
		Dylid datblygu tir amaethyddol a nodwyd fel priddoedd gorau a mwyaf amlbwrpas (graddau 1,2 neu 3a) a phriddoedd carbon uchel dim ond os oes angen mawr am y datblygiad. Dylid ystyried tir arall yn gyntaf a lle nad oes modd lleoli'r cynnig ar dir amgen, rhaid rhoi cyfiawnhad priodol dros hynny. Caiff y tirweddau amrywiol ac o ansawdd uchel ledled y sir eu cydnabod. Yn hyn o beth, cyfeirir yn benodol at bolisi BHE1 y Cynllun hwn: Gwarchod a Gwella Cymeriad y Dirwedd, sy'n nodi'r ystyriaethau mewn perthynas â chymeriad y Dirwedd sy'n cynnwys ffactorau naturiol, diwylliannol a chanfyddiadol ac sy'n cynnwys elfennau gweledol/golygfaol. Cyfeirir ymhellach at yr Asesiad ategol o Gymeriad y Dirwedd fel y'i paratowyd drwy Ganllawiau Cynllunio Atodol. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn diffinio Ardaloedd Cymeriad Tirwedd penodol sy'n adeiladu ar werthusiadau LANDMAP o ardaloedd a dynodiadau hanesyddol a thirwedd i ddarparu llinell sylfaen ar gyfer nodi'r patrymau a'r cyfuniadau unigol o nodweddion sy'n diffinio 'ymdeimlad o le' adnabyddadwy sy'n gwneud pob Ardal Cymeriad Tirwedd yn unigryw ac i lywio penderfyniadau.					
MAC 079	AP6/17 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi CCH3 fel a ganlyn 4. a) Datblygiad Preswyl <table><tr><td>Tai</td><td>Lle darperir garej, dreif neu fan parcio wedi'i neilltuo gyda thai, dylid darparu un Uned* pwynt Gwefru Cerbyd Trydan* i bob annedd.</td></tr><tr><td>Fflatiau (mannau parcio heb eu neilltuo)</td><td>Os oes gan ddatblygiad fflatiau fannau parcio integredig (dan do neu mewn cwrt parcio), dylai'r cynigion gynnwys o leiaf un man parcio pwrpasol gyda phwynt gydag</td></tr></table>	Tai	Lle darperir garej, dreif neu fan parcio wedi'i neilltuo gyda thai, dylid darparu un Uned* pwynt Gwefru Cerbyd Trydan* i bob annedd.	Fflatiau (mannau parcio heb eu neilltuo)	Os oes gan ddatblygiad fflatiau fannau parcio integredig (dan do neu mewn cwrt parcio), dylai'r cynigion gynnwys o leiaf un man parcio pwrpasol gyda phwynt gydag	Dim goblygiadau: Mân newid gramadeg neu eiriad
Tai	Lle darperir garej, dreif neu fan parcio wedi'i neilltuo gyda thai, dylid darparu un Uned* pwynt Gwefru Cerbyd Trydan* i bob annedd.						
Fflatiau (mannau parcio heb eu neilltuo)	Os oes gan ddatblygiad fflatiau fannau parcio integredig (dan do neu mewn cwrt parcio), dylai'r cynigion gynnwys o leiaf un man parcio pwrpasol gyda phwynt gydag						

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Uned Gwefru Cerbydau Trydan yn Gyflym (fel lleiafswm) i wasanaethu'r datblygiad. 2. b) Datblygiad Amhreswyl Ar gyfer datblygiadau amhreswyl lle darperir mannau parcio ceir, dylai o leiaf 10% o'r mannau hynny fod â phwynt gwefru Cerbyd ag Allyriadau Isel lawn. Dylid darparu pwyntiau gwefru cyflym ar gyfer cerbydau trydan lle mae'r rhwydwaith trydan lleol yn gallu cefnogi hyn yn dechnegol.	
MAC 080	AP6/4 AP15/4 AP6/22 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi CCH4 fel a ganlyn: CCH4: Ansawdd Dŵr a Diogelu Adnoddau Dŵr Rhaid i gynigion datblygu wneud defnydd effeithlon o adnoddau dŵr a, lle bo hynny'n briodol, gyfrannu tuag at welliannau o ran ansawdd dŵr. Caniateir cynigion lle nad ydynt yn cael effaith andwyol ar adnoddau dŵr, ansawdd dŵr, pysgodfeydd, cadwraeth natur, mynediad i'r cyhoedd, neu ddefnydd hamdden sy'n gysylltiedig â dŵr yn y Sir. ~~Lle bo'n briodol, rhaid gweithredu Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) ac mae angen cymeradwyaeth drwy'r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB).~~ Bydd cynigion yn cael eu cefnogi os ydynt yn hyrwyddo diogelu cyrsiau dŵr trwy glustogfeydd ecolegol neu goridau, gan warchod agweddau megis cynefinoedd a rhywogaethau torlannol, ansawdd dŵr, a darparu ar gyfer capasiti gorlifdir.	Goblygiadau posibl - Newidiwyd y geiriad i gynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol ac ehangu ar fesurau lliniaru.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Dim ond os gellir dangos nad oes effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i ffosforws faetholion y bydd datblygiad yn cael ei ganiatáu. Lle bo hynny'n briodol, bydd angen i ddatblygiadau gyflawni niwtraliaeth maetholion. Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) afonol. Yn y dalgylch hydrolegol a ddynodwyd ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol, bydd angen i ddatblygiadau sy'n creu gollyngiadau dŵr gwastraff ddangos nad oes cynnydd mewn lefelau ffosforws yn yr Ardal Cadwraeth Arbennig. Gellir cyflawni hyn drwy weithredu mesurau lliniaru a chanllawiau cynllunio atodol cysylltiedig. Pan fo tystiolaeth yn dangos y gellir osgoi neu wrthbwyso effeithiau andwyol ar gyfanrwydd Ardal Cadwraeth Arbennig afonol trwy ddefnyddio mesurau lliniaru, rhaid cytuno â'r rhain gyda'r Cyngor fosul achos, mewn ymgynghoriad â CNC. Diwygio paragraff 11.511 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi CCH4 fel a ganlyn ~~11.511 Mae ystyriaethau ychwanegol yn berthnasol i ddatblygiad newydd lle gall cynnydd mewn ffosforws, yn enwedig oherwydd bod dŵr gwastraff yn gollwng, gael effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afon Cleddau, Afon Telfi, Afon Tywi ac Afon Gwy, yn unol â Rheoliadau Cynefinoedd 2017 (fel y'u diwygiwyd).~~ Mae ystyriaethau ychwanegol yn berthnasol i ddatblygiad lle gall maetholion gormodol gael effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA, yn unol â Rheoliadau Cynefinoedd 2017 (fel y'u diwygiwyd). Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi CCH4 i gynnwys y paragraff newydd canlynol ar ôl 11.512. O fewn y dalgylch hydrolegol a ddynodwyd ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol, bydd yn ofynnol i ddatblygiad ddangos nad oes effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy'n sensitif i faetholion. Lle mae'r dystiolaeth yn dangos y gellir osgoi neu liniaru effeithiau andwyol ar	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		gyfanrwydd ACA neu fod digon o gapasiti yn y gwaith trin cysylltiedig, rhaid cytuno ar hyn gyda'r awdurdod cynllunio fesul achos, mewn ymgynghoriad â CNC. Diwygio paragraffau 11.513 i 11.515 o'r cyfiawnhad rhesymegol dros bolisi CCH4 fel a ganlyn. Afonol 11.513 Ym mis Ionawr 2021, pennodd ~~Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)~~ safonau ffosfforws ~~newydd~~ tynnach ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol. O ran Sir Gaerfyrddin, darganfu profion cydymffurfio a wnaed gan CNC fod methiant i gyrraedd y safonau newydd hyn yn Afon Cleddau ac Afon Teifi. ~~Cyfeirir at y diweddariadau dilynol i Ganllawiau CNC sy'n nodi'r ystyriaeth ehangach i faetholion (yn hytrach na'r mater unigol o ffosffadau) o fewn yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol gwarchodedig.~~ 11.514 Er mwyn hwyluso i gyflawni datblygiadau y gallai'r polisi hwn effeithio arnynt, mae'r Cyngor wedi paratoi ~~Strategaeth Lleihau Ffosfforws~~ 'Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion Afon Tywi ac Afon Teifi'. Mae'r ddogfen yn nodi'r dull strategol o gyflawni ~~gostyngiadau maetholion (gan gynnwys gostyngiadau ffosfforws)~~ yn y dalgylchoedd hyn gan hefyd hwyluso twf y CDLI a dangos bod modd cyflawni mesurau lliniaru ~~yn ymarferol~~. Mae'r ddogfen yn nodi ystod o fesurau, y cytunwyd arnynt drwy ymgynghori â CNC. Mae 'Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion ~~Strategaeth Lleihau Ffosfforws~~ Afon Tywi ac Afon Teifi' yn ddogfennau byw a fydd yn datblygu yn ystod oes y CDLI, mewn ymgynghoriad â CNC. 11.515 Bydd y gwaith o gyflawni 'Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion ~~Strategaeth Lleihau Ffosfforws~~ Afon Tywi ac Afon Teifi' yn cael ei gefnogi gan Fyrddau Rheoli Maetholion Afonydd Tywi, Teifi a Chleddau sydd wedi'u sefydlu. ~~Bydd gan y Byrddau hyn ddyletswyddau ehangach gyda'r nod ehangach o ddarparu'r atebion tymor hir ar sail dalgylch, i fynd i'r afael â mater ffosfforws gormodol mewn afonydd, a gynhyrchir o weithgareddau a defnyddiau tir presennol yn y dalgylch ehangach, ac i nodi mesurau y gellid dibynnu arnynt i sicrhau buddion ehangach a gostyngiadau net ar draws y dalgylch. Mae'r partneriaethau~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		cydweithredol hyn yn gweithio ar raddfa dalgylch ar draws ffiniau awdurdodau lleol. Cylch gorchwyl y Byrddau a briodolir gan Lywodraeth Cymru yw cynhyrchu cynlluniau gweithredadwy sy'n seiliedig ar dystiolaeth i adfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig dŵr croyw i statws cadwraeth ffafriol ar gyfer ffosffad, wrth hefyd alluogi datblygu cynaliadwy o fewn dalgylchoedd sy'n sensitif i faetholion. Mae'r mesurau hyn y tu allan i gwmpas y CDLI ~~a chynllunio~~ ond maent yn bwysig ar gyfer dull cadarn o ~~leihau ffosfforws~~ liniaru maetholion gormodol yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ~~afonol~~ Sir Gaerfyrddin. Mae'r Cyngor wedi hyrwyddo argymhellion y Cynllun Gweithredu ar sail strategol ac yn ôl yr arweiniad gan ddatblygwyr. Mae'r gwaith hwn wedi'i wneud ac yn parhau i gael ei wneud drwy fentrau dan arweiniad Sir Gaerfyrddin, a threfniadau cydweithredol y Byrddau Rheoli Maetholion ar draws yr is-ranbarth, yn enwedig ar gyfer dalgylchoedd Afonydd Teifi a Thywi. Fel aelod craidd o'r Byrddau Rheoli Maetholion, mae Sir Gaerfyrddin wedi cyfrannu at y Byrddau Rheoli Maetholion i sicrhau ei bod yn ddichonadwy cyflawni'r gofynion tai niwtral o ran maetholion a nodir yn 'Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion Afon Tywi ac Afon Teifi'. Yn ogystal â mesurau a gaiff eu harchwilio gan y Byrddau Rheoli Maetholion, bydd y Cyngor hefyd yn ceisio hwyluso'r cynlluniau trwy gynlluniau cyfalaf a neu drwy gyfleoedd cyllido allanol. Bydd cyflawni'r cynlluniau gweithredu nid yn unig yn bodloni amcanion ansawdd dŵr amgylcheddol, bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r gofynion twf a nodir yn y CDLI Diwygiedig a'r taflwybrau cyflawni. Bydd y Cynllun Gweithredu yn cael ei ddiwygio mewn modd sy'n ymateb i newidiadau ym mholisi CNC, a newidiadau mewn capasiti hyblygrwydd a gynigir trwy adolygiad CNC o drwyddedau. Mae Byrddau Rheoli Maetholion Tywi a Teifi wedi nodi camau strategol y gellir eu cymryd i ganiatáu i ddatblygu barhau o fewn eu dalgylchoedd priodol fel y nodwyd yn y CDLI Diwygiedig heb gynyddu'r llwyth maetholion yn yr afon. Maent hefyd wedi nodi camau gweithredu ehangach i gyflawni targed cadwraeth ffafriol yr afon o ran ffosfforws. Mae'r Byrddau Rheoli Maetholion wedi cynhyrchu Cynlluniau Rheoli Maetholion byw ar gyfer y dalgylchoedd yr effeithir arnynt gyda chytundebau cyflawni datblygol.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Morol Mae gan Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol Cymru nifer o nodweddion ecolegol sydd wedi'u dynodi ar gyfer diogelu'r amgylchedd gan gynnwys aberoedd, morlynnoedd arfordirol, cilfachau a baeau bas mawr a gwastadeddau llaid/gwastadeddau tywod sy'n sensitif i lefelau uchel o faetholion. Nododd yr asesiadau cyflwr wedi'u diweddarau a gynhaliwyd gan CNC ac a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2025 fod nodweddion sensitif i faetholion mewn rhai safleoedd dynodedig wedi cyrraedd cyflwr anffafriol o safbwynt cemegol (Nitrogen Anorganig Toddedig [DIN]) a biolegol (ffytoplancton a macroalgâu manteisgar). Mae'r ddau ohonynt yn ddangosyddion o gyfoethogi nitrogen. Yn Sir Gaerfyrddin, nododd CNC ddau ddalgylch penodol sy'n gysylltiedig â'r Ardaloedd Cadwraeth Arbennig hyn sy'n methu fel rhai lle mae angen niwtraliaeth maetholion lle maent yn debygol o arwain at gynnydd mewn gollyngiadau nitrogen yn uniongyrchol i'r safleoedd hyn, neu y gall dalgylchoedd sy'n draenio i'r safleoedd hyn gyfrannu at gyflwr anffafriol yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig hyn neu danseilio mesurau i adfer eu nodweddion. Y ddau ddalgylch yr effeithir arnynt a nodwyd gan CNC yn Sir Gaerfyrddin yw: Cilfach Tywyn Fewnol, ac Aberdaugleddau Mewnol. Bydd yn ofynnol i gynigion datblygu o fewn yr Ardaloedd Niwtraliaeth Maetholion ar gyfer Nitrogen sy'n gysylltiedig â Chilfach Tywyn Fewnol ac Aberdaugleddau Mewnol, ac sy'n gollwng iddynt, ddangos dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA. Lle mae'r dystiolaeth yn dangos y gellir osgoi neu liniaru effeithiau andwyol ar gyfanrwydd yr ACA, rhaid cytuno ar hyn â'r Awdurdod Cynllunio Lleol fesul achos, a hynny mewn ymgynghoriad ag CNC. Er mwyn cefnogi a hwyluso'r gwaith o gyflawni datblygiadau a allai gael eu heffeithio gan oblygiadau canllawiau CNC ar niwtraliaeth maetholion yn y dalgylchoedd dŵr croyw morol, mae'r Cyngor yn paratoi canllawiau / pecyn cymorth lliniaru dan arweiniad datblygwyr yn ogystal â chanllawiau lliniaru strategol ochr yn ochr â Chynllun Gweithredu â ffocws. Bydd y mesurau lliniaru strategol ochr yn ochr â'r cynllun gweithredu yn canolbwyntio ar ddull strategol o liniaru yn y dalgylchoedd dŵr croyw a fydd, yn ogystal â mathau eraill o liniaru, yn hwyluso'r twf a nodwyd yn y CDLI Diwygiedig ac yn dangos y gellir cyflawni	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		lliniaru. Bydd dull o'r fath yn cael ei ddatblygu mewn cydweithrediad gan gynnwys mewn ymgynghoriad â CNC. Bydd paratoi'r Cynllun Gweithredu a'i gyflawni, ynghyd â'r ymateb i'r goblygiadau sy'n deillio o'r maetholion sy'n effeithio ar yr ACA morol a'r gofynion ar gyfer niwtraliaeth maetholion, yn cael eu cefnogi wrth ehangu cylch gwaith y Bwrdd Rheoli Maetholion i'r meysydd hyn. Bydd y dull cydweithredol a gymerir gan y byrddau yn sicrhau bod yr ymateb ar raddfa dalgylch ar draws ffiniau awdurdodau lleol. Mae'r Cyngor, wrth fwrw ymlaen â datblygu'r Cynllun Gweithredu, yn ogystal â'r sail strategol a than arweiniad datblygwyr, yn canolbwyntio ar ddarparu dull sy'n canolbwyntio ar atebion a hynny ar sail ymagwedd amlhaenog tuag at liniaru. Bydd hyn yn cynnwys yr hyn a wneir gan Sir Gaerfyrddin, yn ogystal â'r rheiny a wneir ar y cyd drwy estyniad i'r Byrddau Rheoli Maetholion a threfniadau eraill gyda phartneriaid gan gynnwys awdurdodau cyfagos. Lle bo hynny'n briodol, bydd y Cyngor yn ceisio cyflymu'r gwaith lliniaru trwy gynlluniau cyfalaf a neu drwy gyfleoedd cyllido allanol. Wrth ddatblygu a bwrw ymlaen â'r canllawiau lliniaru / pecyn cymorth bydd sylw yn cael ei roi i'r ystod o wahanol gyfleoedd lliniaru sydd ar gael i ddatblygwyr. Bydd y dull hwn yn ceisio sicrhau bod datblygwyr/ymgeiswyr yn cael mynediad at gyngor ar ystod o fesurau lliniaru posibl a allai fod yn berthnasol fesul achos. Bwriad y dull yw arfogi unrhyw gynigion sy'n dod ymlaen gydag opsiwn priodol naill ai'n unigol neu fel rhan o gyfres o gynigion, bydd y rhain yn cynnwys cyfleoedd ar y safle ac oddi ar y safle gan gynnwys y cyfleoedd a gynigir gan waredu dŵr wyneb. Yn hyn o beth, pan fo angen datblygiad sy'n draenio'n uniongyrchol i Waith Trin Dŵr Gwastraff sydd yn ei dro yn gollwng i'r dalgylch dŵr croyw er mwyn sicrhau niwtraliaeth maetholion, efallai y bydd cynigion yn dymuno cyflwyno gwaredu dŵr wyneb fel mesur lliniaru (gweler polisi INF4 mewn perthynas â gwella dŵr wyneb) fel modd i gynorthwyo i sicrhau niwtraliaeth maetholion.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Gellir canfod maint daearyddol y dalgylch dŵr croyw ar gyfer Cilfach Tywyn Fewnol ac Aberdaugleddau Mewnol gan ddefnyddio haen ddiweddaraf CNC fel sydd wedi'i chynnwys ar DataMapWales Mewn perthynas â'r dalgylchoedd dŵr croyw ACA afonol a morol, mae'r Cyngor wedi cynhyrchu (ac yn parhau i ddatblygu) llyfrgell o adnoddau i gynorthwyo datblygwyr i gyflwyno cynigion niwtral maetholion. Caiff yr adnoddau mynediad agored hyn eu diweddarau'n rheolaidd a gellir eu cyrchu trwy wefan Cyngor Sir Caerfyrddin. Cyfrifiannell Cyfrifo Maetholion Cymru Gyfan, a'r Canllawiau Lliniaru (a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2023) yw'r unig offer penodol i ddalgylch sydd ar gael yng Nghymru. Mae cynigion dan arweiniad datblygwyr yn elwa ymhellach o arbenigedd y Byrddau Rheoli Maetholion wrth werthuso cynigion lliniaru cymhleth dan arweiniad datblygwyr. Bydd canllawiau lliniaru pellach i gefnogi datblygwyr ac ymgeiswyr a'r ymateb strategol i'r gofynion niwtraliaeth ar gyfer yr ACA Forol yn cael eu cyhoeddi ynghyd â fersiwn bellach o Gyfrifiannell Cymru Gyfan (fel y'i paratowyd gan Llywodraeth Cymru). Paragraff newydd i'w ychwanegu (ar ôl paragraff 11.519) yn rhoi cyfiawnhad rhesymol Polisi CCH4 i adlewyrchu gofynion TAN 15 - datblygu, llifogydd ac erydiad arfordirol mewn perthynas â Datganiadau Draenio. Yn unol â'r polisi cenedlaethol, disgwylir i ymgeiswyr roi ystyriaeth briodol i ddraenio dŵr wyneb o ddechrau'r broses ddatblygu. Dylid cyfeirio at baragraff 7.6 o Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd (TAN15), sy'n cynghori, pan wneir cais am ganiatâd cynllunio cyn cael cymeradwyaeth SAB, y dylid cyflwyno Datganiad Draenio fel rhan o'r cais cynllunio. Bydd Canllawiau Cynllunio Atodol pellach yn cael eu paratoi i ategu'r polisi hwn ynghyd â phecyn cymorth lliniaru mewn perthynas â'r ACA forol. ~~cynhyrchu i gefnogi'r dulliau polisi a lliniaru a nodwyd ac i ymhelaethu ymhellach ar rôl cyfraniadau adran 106 a chyfraniadau datblygwyr.~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 081	AP6/5 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Dileu Polisi CCH5. Mae hyn yn arwain at newidiadau o ganlyniad i'r rhifau polisi CCH canlynol o fewn y Cynllun a'r tabl o ddangosyddion monitro. ~~CCH5: Rheoli ac Osgoi Perygl Llifogydd~~ ~~Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y caniateir cynigion ar gyfer datblygiadau sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd lle ceir perygl llifogydd dynodedig, sef:~~ ~~a) Mewn ardaloedd sy'n wynebu perygl llifogydd afonol, glaw, arfordirol ac o gronfeydd dŵr, lle gellir dangos bod y datblygiad yn bodloni'r profion cyfiawnhau a nodir mewn Polisi Cenedlaethol a lle caiff ei ategu gan ddatganiad tystiolaethol technegol cadarn. Fodd bynnag, dim ond datblygiadau llai agored i ddifrod fydd yn cael eu caniatáu ym Mharth C2.~~ ~~b) Lle na fyddai'n cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd amddiffynfeydd presennol rhag llifogydd afonol, glaw neu arfordirol, neu na fyddai'n rhwystro mynediad at amddiffynfeydd presennol ac amddiffynfeydd yn y dyfodol at ddibenion cynnal a chadw a gwaith brys;~~ ~~c) Lle na fyddai'r datblygiad yn arwain at gynnydd annerbyniol mewn perygl llifogydd ar y safle neu yn rhywle arall; neu,~~ ~~d) Mewn ardaloedd sy'n wynebu perygl llifogydd o ffynonellau lleol, caiff strategaeth ddraenio ei chyflwyno sy'n dangos wrth fodd y Cyngor y gellir rheoli neu leddfu'r effeithiau.~~ ~~Dylai cynigion geisio ymgorffori mesurau lliniaru perygl llifogydd sy'n effeithiol ac yn gydnaws â'r amgylchedd, fel SuDS.~~	Dim Goblygiadau: Dileu ailadrodd

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~Dylid ymgorffori cynigion lle mae'r posibilrwydd o ailgysylltu gorlifdiroedd yn y datblygiad i sierhau y manteisir i'r eithaf ar gyfleoedd, ac na cheir effaith niweidiol ar y gallu i storio a llif dŵr mewn gorlifdiroedd.~~ 11.520 Mae'r mwyafrif o aneddiadau yn Sir Gaerfyrddin wedi eu lleoli ger afonydd neu'r arfordir. Mae hyn yn adlewyrchu'r patrwm datblygu hanesyddol ac er na all y Cynllun ddylanwadu ar batrymau gofodol y gorffennol, gall helpu i lywio'r penderfyniadau gyda llesiant cenedlaethau'r dyfodol mewn golwg. 11.521 Er bod dealltwriaeth am llifogydd afonol a llanwol a chydabyddiaeth iddynt wedi bod yn ymhlyg mewn arfer cynllunio ers blynnyddoedd lawer, ceir ymwybyddiaeth gynyddol bellach o ffynonellau llifogydd eraill — yn enwedig dŵr wyneb. Gall y ffynonellau eraill hyn effeithio ar aneddiadau nad ydynt yn agos at afon neu'r arfordir. 11.522 Mae'r polisi, a chyfeiriad strategol y Cynllun, yn cydnabod ac yn adlewyrchu'r angen am ddull cynaliadwy o ymdrin â pherygl llifogydd. Gan hynny, mae'r Cynllun hwn yn blaenoriaethu diogelu'r gorlifdir annatblygedig neu ddirwysr rhag datblygu ac yn ceisio atal effeithiau cronol datblygiad cynyddrannol. Fodd bynnag, mae hefyd yn ceisio cydnabod bod dynameg perygl llifogydd yn gymhleth ac yn ymestyn y tu hwnt i'r goblygiadau ar y safle o ran lleoli datblygiad unigol. 11.523 Mae'r Cynllun yn rhoi sylw i ddarpariaethau polisi cynllunio cenedlaethol ar berygl llifogydd a defnyddiwyd dull rhagofalus wrth lunio polisiâu sy'n nodi dynodiadau defnydd tir a chynigion safle benodol. Mae'r Cynllun hefyd yn ceisio cydnabod natur ddynamig perygl llifogydd ond hefyd eu cyfraniad hanfodol i nodweddion amgylcheddol, bioamrywiaeth, rhwydwaith seilwaith gwyrdd a glas, a gwerth tirwedd cynhenid y Sir.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		~~11.524 Cydnabyddir cyfraniad prosesau sianeli naturiol ac mae'r polisi'n rhoi anogaeth i ailgysylltu gorlifdiroedd. O ganlyniad, dylid cynllunio datblygiadau, yn arbennig seilwaith newydd, mewn ffordd nad yw'n arwain at golled net yng ngallu storio gorlifdiroedd, yn rhwystro llifoedd dŵr nac yn cynyddu perygl llifogydd mewn mannau eraill. Dylid rhoi sylw i Botensial Ail-gysylltu Gorlifdiroedd—Gweithio Gyda Phrosesau Naturiol (WWNP).~~ ~~11.525 Nodir polisi cenedlaethol mewn perthynas â pherygl llifogydd yn Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd (2004). Nodir yr ardaloedd lle ceir perygl llifogydd afonol a llanwol ar y Mapiau Cyngor Datblygu sy'n cyd-fynd â'r nodyn. Caiff yr ardaloedd hyn eu categorio'n 4 parth, sef Parth A, Parth B, ac yn fwyaf nodedig Parthau C1 ac C2 sy'n fwy tueddol o brofi llifogydd.~~ ~~11.526 Bydd datblygiadau mewn ardaloedd lle ceir perygl mawr o lifogydd yn cael eu hystyried dim ond lle gellir dangos y gall y safle gydymffurfio â'r gofynion cyfiawnhau ac asesu a nodir yn TAN 15. Lle cynigir datblygiad mewn ardal o berygl llifogydd dynodedig, rhaid cyflwyno datganiad technegol i gyd-fynd ag ef er mwyn bodloni darpariaethau TAN15 a dangos yn glir y bydd y datblygiad newydd yn lliniaru bygythiad a chanlyniadau llifogydd.~~ Newid o ganlyniad i'r cyfiawnhad rhesymegol ar gyfer Polisi SP16 - paragraff 11.471: 11.471 Bydd yn ofynnol i gynigion sy'n cael eu heffeithio gan berygl llifogydd gyflwyno Asesiad Canlyniadau Llifogydd fel rhan o unrhyw gais cynllunio a bydd y Cyngor yn ymgynghori â ~~Cyfoeth Naturiol Cymru~~ (CNC). Lle mae rhan o safle'n cael ei heffeithio gan berygl llifogydd, bydd angen i'r datblygwr ystyried effaith perygl llifogydd ar ddatblygu gweddill y safle. Lle bo hynny'n briodol, dylai gynnal yr holl waith tystiolaeth angenrheidiol (gan gynnwys ~~a~~Asesiad ~~e~~Canlyniadau ~~l~~Llifogydd) at foddhad Cyfoeth Naturiol Cymru. ~~Bydd datblygiadau mewn ardaloedd lle ceir perygl mawr o lifogydd yn cael eu hystyried dim ond lle gellir dangos y gall y safle gydymffurfio â'r gofynion cyfiawnhau ac asesu a nodir yn TAN 15. Lle~~	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		cynigir datblygiad mewn ardal o berygl llifogydd dynodedig, rhaid cyflwyno datganiad technegol i gyd-fynd ag ef er mwyn bodloni darpariaethau TAN15 a dangos yn glir y bydd y datblygiad newydd yn lliniaru bygythiad a chanlyniadau llifogydd. ~~Dim ond datblygiadau llai agored i ddifrod fydd yn cael eu caniatáu ym Mharth C2. Dylid ystyried Polisi CCH4: Rheoli ac Osgoi Perygl Llifogydd fel y'i ceir o fewn y Cynllun hwn.~~	
MAC 082	AP6/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi CCH6 fel a ganlyn. Mae hyn eisoes yn cael ei ystyried drwy bolisi cenedlaethol yn Cymru'r Dyfodol (Polisi 16) ac mae'n cynrychioli dyblygu diangen. Cynigir gwelliant i'r cyfiawnhad rhesymegol isod i gysylltu â darpariaethau Cymru'r Dyfodol. CCH6: Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel mewn Datblygiadau Newydd Caiff cynigion datblygu sy'n cysylltu â ~~ffynonellau ynni adnewyddadwy presennol,~~ rhwydweithiau gwresogi ardal, ~~neu sy'n defnyddio technoleg carbon isel~~ eu cefnogi. Bydd yn ofynnol i gynigion datblygu sy'n cynnwys: datblygiad preswyl o 100 o dai neu fwy; neu ddatblygiad masnachol gyda chyfanswm arwynebedd llawr o 10,000 metr sgwâr ~~1,000 metr sgwâr~~ neu fwy; gyflwyno Asesiad Ynni i benderfynu ar ddichonoldeb ymgorffori cynllun o'r fath, a lle y bo'n ymarferol, byddai'n ofynnol iddynt weithredu'r cynllun. ~~Bydd datblygiadau mawr sy'n defnyddio ynni sylweddol yn cael eu hannog i hwyluso'r broses o ddatblygu Rhwydweithiau Gwresogi ac Oeri Ardal arfaethedig, a/neu gysylltu â hwy.~~ Diwygio paragraff 11.528 o'r cyfiawnhad rhesymegol i Bolisi CCH6 fel a ganlyn.	Dim Goblygiadau: Dileu ailadrodd

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.528 Bydd Asesiad Ynni yn ymchwilio i'r potensial i ymgorffori a defnyddio technoleg carbon isel, neu i ddefnyddio ffynonellau presennol ynni adnewyddadwy neu rwydweithiau gwresogi ardal. Bydd yn ofynnol bod asesiadau'n dangos sut y gall y datblygiad wneud cyfraniad tuag at lefelau uwch o gynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy neu garbon isel. Dylid rhoi sylw i ddarpariaethau Cymru'r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040 ac yn benodol Polisi 16. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau defnydd cymysg, ar raddfa fawr o 100 neu fwy o anheddau neu 10,000 metr sgwâr neu fwy o arwynebedd llawr masnachol, lle bo hynny'n ymarferol, fod â rhwydwaith gwres gyda ffynhonnell ynni adnewyddadwy / carbon isel neu wres gwastraff. Yn unol â Cymru'r Dyfodol, dylai ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiad o'r fath baratoi Uwchgynllun Ynni i sefydlu ai rhwydwaith gwres yw'r opsiwn cyflenwi ynni mwyaf effeithiol, ynghyd â chynllun ar gyfer gweithredu hyn yn achos prosiectau ymarferol.	
MAC 083	AP6/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi CCH7. Yn ogystal, diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol i Bolisi CCH7 sy'n cynnwys paragraffau 11.530 a 11.531, mewnosod paragraff newydd ar ôl 11.531, a diwygio paragraffau 11.532 a 11.534. CCH7: Newid yn yr Hinsawdd – Fforestydd, Coetiroedd, a Phlannu Coed Rhoddir cefnogaeth i gynigion datblygu sy'n ceisio creu a-diogelu coetir, coedwigoedd, lleiniau a choridorau coed newydd (neu wella rhai presennol), a lle maent yn hyrwyddo'r gwaith o gyflawni'r targedau datgarboneiddio cenedlaethol a lleol. Bydd cefnogaeth yn cael ei rhoi i gynigion a fydd yn sicrhau'r manteision lluosog (ecosystemau) sy'n gysylltiedig â choed, coetiroedd, a choedwigoedd sydd wedi'u cynllunio'n dda ac a reolir yn dda (e.e. dal a storio carbon, lliniaru llifogydd, gwelliannau	Dim goblygiadau: Gellir parhau i sgrinio'r polisi hwn allan am resymau a nodir yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Ionawr 2020

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		mewn ansawdd aer a dŵr, lliniaru maetholion, bioamrywiaeth ac adfer natur, tirwedd, iechyd a llesiant, a gwerth amwynder). Dylai cynigion ystyried effeithiau andwyol posibl ar yr amgylchedd, rheoli perygl llifogydd, treftadaeth ddiwylliannol, cymunedau, a thirwedd, a, lle bo hynny'n briodol, dilyn yr hierarchaeth liniaru. 11.530 Yn 2021, nodwyd targed gan Lywodraeth Cymru i gynyddu coetiroedd yng Nghymru o leiaf 5,000 hectar y flwyddyn i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ^[101]. Mae'r polisi hwn yn adlewyrchu'r amcan cenedlaethol hwn a'r ymrwymiad i greu coedwig genedlaethol. Ceir cyfleoedd i greu cysylltiadau â Seilwaith Gwyrdd a Glas, ~~ymgorffori cyfleusterau teithio llesol~~ a gwella cyfleoedd twristiaeth a hamdden, yn ogystal â hyrwyddo gwell bioamrywiaeth, cysylltedd, a chydnerthedd ecosystemau. Gall gwaith plannu coetir wedi'i gynllunio'n dda fynd i'r afael â'r Argyfyngau Hinsawdd a Natur, fel y datganodd Llywodraeth Cymru a'r Cyngor. 11.531 Cydnabyddir bod gan goed fanteision lluosog, fel yr amlinellir yn Natganiad Ardal De-orllewin Cymru ^[102] a Strategaeth Coetiroedd a Choed Llywodraeth Cymru ^[103]. Mae coed, coedwigoedd a choetir yn darparu ystod o wasanaethau i'r ecosystem, megis gwella ansawdd aer, cael yr effaith o oeri a darparu cysgod yn yr haf, lleihau sŵn, dal a storio carbon a chynyddu'r gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd. Mae coed, coedwigoedd a choetiroedd hefyd yn cynnig gwerth esthetig ac amwynder, ~~a gallant fod yn nodweddion pwysig yn ein haneddiadau a'n cofn gwlad agored~~. Gallant gyfrannu at gadwraeth natur a chynyddu bioamrywiaeth, ac yn aml mae ganddynt werth hanesyddol ac at ddibenion hamdden. Maent hefyd yn helpu i greu teimlad o 'llesiant' ac mae ganddynt fudd economaidd.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Rhif paragraff newydd - Fel rhan o ddull gwasanaethau'r ecosystem hon, daw plannu coed a choetir hefyd â'r manteision o leihau dŵr ffo o briddoedd a gall helpu i liniaru maetholion yn ein hafonydd, yn enwedig pan maent yn ymwneud â Chanllawiau CNC ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol gwarchodedig. Gall hyn fod â manteision cyffredin, er enghraifft mewn perthynas â datrysiadau llifogydd i fyny'r afon ond hefyd wrth greu coridorau afonydd wedi'u plannu. 11.532 ~~Gall plannu coed, coetiroedd a choedwigoedd helpu i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â pherygl llifogydd, gan ddarparu datrysiad peiriannu meddal y gellir ei wneud ar wahân neu ar y cyd â seilwaith caled (strwythurau wedi'u gwneud gan ddyn). Bydd disgwyl i gynigion ddangos sut y byddant yn cyfrannu at leddfu risg llifogydd.~~ Gall plannu coed, coetiroedd a choedwigoedd, mewn rhai lleoliadau, helpu i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â pherygl llifogydd, gan ddarparu datrysiad peiriannu meddal y gellir ei wneud ar wahân neu ar y cyd â seilwaith caled (strwythurau wedi'u gwneud gan ddyn). Bydd disgwyl i gynigion ddangos sut y byddant yn cyfrannu at leddfu perygl llifogydd a pheidio ag arwain at ganlyniadau perygl llifogydd andwyol. 11.534 Rhaid i gynigion fod yn briodol i gymeriad diwylliannol ac ecolegol yr ardal leol, yn ogystal â'r dirwedd ehangach. Mae'r Cynllun yn cefnogi gwaith plannu sydd o fath, graddfa, dyluniad, a chymysgedd rhywogaethau (gan gynnwys plannu rhywogaethau brodorol) sy'n briodol i'r ardal leol. Lle bo'n briodol, gellir rhoi cymorth hefyd tuag at newid defnydd tir ar gyfer cynigion sydd wedi'u cynllunio i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd a chael buddion lluosog (fel yr amlygwyd uchod). Gan y dylai cynigion ystyried effeithiau andwyol posibl ar y dirwedd, cadwraeth natur, a'r amgylchedd hanesyddol yn unol â'r hierarchaeth liniaru, cyfeirir yn benodol at Bolisïau NE1, NE2, a BHE12.	
MAC 084	AP6/8	Diwygio Polisi Strategol SP17 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP-17: Trafnidiaeth a Hygyrchedd	Dim goblygiadau: Cynnwys

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Mae angen i rwydwaith trafndiaeth cynaliadwy, diogel, effeithlon, dibynadwy, hwylus ac integredig fod yn sylfaen i ddatblygiad cynaliadwy a chyflawniadwy. Felly mae'r Cynllun yn cyfrannu at gyflawni system drafndiaeth gynaliadwy a seilwaith cysylltiedig trwy: ~~1.~~a) Leihau'r angen i deithio, yn arbennig mewn ceir modur preifat; ~~2.~~b) Mynd i'r afael â chynhwysiant cymdeithasol trwy gynyddu mynediad at gyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau; ~~3.~~c) Cefnogi, a phan fo'n gymwys, gwella dewisiadau amgen i'r car modur, megis trafndiaeth gyhoeddus (yn cynnwys cyfleusterau parcio a theithio ac annog mabwysiadu cynlluniau teithio) a theithio llesol trwy feicio a cherdded; ~~4.~~d) Atgyfnerthu swyddogaeth a rôl aneddiadau yn unol â'r fframwaith aneddiadau fel y'i diffinnir ym Mholisi SP3; ~~5.~~e) Hyrwyddo defnydd effeithiol o'r rhwydwaith trafndiaeth; ~~6.~~f) Gwella hygyrchedd i leoedd cyflogaeth, cartrefi, gwasanaethau, cyfleusterau, a chynigion eraill sy'n cynhyrchu teithiau sylweddol mewn lleoliadau sydd â mynediad at seilwaith trafndiaeth priodol; ~~7.~~g) Ymgorffori atebion dylunio a mynediad mewn datblygiadau i hybu hygyrchedd; ~~8.~~h) Darparu llwybrau cerdded a beicio, gan gysylltu â rhwydweithiau teithio llesol a seilwaith gwyrdd a glas; ~~9.~~i) Darparu datrysiadau technolegol newydd trwy Bwyntiau Gwefru Cerbydau Allyriadau Isel lawn mewn datblygiadau newydd; a, ~~10.~~j) Mabwysiadu ymagwedd gynaliadwy tuag at ddyluniad, swyddogaeth a chynllun datblygiadau newydd, yn cynnwys darparu lefelau priodol o barcio.	cyfeiriad at bolisi ychwanegol.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 085	AP6/9 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio polisi TRA2 i wneud paragraff 2 yn gliriach. TRA2: Teithio Llesol Bydd cynigion datblygu sy'n gwella mynediad ar gyfer cerddwyr a beicwyr trwy ymgorffori'r canlynol yn y safle, a/neu wneud cyfraniadau ariannol tuag at ddarpariaeth oddi ar y safle, yn cael eu cefnogi: a) Llwybrau cerdded a beicio athraidd, eglur, uniongyrchol, cyfleus, deniadol a diogel sy'n cysylltu'r datblygiad ag: aneddiadau cyfagos; pwyntiau trafndiaeth gyhoeddus; cyfleusterau cymunedol; ardaloedd masnachol a chyflogaeth; cyfleusterau twristiaeth; a, chyfleoedd hamdden; b) Gwelliannau, cysylltiadau, a/neu estyniadau i: rhwydwaith llwybrau troed a hawliau tramwy cyhoeddus presennol (gan gynnwys llwybrau ceffylau); rhwydwaith a llwybrau beicio; Llwybrau Diogel i'r Ysgol; a, llwybrau sy'n ffurfio rhan o'r rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas; ac c) Chyfleusterau sy'n annog pobl i gerdded a beicio, gan gynnwys: arwyddion priodol; manau diogel a chyfleus i barcio beiciau; a chyfleusterau newid a chysylltiedig. Bydd disgwyl i unrhyw gynigion datblygu sy'n cael effaith andwyl sylweddol ar Hawl Tramwy Cyhoeddus neu llwybrau presennol a nodwyd trwy Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ddarparu llwybrau amgen drwy'r gyfrannu at gyflawni Strategaeth Feicio a Map Rhwydwaith Teithio Llesol. Cynllun Teithio Llesol y Cyngor.	Dim goblygiadau: Eglurhad o dermau.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		----- Diwygio paragraff 11.552 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi TRA2 fel a ganlyn. 11.552 Mae'r Cynllun yn ceisio hyrwyddo hygyrchedd dulliau trafnidiaeth amgen er mwyn helpu i leihau'r defnydd o geir, ac i gynorthwyo'r Cyngor i gyflawni ei ddyletswydd gyfreithiol o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i ddatblygu, gwella a chynnal rhwydweithiau cerdded a beicio lleol. Anogir cynigion i ddefnyddio Safonau arfer da, gan gynnwys Safonau Dylunio'r Ddeddf Teithio Llesol a chanllawiau perthnasol eraill i sicrhau bod yr egwyddorion dylunio yn adlewyrchu ac yn cyflawni Teithio Llesol. Mae Atodiad 5 o'r Cynllun yn nodi'r Llwybrau Teithio Llesol. Dylid hefyd ystyried Canllaw Dylunio Priffyrdd y Cyngor. ----- Diwygio Polisi TRA5 i sôn am safonau parcio'r Cyngor TRA5: Safonau Priffyrdd a Mynediad mewn Datblygiad Bydd cynigion ar gyfer datblygu yn cael eu caniatáu lle maent: a) Yn ymgorffori'r safonau mynediad angenrheidiol sy'n adlewyrchu dosbarthiad ac amodau'r ffordd; b) Yn cynnwys llain gwelededd priodol a nodweddion dylunio sy'n angenrheidiol i sicrhau diogelwch ar y briffordd a bod rhwyddineb symud yn cael ei gynnal, a'i wella lle y bo'n ofynnol; c) Yn peidio â chreu lefelau annerbyniol o draffig sy'n cael effaith anfanteisiol ar y rhwydwaith ffyrdd cyfagos, ar ddiogelwch ar y briffordd, neu a fyddai'n achosi niwed sylweddol i amwynder preswylwyr.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		d) Yn unol â safonau parcio'r-Cyngor. e) Yn peidio ag arwain at dagfeydd oddi ar y safle o ran parcio neu ddarparu gwasanaethau Diwygio paragraff 11.560 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi TRA5 i gyfeirio at y dogfennau perthnasol sy'n gysylltiedig â'r safonau parcio. 11.560 Wrth ddefnyddio'r polisi hwn, dylid cyfeirio hefyd at Bolisi PSD1: ~~Dylunio Cynaliadwy ac o Ansawdd Da~~ Atebion Dylunio Effeithiol: Egwyddorion Creu Lleoedd ac at gynnwys y Canllaw Dylunio Priffyrdd, a safonau Parcio'r ~~Cyngor~~ (Safonau Parcio Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru (2014)). Bydd y Canllaw Dylunio Priffyrdd a safonau parcio'r ~~awdurdod~~ yn cael eu mabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol. Bydd y safonau parcio yn cael eu cymhwyso'n hyblyg yn unol â pholisi cenedlaethol.	
MAC 086	AP6/10 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio	Diwygio Polisi Strategol SP18 fel a ganlyn. Polisi Strategol SP 18: Adnoddau Mwynol Caiff adnoddau mwynol y Sir eu rheoli'n gynaliadwy trwy: a) Sicrhau cyflenwad digonol o fwynau, gan gynnwys cynnal banc tir digonol o gronfeydd agregau a ganiateir (o leiaf 10 mlynedd ar gyfer creigiau mâl caled, ac o leiaf 7 mlynedd ar gyfer tywod a graean) trwy gydol cyfnod y cynllun;	Dim goblygiadau - Mân newid gramadeg neu eiriad.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	o'r Archwiliad	b) Annog y defnydd effeithlon a phriodol o fwynau o ansawdd uchel, a manteisio i'r eithaf ar y potensial i ailddefnyddio ac ailgylchu mwynau addas yn lle ddefnyddio agregau sydd wedi cael eu mwynloddio o'r newydd; c) Diogelu seilwaith mwynau, ac ardaloedd sy'n gorchuddio mwynau o bwysigrwydd economaidd ble gellid cloddio amdanynt yn y dyfodol er mwyn sicrhau na fydd adnoddau a seilwaith o'r fath yn cael eu sterileiddio yn ddiangen gan fathau eraill o ddatblygu; d) Defnyddio clustogfeydd i leihau'r gwrthdaro rhwng datblygu mwynau a datblygiadau sensitif; ac e) Sicrhau gwaith adfer priodol a all gyflwyno buddion amgylcheddol a chymunedol penodol. Mae 'Ardal Chwilio' ar gyfer tywod a graean wedi'i diffinio ar y Map Cynigion a fydd yn ffurfio'r sail i archwilio a chynhyrchu yn y dyfodol er mwyn bodloni'r gofynion isranbarthol ehangach.	
MAC 087	AP6/11 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu	Diwygio Polisi MR1 fel a ganlyn. MR1: Cynigion Mwynau Caniateir cynigion ar gyfer cloddio am fwynau lle mae yna angen cenedlaethol, rhanbarthol neu leol profedig am y mwynau na ellir ei ddiwallu o ffynonellau presennol nac o ddeunydd eilaidd neu wedi'i ailgylchu, a lle: ~~na fyddent yn arwain at unrhyw effeithiau niweidiol~~	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	sy'n deillio o'r Archwiliad	~~sylweddol ar iechyd y cyhoedd, yr amgylchedd, amwynder lleol a'r rhwydwaith trafnidiaeth lleol. Caiff ceisiadau ar gyfer cynigion mwynau eu hasesu yn erbyn y meini prawf canlynol:~~ <u>a)</u> Mae llwybrau mynediad a thrafnidiaeth addas wedi'u hadnabod ac mae'r potensial ar gyfer cludo mwynau drwy ddulliau heblaw ar y ffordd wedi'i asesu'n ddigonol; <u>b)</u> Dangosir bod sŵn o fewn lefelau derbyniol; <u>c)</u> Mae'r dulliau ymarferol gorau wedi'u nodi i reoli llwch, mwg, mygdarth ac i sicrhau nad yw gweithrediadau'n achosi dirywiad mewn ansawdd aer yn lleol nac yn cael effaith annerbyniol ar iechyd y cyhoedd; <u>d)</u> Mae ffrwydro'n cael ei reoli o fewn lefelau derbyniol; <u>e)</u> Mae effeithiau posibl ar adnoddau dŵr daear, adnoddau dŵr wyneb a chyflenwadau dŵr wedi'u nodi a dangoswyd nad ydynt yn achosi effeithiau andwyol a'u bod o fewn lefelau derbyniol; <u>f)</u> Nid oes unrhyw effeithiau niweidiol annerbyniol ar safleoedd o bwysigrwydd cadwraeth natur a nodweddion ecolegol, ac mae effeithiau niweidiol ar safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol, diwylliannol a thirwedd wedi'u nodi a phrofwyd eu bod yn fach iawn; <u>g)</u> Mae mesurau lliniaru effeithiol a gynigir i leihau i'r eithaf unrhyw effeithiau posibl o ganlyniad i ymsuddiant neu dir ansad wedi'u nodi a'u dangos mewn ffordd sydd wrth fodd yr awdurdod cynllunio y Cyngor; <u>h)</u> Nid yw'r effaith niweidiol ar gymeriad y dirwedd ac amwynder gweledol yn sylweddol; <u>i)</u> Gwneir y mwyaf o'r cyfleoedd i ailddefnyddio a/neu ailgylchu gwastraff mwynau;	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		j) Mae cynigion boddhaol wedi'u cyflwyno ar gyfer adfer y safle, ei dirweddu, ei ddefnyddio a gofalu amdano ar ôl y gweithrediadau cloddio; a k) Dylai mesurau effeithiol sicrhau bod seilwaith cyfleustodau yn cael ei ddiogelu Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.570: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 088	AP6/12 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi MR2 fel a ganlyn. MR2: Clustogfeydd Mwynau Gwnaed darpariaeth ar gyfer Clustogfeydd o amgylch pob safle sydd â chaniatâd cynllunio presennol ar gyfer cloddio am fwynau. Fel arfer, ni chaniateir datblygiadau sensitif newydd nad ydynt yn ymwneud â mwynau o fewn y clustogfeydd a nodwyd. Mae'r holl glustogfeydd wedi'u nodi ar y map cynigion, a chânt eu rhestru isod: M1 - Alltygarn M2/M3 - Garn Bica/Maesdulais M4/M5/M6 - Torcoed/Torcoed Fawr/Crwbin M7 - Blaenyfan M8 - Pennant	Dim goblygiadau: Eglurhad o dermau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		M9 - Coygen M10 - Garn Wen M11 - Dinas M12 - Fferm Llwynjack M13 - Safle Glo Brig Glan Lash M14 - Foelfach M15 - Llanelli Sand Dredging Ltd M16 - Pwllymarch M17 - Llwynyfran M18 - Tŷ'r Garn M19 - Garn M20 - Limestone Hill M21 - Penybanc M22 - Cynghordy M23 - Glantwy D.S. mae rhan fach o glustogfa Chwarel y Gilfach (yn Sir Benfro) yn ymestyn dros y ffin i Sir Gaerfyrddin ac wedi ei nodi ar y Map Cynigion. Ychwanegu brawddeg at ddiwedd paragraff 11.571: 11.571 Defnyddir clustogfeydd i ddarparu ardaloedd gwarchod o amgylch gweithfeydd mwynau a ganiateir a rhai a gynigir lle dylid gwrthsefyll datblygiadau newydd a fyddai'n sensitif i effeithiau niweidiol, gan gynnwys ardaloedd preswyl, ysbytai ac ysgolion. Bydd dynodi clustogfeydd yn sicrhau bod canllawiau clir ar agosrwydd gweithrediadau mwynau at ddefnyddiau tir sensitif, a bod	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		effaith bosibl gwaith mwynau yn cael ei gydnabod ac y cynllunnir ar ei chyfer yn yr ardal o gwmpas y gweithrediadau mwynau presennol ac arfaethedig. <i>Mae'r holl Safleoedd Mwynau sy'n bodoli gyda pharthau clustogi cysylltiedig wedi'u nodi yn Atodiad 4.</i>	
MAC 089	AP6/18 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	MR3: Ardaloedd Diogelu Mwynau Ni roddir caniatâd cynllunio ar gyfer cynigion datblygu lle byddent yn sterileiddio adnoddau <i>mwynol agregau</i> yn barhaol (a nodwyd yn yr ardaloedd diogelu mwynau ar y map cynigion), a seilwaith cysylltiedig â mwynau oni bai: ~~a~~ a) Y gall yr ymgeisydd ddangos bod cloddio'r mwynau yn anymarferol, yn aneconomaidd neu'n amgylcheddol annerbyniol (gan gynnwys peryglu amwynder ac ystyriaethau cymdeithasol); neu ~~b~~ b) Mae'r adnodd mwynau eisoes wedi cael ei gloddio; neu ~~c~~ c) Gellir cloddio'r mwynau yn foddhaol cyn i'r datblygiad ddigwydd; neu ~~d~~ d) Mae'r datblygiad o natur dros dro a gellir ei gwblhau ac adfer y safle o fewn yr amserlen y mae'n debygol y bydd angen y mwynau; neu, ~~e~~ e) Ni fyddai natur a lleoliad y datblygiad yn cael unrhyw effaith sylweddol ar y posibilrwydd o gloddio'r adnodd.	Dim goblygiadau: Eglurhad o dermau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.573 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio pwysigrwydd diogelu adnoddau mwynol, y gallai fod eu hangen ar gymdeithas, yn ogystal â'r seilwaith sy'n gysylltiedig â mwynau i gyflawni'r angen hwn. sy'n diwallu anghenion y gymdeithas nawr ac yn y dyfodol. Fodd bynnag, nid yw hyn o reidrwydd yn awgrymu rhagdybiaeth o blaid gweithio'r dyddodion mwynol, dim ond bod lleoliad y mwynau'n hysbys. Mae'r ardaloedd wedi'u diogelu a nodir ar y Map Cynigion yn ymwneud â Map Diogelu Agregau Arolwg Daearegol Prydain ar gyfer De-orllewin Cymru.	
MAC 090	AP6/14 AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi Strategol SP19 fel a ganlyn. Polisi Strategol – SP 19: Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy Gwneir darpariaeth i hwyluso trefniadau rheoli gwastraff yn gynaliadwy trwy: a) Ddyrannu tir priodol digonol i ddarparu rhwydwaith integredig o gyfleusterau rheoli gwastraff; b) Cefnogi cynigion ar gyfer rheoli gwastraff sy'n cynnwys rheoli gwastraff yn unol â'r drefn a nodir yn yr hierarchaeth wastraff; c) Cefnogi cynigion sy'n ystyried cysyniad y gosodiad priodol agosaf ac egwyddorion agosrwydd a hunangynhaliath³¹;	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

³¹ Erthygl 16 o Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff yr UE, 2008

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		d) Cefnogi cynigion ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff mewn adeiladau mewn safleoedd diwydiannol presennol a rhai a ddyrennir (defnydd B2), sydd yn addas ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff; e) Cydnabod efallai nad oes angen i fathau penodol o gyfleuster gwastraff fod wedi'u leoli y tu allan i derfynau datblygu aneddiadau; f) Sicrhau bod darpariaeth yn cael ei wneud ar gyfer rheoli gwastraff yn gynaliadwy ym mhob datblygiad newydd, yn cynnwys sicrhau cyfleoedd i leihau cynhyrchu gwastraff. Rhaid i gynigion datblygu sicrhau: i. 1. Nad oes unrhyw effeithiau niweidiol, sylweddol ar iechyd y cyhoedd, yr amgylchedd, amwynder lleol na'r rhwydwaith trafndiaeth lleol; ac ii. 2. Bod y cynnig yn gydnaws ag unrhyw ddefnyddiau neu weithgareddau cyfagos. Bydd cydleoli cyfleusterau rheoli gwastraff er mwyn gallu datblygu rhwydweithiau gwres yn cael ei gefnogi, yn amodol ar y meini prawf uchod; a Rhaid i gynigion sy'n ymwneud â gwastraff gael eu hategu gan Asesiad Cynllunio Gwastraff priodol. Diwygio paragraff 11.580	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		11.580 Gall safleoedd cyflogaeth cyffredinol (defnyddiau B2) fod yn addas ar gyfer llawer o'r cyfleusterau gwastraff 'mewn adeiladau' yn y dyfodol. Byddai'r cyfleusterau hyn yn darparu ar gyfer gwastraff diwydiannol a masnachol yn ogystal â gwastraff a gesglir gan yr awdurdod lleol. O gofio'r angen i ddargyfeirio gwastraff i ffwrdd o safleoedd tirlenwi, caniateir y cyfleoedd a gynigir gan ~~gyfleusterau ynni o wastraff~~ weithrediadau ailgylchu/adfer mewn adeiladau, ~~megis~~ cyfleusterau ailgylchu deunyddiau, gorsafoedd trosglwyddo gwastraff, ac ynni ar raddfa fach o safleoedd gwastraff ~~i harneisio ynni ar gyfer gwres a/neu bŵer o wastraff trefol gweddillol~~ ar yr amod eu bod yn gydnaws â defnyddiau cyfagos ac yn bodloni'r meini prawf a nodir uchod. Rhoddir anogaeth ar gyfer cynigion sy'n cynnwys gwres a phŵer cyfunedig a allai gyfrannu tuag at gynlluniau gwresogi ardal ar gyfer datblygiadau mawr. ~~Rhestrir y safleoedd hynny~~ Rhestrir safleoedd B2 sydd â'r potensial i ddarparu ar gyfer cyfleusterau gwastraff mewn adeiladau ym Mholisiau ~~EME1 ac EME3 ÷ SP6~~. Mae hyn yn ychwanegol at y cyfleusterau rheoli gwastraff presennol o fewn y Sir sydd wedi eu rhestru yn Atodiad 8. Mae llawer o'r rhain, megis safle rheoli gwastraff Nant-y-caws, wedi hen ennill eu plwyf ac yn debygol o barhau i chwarae rhan o fewn cyfnod y Cynllun. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.582: Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 091	AP15/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn	Diwygio Polisi WM2 fel a ganlyn: WM2: Cynigion Tirlenwi	Goblygiadau posibl – gweler CCH4

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Caiff cynigion ar gyfer safleoedd tirlenwi newydd eu caniatáu dim ond os ~~gallant gyd-fynd â'r~~ cantlynol: a) Mae angen capasiti ychwanegol o fewn rhanbarth Canolbarth a De-orllewin Cymru (rhaid darparu tystiolaeth i ddangos o ble y daw'r deunydd): b) Mae'r cynnig yn cydymffurfio â'r hierarchaeth wastraff, cysyniad y gosodiad priodol agosaf a hunangynhaliaeth; c) Ni fyddai unrhyw effaith niweidiol sylweddol ar y canlynol: ~~i.~~ 1. Y dreftadaeth naturiol, a'r amgylchedd diwylliannol a hanesyddol; ~~ii.~~ 2. Daeareg a hydroddaeareg y safle; ~~iii.~~ 3. Dyfroedd a reolir, gan gynnwys ansawdd a maint dŵr; ~~iv.~~ 4. Amwynderau meddianwyr cyfagos, gan gynnwys effeithiau symudiad traffig a chynhyrchu sŵn, llwch, mygdarth ac arogleuon; ~~v.~~ 5. Y rhwydwaith priffyrdd lleol, gan gynnwys mynediad, a diogelwch ar y briffordd; ~~vi.~~ 6. Diogelwch y cyhoedd, iechyd a llesiant; ~~vii.~~ 7. Amwynder gweledol y safle a'r cyffiniau; ~~viii.~~ 8. Seilwaith a gwasanaethau cyfleustodau cyhoeddus; ac ~~ix.~~ 9. Thir amaethyddol o ansawdd da (Graddau 1, 2 neu 3a) Bydd angen i'r dull adfer ac ôl-ofal, a'r defnydd ar ôl tirlenwi fod yn rhan o'r cynnig tirlenwi a chael ei gwblhau o fewn oes unrhyw ganiatâd a roddir. Paragraff newydd ar ôl paragraff 11.593:	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		Rhif paragraff newydd: Cyfeirir at Bolisi CCH4 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd gwarchodedig sy'n sensitif i faetholion.	
MAC 092	AP6/16 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Polisi WM3 fel a ganlyn. WM3: Tir Amaethyddol - Gwaredu Gwastraff Anadweithiol Caniateir cynigion ar gyfer dyddodi deunyddiau gwastraff anadweithiol a fewnforiwyd i wella tir amaethyddol o radd isel dim ond dan yr amgylchiadau canlynol: a) Lle gellir dangos bod y gwelliant a geisir yn rhesymol angenrheidiol at ddibenion amaethyddiaeth o fewn y daliad; b) Lle mae swm y gwastraff i'w ddodi yn cyfateb â'r lleiafswm y mae ei angen i gyflawni'r gwelliant a geisir; c) Lle mae trefniadau ar waith i wahanu a gwaredu unrhyw wastraff nad yw'n anadweithiol, neu briddoedd halogedig, a gafwyd mewn camgymeriad; ac d) Lle mae maint, trwch a thriniaeth wyneb terfynol y dyddodiad yn gydnaws â'r dirffurf o'i gwmpas.	Dim goblygiadau - Mân newid gramadeg neu eiriad.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 093	AP16 / 1 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI4							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	
		Polisi Strategol – SP 2: Adwerthu a Chanol Trefi							
		SO4 ISA1, ISA6, ISA14	SP2	MI. 4	Dangosydd Lleol: Unedau Adwerthu Ggwag mewn eiddo masnachol	Cyfraddau unedau gwag mewn eiddo masnachol o fewn ffin ddiffiniedig canol tref.	Mae'r lefelau unedau gwag yn uwch na'r rheiny a gofnodwyd yn yr Archwiliad Adwerthu a Chanol Trefi Blynnyddol (2024). cynnydd	Archwiliad Adwerthu a Chanol Trefi	
MAC 094	AP16/2 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r	Dangosydd Monitro newydd i'w fewnosod ar ôl MI4							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol																					
	camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Polisi Strategol – SP 2: Adwerthu a Chanol Trefi <table><tr><td>SO4 ISA1, ISA6, ISA14</td><td>SP2</td><td></td><td>Dangosydd Lleol: Cyfran y defnyddiau adwerthu A1 o fewn ffiniau canol y dref.</td><td>Dim targed</td><td>Dim sbardun</td><td>Archwiliad Adwerthu a Chanol Trefi</td></tr></table>							SO4 ISA1, ISA6, ISA14	SP2		Dangosydd Lleol: Cyfran y defnyddiau adwerthu A1 o fewn ffiniau canol y dref.	Dim targed	Dim sbardun	Archwiliad Adwerthu a Chanol Trefi															
SO4 ISA1, ISA6, ISA14	SP2		Dangosydd Lleol: Cyfran y defnyddiau adwerthu A1 o fewn ffiniau canol y dref.	Dim targed	Dim sbardun	Archwiliad Adwerthu a Chanol Trefi																								
MAC 095	AP16/3 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 9 <table><tr><th>Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig</th><th>Polisi</th><th>Cyfeirnod y Dangosydd:</th><th>Dangosydd Monitro</th><th>Targed</th><th>Pwynt Sbarduno</th><th>Ffynhonnell</th></tr><tr><td colspan="7">Polisi Strategol – SP4: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cartrefi Newydd</td></tr><tr><td>SO6, SO10 ISA10, ISA15</td><td>SP4 HOM2</td><td>MI. 9</td><td>Dangosydd Lleol: Lwfans Safleoedd bach (llai na 5 uned) – Nifer yr anheddau a gyflawnwyd</td><td>Cyrraedd y targed arfaethedig o 1,575 o anheddau ar safleoedd bach</td><td>20% o +/- 105 o anheddau a ganiateir yn flynyddol gwblhawyd ar safleoedd bach yn</td><td>Cyngor Sir Caerfyrddin</td></tr></table>							Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	Polisi Strategol – SP4: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cartrefi Newydd							SO6, SO10 ISA10, ISA15	SP4 HOM2	MI. 9	Dangosydd Lleol: Lwfans Safleoedd bach (llai na 5 uned) – Nifer yr anheddau a gyflawnwyd	Cyrraedd y targed arfaethedig o 1,575 o anheddau ar safleoedd bach	20% o +/- 105 o anheddau a ganiateir yn flynyddol gwblhawyd ar safleoedd bach yn	Cyngor Sir Caerfyrddin	Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell																								
Polisi Strategol – SP4: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cartrefi Newydd																														
SO6, SO10 ISA10, ISA15	SP4 HOM2	MI. 9	Dangosydd Lleol: Lwfans Safleoedd bach (llai na 5 uned) – Nifer yr anheddau a gyflawnwyd	Cyrraedd y targed arfaethedig o 1,575 o anheddau ar safleoedd bach	20% o +/- 105 o anheddau a ganiateir yn flynyddol gwblhawyd ar safleoedd bach yn	Cyngor Sir Caerfyrddin																								

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
					yn haenau 1 - 3.		haenau 1 - 3.				
MAC 096	AP16/4 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 10									Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell			
		Polisi Strategol – SP4: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cartrefi Newydd									
		SO10 ISA10, ISA15	SP4	MI. 10	Dangosydd Lleol: Lwfans Hap- safleoedd – nifer yr anheddau a gyflawnwyd ar hap- safleoedd (ac eithrio lwfans safleoedd bach).	Cyrraedd y targed arfaethedig o 1,305 o anheddau ar hap- safleoedd mawr.	20% +/- 87 annedd a ganiatawyd gwblhawyd yn flynyddol ar hap- safleoedd (+5).	Cyngor Sir Caerfyrddin			

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 097	AP16/5 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 11							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	
		Polisi Strategol – SP4: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cartrefi Newydd							
		SO10 ISA1, ISA10, ISA11, ISA15	SP4 HOM3	MI. 11	Dangosydd Lleol: ~~Cynnydd net yn nifer~~ y tai newydd a gwblhawyd mewn Pentrefi Gwledig (Haen 4).	Darparu 264 o anheddau yn ystod oes y Cynllun fel y pennir yn Atodiad 7. ~~Ni ddylai nifer y tai marchnad agored ym mhob Pentref Gwledig fod yn fwy na'r cap o 10% uwchlaw nifer y tai~~	~~Dim sbardun. Mae'r cynnydd net mewn tai marchnad agored mewn Pentref Gwledig yn fwy na'r cap o 10% uwchlaw nifer y tai sy'n bodoli eisoes yn yr anheddiad, fel yr oedd~~	Cyngor Sir Caerfyrddin	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol																												
						sy'n bodoli eisoes yn yr anheddiad, fel yr oedd ar ddyddiad sylfaen y CDLI.	ar ddyddiad sylfaen y CDLI.																															
MAC 098	AP16/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 18 <table><tr><th>Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig</th><th>Polisi</th><th>Cyfeirnod y Dangosydd:</th><th>Dangosydd Monitro</th><th>Targed</th><th>Pwynt Sbarduno</th><th>Ffynhonnell</th></tr><tr><td colspan="7">Polisi Strategol – SP 6: Safleoedd Strategol</td></tr><tr><td>SO3, SO12</td><td>SP4</td><td>MI. 18</td><td>Dangosydd Allweddol: Pentre Awel – Darparu elfen dai'r safle.</td><td>Lefelau cwblhau blynyddol yn unol â'r taflwybr tai.</td><td>Lefelau cwblhau blynyddol yn disgyn islaw'r lefelau a nodir yn y taflwybr tai.</td><td>Cyngor Sir Caerfyrddin</td></tr><tr><td>ISA12, ISA13, ISA14</td><td>SP6 SP7</td><td></td><td>Cyflawni elfen</td><td>Rheol caniatâd</td><td></td><td>Y Fargen Ddinesig</td></tr></table>								Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	Polisi Strategol – SP 6: Safleoedd Strategol							SO3, SO12	SP4	MI. 18	Dangosydd Allweddol: Pentre Awel – Darparu elfen dai'r safle.	Lefelau cwblhau blynyddol yn unol â'r taflwybr tai.	Lefelau cwblhau blynyddol yn disgyn islaw'r lefelau a nodir yn y taflwybr tai.	Cyngor Sir Caerfyrddin	ISA12, ISA13, ISA14	SP6 SP7		Cyflawni elfen	Rheol caniatâd		Y Fargen Ddinesig	Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell																																
Polisi Strategol – SP 6: Safleoedd Strategol																																						
SO3, SO12	SP4	MI. 18	Dangosydd Allweddol: Pentre Awel – Darparu elfen dai'r safle.	Lefelau cwblhau blynyddol yn unol â'r taflwybr tai.	Lefelau cwblhau blynyddol yn disgyn islaw'r lefelau a nodir yn y taflwybr tai.	Cyngor Sir Caerfyrddin																																
ISA12, ISA13, ISA14	SP6 SP7		Cyflawni elfen	Rheol caniatâd		Y Fargen Ddinesig																																

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol														
					amhreswyl y safle.	~~ar gyfer y~~ Cyflawni'r rhan o'r safle nad yw ar gyfer tai yn ystod cyfnod y Cynllun.	~~Nid yw'r caniatâd ar gyfer yr~~ Nid yw'r elfen amhreswyl o'r safle yn cael ei chyflawni wedi'i sicrhau cyn yr adolygiad cyntaf o'r Cynllun.																	
MAC 099	AP16/7 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio	Diwygio Dangosydd Monitro MI 19 <table><tr><th>Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig</th><th>Polisi</th><th>Cyfeirnod y Dangosydd:</th><th>Dangosydd Monitro</th><th>Targed</th><th>Pwynt Sbarduno</th><th>Ffynhonnell</th></tr><tr><td colspan="7">Polisi Strategol – SP 6: Safleoedd Strategol</td></tr></table>								Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	Polisi Strategol – SP 6: Safleoedd Strategol							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell																		
Polisi Strategol – SP 6: Safleoedd Strategol																								

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol																					
	o'r Archwiliad	SO3, SO12 ISA11, ISA12, ISA13, ISA14	SP6 SP7	MI. 19	Dangosydd Allweddol: Cyflawni datblygiad Yr Egin.	~~Rheol~~ ~~caniatâd~~ Cyflawni'r safle yn ystod cyfnod y Cynllun.	Nid yw'r safle yn cael ei gyflawni ~~Ni chafwyd~~ ~~caniatâd~~ cyn yr adolygiad cyntaf o'r Cynllun.	Cyngor Sir Caerfyrddin Y Fargen Ddinesig																							
MAC 100	AP16/8 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 20 <table><tr><th>Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig</th><th>Polisi</th><th>Cyfeirnod y Dangosydd:</th><th>Dangosydd Monitro</th><th>Targed</th><th>Pwynt Sbarduno</th><th>Ffynhonnell</th></tr><tr><td colspan="7">Polisi Strategol – SP 7: Cyflogaeth a'r Economi</td></tr><tr><td>SO3, SO12 ISA10, ISA14</td><td>SP1 SP6 SP7 SG1</td><td>MI. 20</td><td>Dangosydd Allweddol: Tir cyflogaeth a gyflawnwyd ~~dddefnyddiwyd~~ yn erbyn dyraniadau cyflogaeth.</td><td>~~Defnydd o dir~~ ~~Cyflogaeth a ganiatawyd~~ Defnyddiau cyflogaeth Dosbarth B a gyflawnwyd</td><td>Dim ~~defnydd~~ cyflawni defnyddiau cyflogaeth Dosbarth B ar ddyraniadau tir cyflogaeth</td><td>Cyngor Sir Caerfyrddin</td></tr></table>								Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	Polisi Strategol – SP 7: Cyflogaeth a'r Economi							SO3, SO12 ISA10, ISA14	SP1 SP6 SP7 SG1	MI. 20	Dangosydd Allweddol: Tir cyflogaeth a gyflawnwyd ~~dddefnyddiwyd~~ yn erbyn dyraniadau cyflogaeth.	~~Defnydd o dir~~ ~~Cyflogaeth a ganiatawyd~~ Defnyddiau cyflogaeth Dosbarth B a gyflawnwyd	Dim ~~defnydd~~ cyflawni defnyddiau cyflogaeth Dosbarth B ar ddyraniadau tir cyflogaeth	Cyngor Sir Caerfyrddin	Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell																									
Polisi Strategol – SP 7: Cyflogaeth a'r Economi																															
SO3, SO12 ISA10, ISA14	SP1 SP6 SP7 SG1	MI. 20	Dangosydd Allweddol: Tir cyflogaeth a gyflawnwyd ~~dddefnyddiwyd~~ yn erbyn dyraniadau cyflogaeth.	~~Defnydd o dir~~ ~~Cyflogaeth a ganiatawyd~~ Defnyddiau cyflogaeth Dosbarth B a gyflawnwyd	Dim ~~defnydd~~ cyflawni defnyddiau cyflogaeth Dosbarth B ar ddyraniadau tir cyflogaeth	Cyngor Sir Caerfyrddin																									

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol																												
						(ha) ar safleoedd cyflogaeth dyranedig.	am o leiaf ddwy flynedd yn olynol																															
MAC 101	AP16/9 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 21 <table><tr><th>Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig</th><th>Polisi</th><th>Cyfeirnod y Dangosydd:</th><th>Dangosydd Monitro</th><th>Targed</th><th>Pwynt Sbarduno</th><th>Ffynhonnell</th></tr><tr><td colspan="7">Polisi Strategol – SP 7: Cyflogaeth a'r Economi</td></tr><tr><td>SO3, SO12</td><td>SP1</td><td>MI. 21</td><td>Dangosydd Allweddol: Twf swyddi</td><td>Twf swyddi Dosbarth Defnydd B yn unol â'r strategaeth.</td><td>Dim caniatâd ar gyfer datblygiadau mewn blwyddyn sy'n creu swyddi Dosbarth Defnydd B sy'n cyfrannu at yr</td><td>Cyngor Sir Caerfyrddin</td></tr><tr><td>ISA10, ISA13, ISA14</td><td>SP6 SP7 SG1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	Polisi Strategol – SP 7: Cyflogaeth a'r Economi							SO3, SO12	SP1	MI. 21	Dangosydd Allweddol: Twf swyddi	Twf swyddi Dosbarth Defnydd B yn unol â'r strategaeth.	Dim caniatâd ar gyfer datblygiadau mewn blwyddyn sy'n creu swyddi Dosbarth Defnydd B sy'n cyfrannu at yr	Cyngor Sir Caerfyrddin	ISA10, ISA13, ISA14	SP6 SP7 SG1						Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell																																
Polisi Strategol – SP 7: Cyflogaeth a'r Economi																																						
SO3, SO12	SP1	MI. 21	Dangosydd Allweddol: Twf swyddi	Twf swyddi Dosbarth Defnydd B yn unol â'r strategaeth.	Dim caniatâd ar gyfer datblygiadau mewn blwyddyn sy'n creu swyddi Dosbarth Defnydd B sy'n cyfrannu at yr	Cyngor Sir Caerfyrddin																																
ISA10, ISA13, ISA14	SP6 SP7 SG1																																					

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
							amcangyfrif o 6,652 o swyddi (ym Mholisi Strategol SP7) ~~mewn blwyddyn.~~		
MAC 102	AP1/17 ac 18 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio'r Fframwaith Monitro i gynnwys y canlynol rhwng Dangosyddion Monitro 26 a 27. O ganlyniad, bydd rhifau cyfeirnod y dangosyddion dilynol yn cael eu diwygio i'w cadw'n gyson ac mewn trefn.							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		<u>Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig</u>	<u>Polisi</u>	<u>Cyfeirnod y Dangosydd:</u>	<u>Dangosydd Monitro</u>	<u>Targed</u>	<u>Pwynt Sbarduno</u>	<u>Ffynhonnell</u>	
		SO11 ISA11, ISA15	SP8 WL1	xx	Nifer yr anheddau a ganiateir bob blwyddyn ym mhob anheddiad o gymharu â'r ddarpariaeth dai ddangosol a bennir ym Mholisiau SP4 a HOM1.	Dim anheddiad i fod yn fwy na'r ddarpariaeth dai ddangosol heb gyflwyno a chymeradwyo Cynllun Gweithredu Iaith yn unol â maen prawf (a) o Bolisi WL1	Unrhyw achos lle rhoddir caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl sy'n fwy na'r ddarpariaeth dai ddangosol ar gyfer anheddiad yn uwch na'r ffigur a nodwyd heb Gynllun Gweithredu Iaith cymeradwy a lle nad oes modd cyfiawnhau ei hepgor.	Cynqor Sir Caerfyrddin	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
MAC 103	AP16/11 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 31								Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell		
		Polisi Strategol – SP 10: Darpariaeth Sipsiwn a Theithwyr								
		SO10	SP10	MI. 31	Dangosydd Allweddol:	Darparu'r lleiniau gofynnol a nodwyd yn yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr. I'w gyflawni yn unol â'r angen a nodwyd.	Ni sicrhawyd caniatâd cynllunio darparwyd lleiniau ar safle dyranedig.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
		ISA10, ISA15	GTP1		Safleoedd / lleiniau Sipsiwn a Theithwyr ar safleoedd a ddyrennir					

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 104	AP16/12 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI32							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	
		Polisi Strategol – SP 10: Darpariaeth Sipsiwn a Theithwyr							
		SO10	SP10	MI. 32	Dangosydd Lleol:	Dim targed	Rhoi unrhyw ganiatâd cynllunio a/neu safle i deithwyr. Dim sbardun. Monitro ar gyfer gwybodaeth gyd-destunol	Cyngor Sir Caerfyrddin	
		ISA10, ISA15	GTP1		Safleoedd / lleiniau Sipsiwn a Theithwyr a adeiladwyd ar safleoedd nas dyrannwyd				
MAC 105	AP16/13 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r	Diwygio Dangosydd Monitro MI 33							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynaliadwyedd Integredig							
		Polisi Strategol – SP 10: Darpariaeth Sipsiwn a Theithwyr							
		SO10 ISA10, ISA15	SP10 GTP1	MI. 33	Dangosydd Lleol: Yr angen am safleoedd tramwy Sipsiwn a Theithwyr	Ni chofnodwyd unrhyw safle Sipsiwn a Theithwyr anawdurdodedig ~~mewn un~~ o fewn yr un anheddiad am 3 blynedd yn olynol	Cofnodwyd 1 safle Sipsiwn a Theithwyr anawdurdodedig ~~mewn un~~ o fewn yr un anheddiad am 3 blynedd yn olynol	Cyngor Sir Caerfyrddin	
MAC 106	AP16/14 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 38							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	
		Polisi Strategol – SP 12: Creu Lleoedd a Lleoedd Cynaliadwy							
		SO1, SO2, SO7, SO9 ISA1, ISA2, ISA3, ISA4,	SP12 PSD3 PSD4	MI. 38	Dangosydd Lleol: Darparu Seilwaith Gwyrdd a	Dim targed	Dim sbardun. Monitro at ddibenion gwybodaeth.	Cyngor Sir Caerfyrddin	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
		ISA5, ISA6, ISA7, ISA8, ISA9, ISA12, ISA15			Glas yn unol â Pholisi PSD3. ~~y Sir.~~						
MAC 107	AP16/15 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Dangosydd Monitro newydd i'w fewnosod ar ôl MI 41									Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell			
		Polisi Strategol – SP 12: Creu Lleoedd a Lleoedd Cynaliadwy									
		SO2 SO3 SO4 ISA10, ISA13, ISA15	SP12 PSD7		Dangosydd Lleol: Colli cyfleusterau cymunedol	Ni roddwyd unrhyw ganiatâd yn groes i Bolisi PSD7.	Rhoddwyd 1 caniatâd yn groes i Bolisi PSD7 mewn unrhyw flwyddyn benodol	Cyngor Sir Caerfyrddin			
MAC 108	AP16/16	Dangosydd Monitro newydd i'w fewnosod ar ôl MI 41									Dim goblygiadau –

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	sgriniwyd ar lefel polisi
		Polisi Strategol – SP 12: Creu Lleoedd a Lleoedd Cynaliadwy							
		SO2 SO4 ISA12, ISA15	SP12 PSD8		Dangosydd Lleol. Monitro'r ddarpariaeth mannau agored newydd sy'n gysylltiedig â datblygiadau newydd yn erbyn y polisi	Darparu digon o fannau agored yn erbyn yr hyn a bennir yn y Polisi.	Methu â darparu digon o fannau agored ar ddatblygiad newydd drwy'r Polisi.	Cyngor Sir Caerfyrddin	
MAC 109	AP16/17 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio	Dangosydd Monitro newydd i'w fewnosod ar ôl MI 41							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	
		Polisi Strategol – SP 12: Creu Lleoedd a Lleoedd Cynaliadwy							

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	o'r Archwiliad	SO4, SO6, SO10 ISA1, ISA9, ISA10, ISA12, ISA15,	SP12 PSD14		Dangosydd Lleol Monitro'r gwaith o gyflawni'r cynlluniau yn erbyn y meini prawf dwysedd a bennir yn y polisi	Datblygiad i'w gyflawni yn unol â'r meini prawf a bennir yn y polisi	Methu â bodloni'r dwyseddau datblygu ar ddatblygiad newydd fel y'u pennir yn y Polisi.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
MAC 110	AP16/18 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Dangosydd Monitro newydd i'w fewnosod ar ôl MI 42								Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell		
		Polisi Strategol – SP 14: Cynnal a Gwella'r Amgylchedd Naturiol								
		SO1, SO9 ISA1, ISA2	SP14 NE1 NE2		Dangosydd Lleol Cyflawni gwelliannau bioamrywiaeth fel rhan o ddatblygiad newydd (lle bo'n berthnasol)	Pob cais lle mae'n ofynnol cyflawni budd net i fioamrywiaeth.	Methiant un neu fwy o geisiadau i gyflawni budd net i fioamrywiaeth yn unol â Pholisi NE2.	Cyngor Sir Caerfyrddin		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
MAC 111	AP16/19 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 53							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	
		Polisi Strategol – SP 16: Newid yn yr Hinsawdd							
		SO7 ISA1, ISA4	SP16 CCH1	MI. 53	Dangosydd Lleol: Cynyddu faint o ynni a gwres a gynhyrchir yn y Sir o ffynonellau adnewyddadwy.	Cynnydd blynyddol yn y capasiti a ganiateir o ran ynni a gwres adnewyddadwy a ganiateir. Cynlluniau solar a gyflawnwyd o fewn yr Ardaloedd Chwilio Lleol i'w monitro am wybodaeth.	Dim ceisiadau cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy wedi'u caniatáu mewn un flwyddyn.	Cyngor Sir Caerfyrddin	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 112	AP15/2 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynnwys Dangosydd Monitro newydd ar ôl MI. 55							Goblygiadau posibl - Strategaeth liniaru newydd a chynllun gweithredu ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	
		SO1 ISA1, ISA2, ISA5, ISA7	SP16 CCH4	Rhif Dangosydd Monitro newydd	Dangosydd Lleol: Cyhoeddi Strategaeth Lliniaru / Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol	Cyhoeddi Strategaeth/Cynllun Gweithredu 6 mis ar ôl mabwysiadu	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin	
MAC 113	AP15/2 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu	Cynnwys Dangosydd Monitro newydd ar ôl MI. 55							Goblygiadau posibl – Llawlyfr Lliniaru Morol Newydd
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	sy'n deillio o'r Archwiliad	SO1 ISA1, ISA2, ISA5, ISA7	SP16 CCH4	Rhif Dangosydd Monitro newydd	Dangosydd Lleol: Llundain CCA - Llawlyfr Lliniaru Morol	Mabwysiadu CCA 6 mis ar ôl mabwysiadu	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
MAC 114	AP15/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Cynnwys dangosydd monitro newydd o dan SP16.								Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell		
		SO1 ISA1, ISA2, ISA5, ISA7	SP16 CCH4	Rhif Dangosydd Monitro newydd	Dangosydd Lleol: Nifer yr anheddau a gyflawnwyd mewn ardaloedd sydd wedi'u lleoli o fewn dalgylch yr Ardaloedd Cadwraeth	Cyflawni'r nifer a nodwyd o anheddau yn yr ardaloedd hyn	Cyfanswm nifer yr unedau tai newydd a adeiladwyd ar safleoedd dyranedig mewn dalgylchoedd ACA morol ac afonol sy'n disgyn islaw'r	Cyngor Sir Caerfyrddin		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol		
					Arbennig yr effeithir arnynt o ran maetholion		gofyniad blynyddol am 2 flynedd yn olynol.					
MAC 115	AP16/20 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 56									Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi	
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell				
		Polisi Strategol – SP 17: Trafnidiaeth a Hygyrchedd										
		SO8 ISA6	TRA1	MI. 56	Dangosydd Lleol: Cynnydd tuag at weithredu'r cynlluniau ffyrdd a nodwyd fel y nodir ym Mholisi TRA1 a'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer Sir Gaerfyrddin.	Gweithredu yn unol â'r amserlenni cyflawni	Nid yw'r cynllun ffyrdd a nodwyd wedi'i gyflawni yn unol â'r amserlenni cyflawni	Awdurdod Priffyrdd Lleol				

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig						Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 116	AP16/21 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diwygio Dangosydd Monitro MI 59						
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell
		Polisi Strategol – SP 18: Adnoddau Mwynol						
		SO7 ISA6	SP18 MR1	MI. 59	Dangosydd Lleol: Faint o fanc tir craig galed sydd	Cadw banc tir o 10 mlynedd o leiaf ar gyfer craig galed	Llai na 10 mlynedd o fanc tir craig galed mewn unrhyw flwyddyn benodol.	Gweithredwyr Polisi a Chanllawiau Cynllunio Polisiâu'r CDLI Rheoli datblygu a'r broses o wneud penderfyniadau.
MAC 117	AP16/22 Sicrhau bod cynnwys y	Diwygio Dangosydd Monitro MI 60						
		Amcanion y CDLI a'r	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig							sgriniwyd ar lefel polisi
		Polisi Strategol – SP 18: Adnoddau Mwynol							
		SO7 ISA6	SP18 MR1	MI. 60	Dangosydd Lleol: Faint o fanc tir tywod a graean sydd	Cadw banc tir o 7 mlynedd o leiaf ar gyfer tywod a graean.	Llai na 7 mlynedd o fanc tir tywod a graean mewn unrhyw flwyddyn benodol.	Gweithredwyr Polisi a Chanllawiau Cynllunio Polisiâu'r CDLI Rheoli datblygu a'r broses o wneud penderfyniadau.	
MAC 118	AP16/23 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio	Diwygio Dangosydd Monitro MI 61							Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig	Polisi	Cyfeirnod y Dangosydd:	Dangosydd Monitro	Targed	Pwynt Sbarduno	Ffynhonnell	
		Polisi Strategol – SP 18: Adnoddau Mwynol							

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	o'r Archwiliad	SO7 ISA6	MR2	MI. 61	Dangosydd Lleol: Datblygiadau ~~sterileiddio~~ Datblygiad sensitif nad yw'n ymwneud â mwynau a ganiateir o fewn clustogfeydd mwynau.	Dim datblygiad ~~sterileiddio~~ parhaol sensitif newydd nad yw'n ymwneud â mwynau o fewn clustogfa fwynau.	Caniateir 5 datblygiad ~~sterileiddio~~ parhaol sensitif newydd nad ydynt yn ymwneud â mwynau o fewn clustogfa fwynau yn groes i'r Polisi dros 3 blynedd yn olynol.	Polisi a Chanllawiau Cynllunio Polisiâu'r CDLI Rheoli datblygu a'r broses o wneud penderfyniadau.		
MAC 119	AP5/11 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r	Diwygio'r Eirfa fel a ganlyn:								Sgriniwyd allan - Mân newid gramadeg neu eiriad i ddiffiniad.
		Man Agored	~~Pob gofod o werth cyhoeddus, gan gynnwys ardaloedd wedi'u tirweddau'n gyhoeddus, meysydd chwarae, parciau a mannau chwarae, ac sydd nid yn unig yn cynnwys tir, ond hefyd ardaloedd o ddŵr megis afonydd, camlesi, llynnoedd a~~							

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig			Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad		~~chronfeydd dŵr, sy'n gallu cynnig cyfleoedd ar gyfer chwaraeon a hamdden neu sydd hefyd yn gallu gweithredu fel amwynder gweledol a hafan i fywyd gwylt.~~ Ardaloedd gan gynnwys caeau chwarae, cyfleusterau chwaraeon awyr agored, hamdden anffurfiol, a mannau chwarae, yn ogystal ag ardaloedd dŵr megis afonydd, llynnoedd a chronfeydd dŵr sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer chwaraeon, hamdden a thwristiaeth a gallant hefyd ddarparu amwynder gweledol.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig					Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MAC 120	AP1/23 AP15/3 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diweddariad i Atodiad 3 – Rhestr ddiwygiedig o Ganllawiau Cynllunio Atodol					Goblygiadau Posibl – Canllawiau Cynllunio Atodol newydd sy'n gysylltiedig â pholisi CCH4
		Cyfeirnod Polisi	Pwnc	Canllawiau Cynllunio Atodol presennol i'w cario ymlaen. Sylwer: Yn amodol ar ddiweddaru	Canllaw Cynllunio Atodol newydd	Dyddiad ~~Targed~~ <u>Disgwyliedig</u> ar gyfer Mabwysiadu	
		NE4	Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau'r Mynydd Mawr	Y (Noder bod y gwreiddiol wedi ei diweddaru'n sylweddol o ganlyniad i dystiolaeth ddiwygiedig)	N	<u>Cydredol â mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024</u>	
		HOM3	Cartrefi mewn Pentrefi Gwledig	N	Y	<u>O fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024</u>	
		AHOM1, AHOM2	Tai Fforddiadwy	~~N~~ Y (Noder bod y gwreiddiol wedi ei ddiweddaru'n sylweddol)	N	<u>Cydredol â mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024</u>	
		INF4	Cilfach Tywyn	N	Y	<u>Cydredol â mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024</u>	
		SP12	Creu Lleodd ~~a Lleodd Cynaliadwy~~	N	Y	<u>O fewn 6 mis ar ôl mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024</u>	
		PSD4	Coed a phlannu fel rhan o ddatblygiadau newydd	N	Y	<u>O fewn 9 mis ar ôl mabwysiadu Haf 2025</u>	
		NE1	Safleoedd o Bwys ar gyfer Gwerth Cadwraeth Natur	N	Y	<u>Cydredol â mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024</u>	
		NE2	Cadwraeth Natur a Bioamrywiaeth	Y	N	<u>O fewn 6 mis ar ôl mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024</u>	
		SP15	~~Yr Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol~~ <u>Ardaloedd Cadwraeth: Canllaw hanfodol i'w gwella</u>	N	Y	<u>Cydredol â mabwysiadu Rhagfyr 2025</u>	
		<u>SP15</u>	<u>Plastro, Rendro ac Inswleiddio Adeiladau Traddodiadol: Canllawiau ar gyfer Cynaliadwyedd</u>	<u>N</u>	<u>Y</u>	<u>Cydredol â mabwysiadu</u>	
		<u>SP15</u>	<u>Canllaw Dylunio Blaenau Siopau Sir Gaerfyrddin</u>	<u>N</u>	<u>Y</u>	<u>Cydredol â mabwysiadu</u>	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig					Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		CCH1, CCH2	Ynni Adnewyddadwy	N	Y	O fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu Rhagfyr 2025	
		CCH4	Ansawdd Dŵr – Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonol Gwarchodedig	N	Y	O fewn 6 mis ar ôl mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024	
		CCH4	Llawlyfr Lliniaru Morol	N	Y	O fewn 6 mis ar ôl mabwysiadu	
		PSD9	Hysbysebion (canllawiau ar ofynion dwyieithog).	N	Y	O fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu Haf 2025	
		INF1	Rhwymedigaethau Cynllunio	N	N	Cyddredol â mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024	
		SP15	Archaeoleg	Y	N	O fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024	
		SG2	Penrhyn Pen-bre	N	Y	O fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu Rhagfyr 2025	
		PSD3	~~Rhwydweithiau a Datblygu~~ Seilwaith Gwyrdd a Glas	N	Y	Cyddredol â mabwysiadu -Haf 2025	
		PSD8	Mannau Agored mewn Datblygiadau Newydd	N	Y	Cyddredol â mabwysiadu	
		~~BHE2~~ BHE1	Asesiad o Gymeriad y Dirwedd	N	Y	Cyddredol â mabwysiadu -Haf 2025	
		WL1	Y Gymraeg ~~a Datblygiadau Newydd~~	N	N	O fewn 9 mis ar ôl mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024	
			Safle Benodol (briffiau cynllunio a datblygu - i'w cadarnhau)			Parhaus	
		Sawl un	Egwyddorion Dylunio mewn Datblygiad Newydd (cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol i'w paratoi dros oes y CDLI)	N	Y	Parhaus	
		RD2	Addasu ac ailddefnyddio adeiladau gwledig at ddefnydd preswyl	Y (Noder bod y gwreiddiol wedi ei ddiweddarau'n sylweddol)	N	O fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig					Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol		
		INF2	Asesiadau o'r Effaith ar Iechyd	N	Y	O fewn 9 mis ar ôl mabwysiadu Haf 2025			
		VE3	Gwersylla Moethus Amgen	N	Y	O fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu Hydref / Tachwedd 2024			
		PSD12	Llygredd Golau	N	Y	O fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu Rhagfyr 2025			
		CCH3	Cerbydau Trydan a Cherbydau Allyriadau Isel iawn mewn Datblygiadau	N	Y	O fewn 9 mis ar ôl mabwysiadu Haf 2025			
		TRA5	Canllaw Dylunio Priffyrdd	N	Y	O fewn 6 mis ar ôl mabwysiadu			
		SP16	Dyluniad Perygl Llifogydd a Gwynwch Llifogydd	N	Y	Cyddredol â mabwysiadu			
		Diwygiadau canlyniadol i'r Fframwaith Monitro:							
		Amcanion y CDLI a'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig							
		SO1, SO2, SO3, SO13 ISA1, ISA2, ISA12, ISA14	SP1 SG2 ~~SG3~~	MI. 3	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Benrhyn Pen-bre.	Mabwysiadu CCA o fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu ~~erbyn Rhagfyr 2025~~ .		Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin
		SO10 ISA1, ISA10, ISA11, ISA15	SP4 HOM3	MI. 12	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Dai mewn Pentrefi Gwledig	Mabwysiadu CCA o fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu ~~erbyn Hydref/Tachwedd 2024~~ .		Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	
		SO10 ISA6, ISA10, ISA12, ISA15	SP4 AHOM1 AHOM2	MI. 17	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Dai Fforddiadwy.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd 2024~~ sy'n gyddredol â mabwysiadu .		Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	
		SO11 ISA1, ISA11	SP8 WL1	MI. 24	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar y Gymraeg a datblygiadau newydd.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd 2024~~ o fewn 9 mis ar ôl mabwysiadu .		Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin
		SO1, SO14 ISA1, ISA2, ISA5	SP9 INF4	MI. 28	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Gilfach Tywyn.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd 2024~~ sy'n gyddredol â mabwysiadu .		Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin
		SO14 ISA1	SP7 INF1	MI. 29	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Rwymedigaethau Cynllunio.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd 2024~~ sy'n gyddredol â mabwysiadu .		Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig							Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol	
		SO2, SO14 ISA1, ISA12	SP7 INF2	MI. 30	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Asesiadau o'r Effaith ar Iechyd	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Haf-2025~~ o fewn 9 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
		SO13 ISA1, ISA14	SP11 VE1 VE2 VE3 VE4	MI. 35	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Wersylla Moethus Amgen	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd-2024~~ o fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd			
		SO9 ISA1, ISA8, ISA9, ISA12, ISA15	SP12	MI. 36	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Greu Lleoedd ~~a-Lleoedd~~ Cynaliadwy	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd-2024~~ o fewn 6 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd			
		SO9, SO11 ISA1, ISA11	SP12 ~~PSD9~~ WL1	MI. 37	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar hysbysebion (canllawiau ar ofynion dwyieithog)	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Haf-2025~~ o fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
		ISA1, ISA2, ISA3, ISA4, ISA5, ISA6, ISA7, ISA8, ISA9, ISA12, ISA15	SP12 PSD3 PSD4	MI. 39	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Rwydweithiau a Datblygu Seilwaith Gwyrdd a Glas	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Haf-2025~~ sy'n gydredol â mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd			
		SO1	SP12 PSD12	MI. 41	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Lygredd Golau	Mabwysiadu ~~erbyn Haf-2025~~ o fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd			
		SO5 ISA1, ISA8	SP13 RD4	MI. 42	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar addasu ac ailddefnyddio adeiladau gwledig at ddefnydd preswyl	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd-2024~~ o fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd			
		SO1, SO9 ISA1, ISA2	SP14 NE4	MI. 44	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Gaeau'r Mynydd Mawr.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd-2024~~ sy'n gydredol â mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
		SO1, SO9 ISA1, ISA2, ISA9	SP14 PSD4	MI. 45	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar goed a phlannu fel rhan o ddatblygiadau newydd.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Haf-2025~~ o fewn 9 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
		SO1, SO9 ISA1, ISA2	SP14 NE1	MI. 46 ⁴	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Safleoedd o Bwysigrwydd er Cadwraeth Natur (SINC).	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd-2024~~ sy'n gydredol â mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
		SO1, SO9 ISA1, ISA2	SP14 NE2	MI. 47	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Gadwraeth Natur a Bioamrywiaeth.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd-2024~~ o fewn 6 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin		
		SO1, SO9 ISA1, ISA2	SP14 BHE2	MI. 48	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Asesiad o Gymeriad y Dirwedd.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Haf-2025~~ sy'n gydredol â mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig								Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol																																																								
		SO5 ISA1, ISA8	SP15	MI. 49	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Archaeoleg	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Hydref/Tachwedd 2024~~ o fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin																																																										
		SO5 ISA1, ISA8	SP15	MI. 50	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar-yr ~~Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol~~ Ardaloedd Cadwraeth: Canllaw hanfodol i'w gwella.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Rhagfyr 2025~~ sy'n gydredol â mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.	Cyngor Sir Caerfyrddin																																																										
		SO7 ISA1, ISA4	SP16 CCH1	MI. 52	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar Ynni Adnewyddadwy.	Mabwysiadu CCA ~~erbyn Rhagfyr 2025~~ o fewn 12 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.																																																											
		SO1 ISA1, ISA2, ISA5, ISA7	SP16	MI. 54	Dangosydd Lleol: Llunio CCA ar ~~Ansawdd Dŵr—Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonol Gwarchodedig—~~ Rheoli Maetholion.	Mabwysiadu ~~CCA erbyn Hydref/Tachwedd 2024~~ o fewn 6 mis ar ôl mabwysiadu.	Methu â symud ymlaen yn unol â'r amserlen a nodwyd.																																																											
MAC 121	AP6/13 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diweddaru Atodiad 4: Safleoedd Mwynau i gynnwys Dyddiadau Adolygu ROMP Atodiad 1: Safleoedd Mwynau Safleoedd Gweithredol/Anweithredol <table><tr><th>Cyfeirnod CDLI</th><th>Enw'r Chwarel</th><th>Statws y Safle</th><th>Mwynau a Echdynnwyd</th><th>Dyddiad Adolygu ROMP³²</th></tr><tr><td>M1</td><td>Alltygarn</td><td>Anweithredol</td><td>Tywodfaen Silica</td><td>06 Mawrth 2032</td></tr><tr><td>M2</td><td>Garn Bica</td><td>Gweithredol</td><td>Calchfaen</td><td>01 Chwefror 2024</td></tr><tr><td>M3</td><td>Maesdulais</td><td>Gweithredol</td><td>Calchfaen</td><td>13 Mawrth 2032</td></tr><tr><td>M4/M5/M6</td><td>Torcoed/Torcoed Fawr/Crwbin</td><td>Gweithredol</td><td>Calchfaen</td><td>01 Medi 2032</td></tr><tr><td>M7</td><td>Blaenyfan</td><td>Anweithredol</td><td>Calchfaen</td><td>04 Hydref 2031</td></tr><tr><td>M8</td><td>Pennant</td><td>Gweithredol</td><td>Tywodfaen</td><td>Amherthnasol</td></tr><tr><td>M9</td><td>Coygen</td><td>Gweithredol</td><td>Calchfaen</td><td>07 Chwefror 2033</td></tr><tr><td>M10</td><td>Garn Wen</td><td>Gweithredol</td><td>Igneaidd</td><td>01 Chwefror 2024</td></tr><tr><td>M11</td><td>Dinas</td><td>Anweithredol</td><td>Tywodfaen</td><td>08 Hydref 2028</td></tr><tr><td>M12</td><td>Fferm Llwynjack</td><td>Gweithredol</td><td>~~Basle-afon/~~ Tywod a Graean</td><td>08 Ionawr 2029</td></tr></table>								Cyfeirnod CDLI	Enw'r Chwarel	Statws y Safle	Mwynau a Echdynnwyd	Dyddiad Adolygu ROMP ³²	M1	Alltygarn	Anweithredol	Tywodfaen Silica	06 Mawrth 2032	M2	Garn Bica	Gweithredol	Calchfaen	01 Chwefror 2024	M3	Maesdulais	Gweithredol	Calchfaen	13 Mawrth 2032	M4/M5/M6	Torcoed/Torcoed Fawr/Crwbin	Gweithredol	Calchfaen	01 Medi 2032	M7	Blaenyfan	Anweithredol	Calchfaen	04 Hydref 2031	M8	Pennant	Gweithredol	Tywodfaen	Amherthnasol	M9	Coygen	Gweithredol	Calchfaen	07 Chwefror 2033	M10	Garn Wen	Gweithredol	Igneaidd	01 Chwefror 2024	M11	Dinas	Anweithredol	Tywodfaen	08 Hydref 2028	M12	Fferm Llwynjack	Gweithredol	~~Basle-afon/~~ Tywod a Graean	08 Ionawr 2029	Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi a dyraniadau	
Cyfeirnod CDLI	Enw'r Chwarel	Statws y Safle	Mwynau a Echdynnwyd	Dyddiad Adolygu ROMP ³²																																																														
M1	Alltygarn	Anweithredol	Tywodfaen Silica	06 Mawrth 2032																																																														
M2	Garn Bica	Gweithredol	Calchfaen	01 Chwefror 2024																																																														
M3	Maesdulais	Gweithredol	Calchfaen	13 Mawrth 2032																																																														
M4/M5/M6	Torcoed/Torcoed Fawr/Crwbin	Gweithredol	Calchfaen	01 Medi 2032																																																														
M7	Blaenyfan	Anweithredol	Calchfaen	04 Hydref 2031																																																														
M8	Pennant	Gweithredol	Tywodfaen	Amherthnasol																																																														
M9	Coygen	Gweithredol	Calchfaen	07 Chwefror 2033																																																														
M10	Garn Wen	Gweithredol	Igneaidd	01 Chwefror 2024																																																														
M11	Dinas	Anweithredol	Tywodfaen	08 Hydref 2028																																																														
M12	Fferm Llwynjack	Gweithredol	~~Basle-afon/~~ Tywod a Graean	08 Ionawr 2029																																																														

³² ROMP – Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig					Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
		M13	~~Safle Glo Brig Glan Lash~~	Anweithredol	Glo Brig	Amherthnasol	
		M14	Foelfach	Gweithredol	Tywodfaen	15 Awst 2029	
		M15	Llanelli Sand Dredging Ltd ³³	Gweithredol	Tywod y Môr	Amherthnasol	
		Safleoedd Segur					
		Cyfeirnod CDLI	Enw'r Chwarel	Statws y Safle	Mwynau a Echdynnwyd	Dyddiadau Adolygu ROMP	
		M16	Pwllymarch	Segur	Calchfaen	Segur	
		M17	Llwynyfran	Segur	Calchfaen	Segur	
		M18	Tŷ'r Garn	Segur	Calchfaen	Segur	
		M19	Garn	Segur	Tywodfaen	Segur	
		M20	Limestone Hill	Segur	Calchfaen	Segur	
		M21	Pen-y-banc	Segur	Calchfaen	Segur	
		M22	Cynghordy	Segur	Tywodfaen	Segur	
		M23	Glantwyi	Segur	Tywod a Graean	Segur	
		D.S. Cynhelir adolygiadau ROMP bob 15 mlynedd. Nodwyd 'Ddim yn berthnasol' wrth rai safleoedd gan fod y caniatâd sy'n weddill o dan 15 mlynedd. Nid oes dyddiad penodol ar gyfer cyflwyno ceisiadau i benderfynu ar amodau sy'n ymwneud â safleoedd segur, ond ni all safleoedd o'r fath ailddechrau gweithio yn gyfreithlon nes bod cynllun newydd o amodau wedi'i gymeradwyo.					
		MAC 122	AP2/1 AP15/1 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu	Diweddaru Atodiad 7 – Taflwybr Tai. Mae'r atodiad cyfan i'w ddileu a'i ddisodli gan daflwybr wedi'i ddiweddaru.			

³³ Nid yw'r gweithrediadau'n cynnwys cloddio am fwynau ac felly nid oes angen clustogfa o amgylch y safle. Mae'r safle glanio morol a leolir tua 800m i'r dwyrain o safle Llanelli Sand Dredging hefyd wedi ei ddiogelu oherwydd ei bwysigrwydd o ran glanio tywod y môr.

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
	sy'n deillio o'r Archwiliad		

Atodiad 7 — Taflwybr Tai
Dyraniadau

Clwstwr / Haen	Anhoddiad	Safle	Cyfeirnod Map-y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capasiti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn-dechrau-adeilladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 – Mawrth 2022)	Yn cael eu hadeilladu Ebrill 2022	Gwir Nifer a Gwblhawyd				Tymor-Byr			Tymor-Canolig				Tymor-H				
					Cyfnod-amser ar-gyfer trafodaethau cyn-ymgeisio / Ymgynghoriad Cyn-Ymgeisio	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio-a phenderfynu arno	Amser-a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a chyflawni'r amodau perthnasol i alluogi adeilladu ar-y safle			2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd								
																	2025- 26	2026- 27	2027- 28	2028- 29	2029- 30	2030- 31	2031- 32		
Clwstwr 1																									
Haen 1	Caerfyrddin	Tir-oddi-ar-Barc-y-Delyn	PrC1/h4	17	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	0		
		I'r-dwyrain-o-Lôn-Devereaux	PrC1/h5	10	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		
		-	-	Heol Llansteffan	PrC1/h8	50	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0		
		-	-	Brynhyfryd	PrC1/h10	20	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0		
		-	-	Heol Castell Pigyn, Abergwili	PrC1/h12	35	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	10	0	0		
		-	-	Gorllewin Caerfyrddin	PrC1/MU1	270	6-mis	6-mis	6-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	50	50	50		
		-	-	Pibwr-lwyd	PrC1/MU2	247	6-mis	12-mis	6-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	55	
Haen 2	Pont-iets / Y Meinciau / Pont-henri	Gae-Canfas, Heol Llanelli	SeC1/h4	8	3-mis	6-mis	2-fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0			
		-	-	Tir-oddi-ar-Heol-Glyndwr	SeC1/h7	9	3-mis	6-mis	2-fis	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	0	0	0	0		
-	Glanyfferi	Tir-y-tu-ôl-i-Barc-y-Ffynnon	Sec2/h2	12	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0			
-		-																							
Haen 3	Cynwyl-Elfed	Gerllaw-Fron-Houlog	SuV1/h1	5	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0			
		-	-	Tir-ger-Lleine	SuV1/h2	13	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1		
-	Bronwydd	Tir-ar-fferm-Troed-Rhiw	SuV4/h1	6	Ddim-yn-berthnasol	3-mis	1-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0		
-		-																							
-	Peniel	Aberdeuddwr/Pant-y-fedwen	SuV10/h2	38	3-mis	6-mis	6-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	8	0	0		
-		-																							
-	Alltwalis	Tir-yn-Ysgol-Alltwalis	SuV11/h1	12	3-mis	4-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0		
-		-																							
-	Llanpumsaint	Ger-Gwyn-Villa	SuV12/h1	20	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5			
-		-	Llandre	SuV12/h2	4	Ddim-yn-berthnasol	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		
-	Rhydargaeau	Fferm-Cefn	SuV14/h1	17	3-mis	3-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	0	0		
-		-																							

Clwstwr /Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map-y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capasiti'r Safle 2018-2033	Oedi-cyn-dechrau-adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill-2018 –Mawrth 2022)	Yn-cael eu hadelladu Ebrill 2022	Gwir Nifer a Gwblhawyd				Tymor-Byr			Tymor-Canolig				Tymor-Haf		
					Cyfnod-amser ar-gyfer trafodaethau cyn-ymgeisio / Ymgynghoriad Cyn-Ymgeisio	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio-a phenderfynu arno	Amser-a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a chyflawni'r amodau perthnasol i-alluogi adeiladu ar-y-safle			2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26	2026- 27	2027- 28	2028- 29	2029- 30	2030- 31	2031- 32
-																							
-	Capel Dewi	Heol Llwynddewi	SuV16/h1	2	Ddim-yn berthnasol	3-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
-																							
-	Nantgaredig	Cefn-yr-Hen-Waith-Saer, Heol-yr-Orsaf	SuV17/h1	35	3-mis	3-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	10	0
-																							
-	Llanddarog	Tir-ger-Haulfan-a'r-tu-ôl-i Haulfan	SuV19/h2	10	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0
-																							
-	Porth-y-rhyd	Tir-ger-Fferm-Llwynhenri	SuV20/h1	6	Ddim-yn berthnasol	6-mis	2-fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Cyfanswm-y-clwstwr			-	846	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	19	56	78	91	166	143	119	1
Haen-1	Llanelli	Beech Grove, y Pwll	PrC2/h1	10	3-mis	6-mis	2-fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	
-	-	Tir-ger-The-Dell, Ffwrnes	PrC2/h10	13	3-mis	6-mis	2-fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	
-	-	Ynys Las, Llwynhendy	PrC2/h16	33	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	17	0	0	
-	-	Harddfan	PrC2/h20	6	Ddim-yn berthnasol	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	Porth-Dwyrain-Dafen	PrC2/h23	150	6-mis	8-mis	6-mis	0	0	0	0	0	0	0	20	65	65	0	0	0	0	0	0
-	-	Pentre Awel	PrC2/SS1	240	6-mis	8-mis	6-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	0	0	
Haen-2	Cydweli	Tir-oddi-ar-Stryd-y-Prior	SeC3/h2	20	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
-	-	Llys Felin	SeC3/h3	15	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0
-	Yr Hendy	Tir-rhwng-Heol-Clayton-a Dwyrain-Heol-Bronallt	SeC6/h2	12	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	
-	Llangennech	Golwg-yr-Afen	SeC7/h3	50	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	
-	-	Gyferbyn â Pharc Morlais	SeC7/h4	32	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	0	0	0	0	0	
-	-	Maesyddenwen	SeC7/h5	5	Ddim-yn berthnasol	6-mis	3-mis	-	-	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
-	Trimsaran-/ Carwe	Gae Linda	SeC8/h2	25	3-mis	9-mis	6-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	
Haen-3	Mynyddygarreg	Tir-ger-Tŷ-Newydd, Heol-y- Meinciau	SuV22/h2	8	Ddim-yn berthnasol	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capasiti'r Safle 2018-2033	Oedi-cyn-dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 ~Mawrth 2022)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2022	Gwir Nifer a Gwblhawyd				Tymor-Byr			Tymor-Canolig				Tymor-H		
					Cyfnod amser ar gyfer trafodaethau cyn-ymgeisio / Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio a phenderfynu arno	Amser a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a chyflawni'r amodau perthnasol i alluogi adeiladu ar y safle			2018-19	2019-20	2020-24	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-34	2035-39
-	Pump-hewl / Horeb	Ger Little Croft	SuV23/h2	25	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Cyfanswm y clwstwr		-	-	644	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	26	87	181	109	94	90	7	18	
Clwstwr 3																							
Haen 1	Rhydaman (gan-gynnwys y Betws a Phen-y-banc)	Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 Heol y Betws	PrC3/h1	9	Ddim yn berthnasol	Ddim yn berthnasol	Ddim yn berthnasol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
		Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maeswarrau	PrC3/h6	18	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0
-	Cofneithin	Tir oddi ar Heol y Parc	PrC3/h8	18	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
-	Dre-fach (Tymbt)	Nantydderwen	PrC3/h14	33	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	13	0	
-		-	Tir oddi ar Heol Caegwyn	PrC3/h15	5	Ddim yn berthnasol	4 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
-	Gors-las	Tir yn ffinio â Brynlluan	PrC3/h18	29	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10
-	Llandybïe	Tir i'r gogledd o Faes Pïode	PrC3/h20	45	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	5	0	0	0
-	Pen-y-groes	Gwaith Bries Emllyn	PrC3/MU1	177	6 mis	6 mis	3 mis	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	40	40
-	Saron	Tir oddi ar Barc y Mynydd	PrC3/h26	15	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0
-		-	Tir oddi ar Heol Nant-y-Ci	PrC3/h27	18	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
-	Y Tymbt	Tir ar safle Ffatri rhwng 22 a 28 Heol Bethesda	PrC3/h28	30	3 mis	6 mis	3 mis	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0
Haen 2	Brynaman	Heol y Gelynnen	SeC9/h2	8	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haen 2	Pontyberem	Tir oddi ar Heol Llannon	SeC11/h1	15	3 mis	6 mis	3 mis	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Haen 3	Llanedi	Y tu ôl i 16 Y Garreg Lwyd	SuV26/h1	11	3 mis	18 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0
-	Carmel	Tir ger Tŷ Newydd	SuV27/h1	5	Ddim yn berthnasol	3 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
-	Ystradowen	Tir oddi ar Bant y Brwyn	SuV30/h1	5	Ddim yn berthnasol	3 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0

Clwstwr /Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map-y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capasiti'r Safle 2018-2033	Oedi-cyn-dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 ~Mawrth 2022)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2022	Gwir Nifer a Gwblhawyd				Tymor-Byr		Tymor-Canolig				Tymor-H			
					Cyfnod amser ar gyfer trafodaethau cyn-ymgeisio / Ymgynghoriad Cyn-Ymgeisio	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio-a phenderfynu arno	Amser a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a chyflawni'r amodau perthnasol i alluogi adeiladu ar y safle			2018- 19	2019- 20	2020- 24	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26	2026- 27	2027- 28	2028- 29	2029- 30	2030- 34	2035- 39
Cyfanswm y clwstwr					-	-	-	0	0	0	0	0	0	16	20	28	28	42	67	84	62	20	
Clwstwr 4																							
Haen-2	Castellnewydd Emlyn	Trem-y-Ddôl	SeC12/h1	17	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	2	0	
		Tir y tu ôl i Ddolecoed	SeC12/h3	20	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	
-																							
-	Llanybydder	Ger-Yr-Neuadd	SeC13/h1	10	3 mis	6 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	
-																							
-	Pencader	Garej-Blossom	SeC14/h1	20	3 mis	6 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	
		Tir ger Maescader	SeC14/h2	24	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	
-																							
Haen-3	Llangoler	Tir gyferbyn â Bregeler	SuV33/h1	5	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	
-																							
-	Saron/Rhos	Tir ger Arwynfa	SuV35/h1	6	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	
-																							
-	Llanllwni	Cae Pensarn Helen	SuV36/h1	6	Ddim yn berthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	
		Tir ym Mryndulais	SuV36/h2	16	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	0	0	0	0	0	
-																							
-	Cwm-ann	Tir i'r de o Cae Goedmor	SuV37/h2	20	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	
		Tir gerllaw Lleinau	SuV37/h3	10	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	
-																							
-	Capel Iwan	Maes y Bryn	SuV38/h1	6	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	
-																							
-	Llanfihangel-ar- arth	Ger-Yr-Hendre	SuV39/h1	7	Ddim yn berthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	0	
-																							
-	New-Inn	Blossom-Inn	SuV43/h1	5	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	
Cyfanswm y clwstwr					-	-	-	0	0	0	0	0	0	11	12	22	34	35	27	19	12	0	
Clwstwr 5																							
Haen-2	Llanymddyfri	Tir ger Bryndeilog, Rhodfa Tywi	SeC15/h2	8	Ddim yn berthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
-																							
-	Llandeilo	Chwarter Gogleddol Llandeilo	SeC16/h1	27	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	7	0	0	
-																							
-	Llangadog	Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd Gymunedol Llangadog	SeC17/h1	16	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capasiti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn-dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill-2018 –Mawrth 2022)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2022	Gwir Nifer a Gwblhawyd				Tymor-Byr			Tymor-Canolig			Tymor-H			
					Cyfnod-amser ar-gyfer trafodaethau cyn-ymgeisio / Ymgynghoriad Cyn-Ymgeisio	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio-a phenderfynu arno	Amser-a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a chyflawni'r amodau perthnasol i alluogi adeiladu ar y safle			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd						
																	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32
-	-	Tir-oddi-ar Heol-Pendref	Sec17/h2	8	Ddim-yn berthnasol	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0
-																							
Haen-3	Cwmifer	Gyferbyn â Neuadd-y Pentref	SuV51/h1	8	Ddim-yn berthnasol	12-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0
Cyfanswm-y-clwstwr		-	-	67	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	16	17	2	6	0
Clwstwr-6																							
Haen-2	Sancêlwr / Pwll Trap	Ger-Brittania-Terrace	SeC18/h1	60	6-mis	8-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	10	0
-		-	Tir-ger-Cefn-Maes	SeC18/h3	100	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	20	0	0	0
-		-	Tir-ar-Heol-Llaindelyn	SeC18/h4	6	Ddim-yn berthnasol	3-mis	1-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
-		-	Tir-ger-Gwynfa, Heol-yr-Orsaf	SeC18/h5	8	Ddim-yn berthnasol	3-mis	1-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0
-		-	Tir-y-tu-ôl-i-Heol-yr-Orsaf	SeC18/h6	25	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		-	Tir-ger-Caeau-Gardde	SeC18/h7	8	Ddim-yn berthnasol	3-mis	1-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0
-																							
-	Hendy-gwyn-ar-Daf	Tir-yn-Park-View, Trefechan	SeC19/h1	8	Ddim-yn berthnasol	3-mis	1-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
-		-	Tir-yn-Hufenfa-Hendy-gwyn-ar-Daf	SeC19/h2	20	Ddim-yn berthnasol	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
-																							
-	Talacharn	Tir-oddi-ar-Clifton-Street	SeC20/h3	6	Ddim-yn berthnasol	3-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
-																							
Haen-3	Glandy-Cross	Tir-i'r-gogledd-o-Dafarn-Cross-Inn	SuV55/h2	6	Ddim-yn berthnasol	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
-																							
-	Efail-wen	Tir-y-tu-ôl-i-Dalar-Wen	SuV56/h1	6	Ddim-yn berthnasol	3-mis	2-fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
-																							
-	Meidrim	Tir-ger-Lôn-Dewi	SuV58/h1	10	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
-		-	Tir-oddi-ar-Heol-Drefach	SuV58/h2	14	3-mis	4-mis	2-fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
-																							
-	Bancyfelin	I'r-gogledd-o-Faes-y-Llewod	SuV59/h2	19	3-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	0
-																							
-	Llangynog	Tir-yn-College-Bach	SuV60/h1	6	Ddim-yn berthnasol	3-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
-																							
-	Pentywyn	Tir-ar-Fferm-Nieuport	SuV61/h1	10	6-mis	6-mis	3-mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	0	0	0	0
Cyfanswm-y-clwstwr		-	-	312	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	13	57	61	36	41	42	27	0

														Tymor-Byr			Tymor-Canolig			Tymor-Haf			
					Oedi-cyn-dechrau-adeiladu mewn misoedd					Gwir Nifer a Gwblhawyd				Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd									
Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map-y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capasiti'r Safle 2018-2033	Cyfnod-amser ar-gyfer trafodaethau cyn-ymgeisio / Ymgynghoriad Cyn-Ymgeisio	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio a phenderfynu arno	Amser-a-gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a chyflawni'r amodau perthnasol i alluogi adeiladu ar-y-safle	Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill-2018 –Mawrth 2022)	Yn-cael eu hadeiladu Ebrill 2022	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32
					-	-	-																
Cyfanswm-y-Dyraniad-Tai yn-gyfan-gwbl				-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	55	151	348	326	314	398	297	244	14	

* Safleoedd a Ddyrannwyd fel cynlluniau 100% fforddiadwy

Atodiad 7 – Taflwybr Tai

Dyraniadau

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capaciti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 - Mawrth 2025)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2025	Gwir Nifer a Gwblhawyd							Tymor Canolig		Tymor Hir						
																	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd								
					Amser a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a phenderfy	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio a	Cyfnod amser ar gyfer trafodaeth au cyn ymgeisio /			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
Clwstwr 1																									
Haen 1	Caerfyrddin	Tir oddi ar Barc y Delyn	PrC1/h4	17	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	
		I'r dwyrain o Lôn Devereaux	PrC1/h5	10	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
		Heol Llansteffan	PrC1/h8	50	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	
		Brynhyfryd	PrC1/h10	20	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	
		Heol Castell Pigyn, Abergwili	PrC1/h12	35	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	10	0	0	0	0	
		Gorllewin Caerfyrddin	PrC1/MU1	222	6 mis	6 mis	6 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35	38	25	35	30	29	
		Pibwr-lwyd	PrC1/MU2	247	6 mis	12 mis	6 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	55	50	22	
		Tir oddi ar Heol Trefechan	PrC1/(iv)	30	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	
Haen 2	Pont-iets / Y Meinciau / Pont-henri	Cae Canfas, Heol Llanelli	SeC1/h4	8	3 mis	6 mis	2 fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	
		Tir oddi ar Heol Glyndwr	SeC1/h7	9	3 mis	6 mis	2 fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	0	
	Glanyfferi	Tir y tu ôl i Barc y Ffynnon	Sec2/h2	12	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	
Haen 3	Cynwyl Elfed	Gerllaw Fron Heulog	SuV1/h1	2	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
		Tir ger Lleine	SuV1/h2	13	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	
	Bronwydd	Tir ar fferm Troed Rhiw	SuV4/h1	6	Ddim yn berthnasol	3 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capaciti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 - Mawrth 2025)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2025	Gwir Nifer a Gwblhawyd							Tymor Canolig		Tymor Hir						
																	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd								
					Amser a gyflwyno'r cais cynllunio a phenderfy	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio a phenderfy	Cyfnod amser ar gyfer trafodaeth au cyn ymgaisio /			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
	Peniel	Aberdeuddwr/Pantyfed wen	SuV10/h2	38	3 mis	6 mis	6 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	8	0	0	0	
	Alltwalis	Tir yn Ysgol Alltwalis	SuV11/h1	12	3 mis	4 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
	Llanpumsaint	Ger Gwyn Villa	SuV12/h1	20	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	
		Llandre	SuV12/h2	4	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
	Rhydargaeau	Fferm Cefn	SuV14/h1	17	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	0	0	0	0	
	Capel Dewi	Heol Llwynddewi	SuV16/h1	2	Ddim yn berthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	Nantgaredig	Cefn yr Hen Waith Saer, Heol yr Orsaf	SuV17/h1	35	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	5	0	0	0	
	Llanddarog	Tir ger Haulfan a'r tu ôl i Haulfan	SuV19/h2	10	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	0	0	
	Porth-y-rhyd	Tir ger Fferm Llwynhenri	SuV20/h1	6	Ddim yn berthnasol	6 mis	2 fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	
Cyfanswm y clwstwr				825				0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	105	116	161	141	121	82	52	
Clwstwr 2																									
Haen 1	Llanelli	Beech Grove, Pwll	PrC2/h1	10	3 mis	6 mis	2 fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
		Tir ger The Dell, Ffwrnes	PrC2/h10	13	3 mis	6 mis	2 fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	
		Harddfan	PrC2/h20	6	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
		Porth Dwyrain Dafen	PrC2/h23	150	6 mis	8 mis	6 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	0	
		Pentre Awel	PrC2/SS1	240	6 mis	8 mis	6 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	0	0	
		Tir yn Heol Pendderi, y Bryn	PrC2/(iii)	35	6 mis	6 mis	6 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15	0	0	0	0	
		Tir oddi ar Heol y Mynydd, y Bryn	PrC2/(v)	80	6 mis	6 mis	6 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capaciti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 - Mawrth 2025)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2025	Gwir Nifer a Gwblhawyd							Tymor Canolig		Tymor Hir						
																	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd								
					Amser a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a cynllunio a phenderfy	Amser rhwng cyflwyno'r cais	Cyfnod amser ar gyfer trafodaeth au cyn ymgeisio /			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
Haen 2	Cydweli	Tir oddi ar Stryd y Prior	SeC3/h2	20	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	4	
	Yr Hendy / Fforest	Tir rhwng Heol Clayton a Dwyrain Heol Bronallt	SeC6/h2	12	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	
		Garej Fforest	SeC6/(ii)	8	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0		
		Tir yn Heol Fforest	SeC6/(iii)	35	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	20	0	0	0		
	Llangennech	Golwg yr Afon	SeC7/h3	50	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0		
		Gyferbyn â Pharc Morlais	SeC7/h4	32	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0		
		Maesydderwen	SeC7/h5	5	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0		
		Tir ar Heol Pontarddulais	SeC7/(i)	60	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	0		
Haen 3	Mynyddygarreg	Tir ger Tŷ Newydd, Heol y Meinciau	SuV22/h2	8	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	
	Pump-hewl / Horeb	Ger Little Croft	SuV23/h2	25	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	0	0	0	0	0	
Cyfanswm y clwstwr				789				0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	207	240	173	113	38	8	4	
Clwstwr 3																									
Haen 1	Rhydaman (gan gynnwys y Betws a Phen-y-banc)	Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 Heol y Betws	PrC3/h1	9	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	
		Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau	PrC3/h6	18	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	
		Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau	PrC3/(iv)	6	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	

Ciwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capaciti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 - Mawrth 2025)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2025	Gwir Nifer a Gwblhawyd							Tymor Canolig		Tymor Hir						
																	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd								
					Amser a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a phenderfyn	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio a phenderfyn	Cyfnod amser ar gyfer trafodaeth au cyn ymgeisio /			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
		Tir oddi ar Heol Parcdir	PrC3/(v)	9	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	
	Cefneithin	Tir oddi ar Heol y Parc	PrC3/h8	18	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	
	Dre-fach (Tymbi)	Nantydderwen	PrC3/h14	33	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	13	0	0	
	Gors-las	Tir yn ffinio â Brynlluan lard Sgrap	PrC3/h18 PrC3/(ix)	29 80	3 mis 6 mis	6 mis 6 mis	3 mis 3 mis	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5	0 10	9 20	10 20	10 15	0 10	0 0	
	Llandybïe	Tir i'r gogledd o Faes Piode	PrC3/h20	45	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	12	10	0	
	Pen-y-groes	Gwaith Brics Emlyn	PrC3/MU1	107	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30	25	25	15	
		Gwaith Brics Emlyn	PrC3/(i)	50	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	5	5	15	
		Gerllaw Pant-y-Blodau	PrC3/(ii)	11	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	
		Tir y tu cefn i 108-114 Heol Waterloo	PrC3.(viii)	6	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
	Saron	Tir oddi ar Barc-y-Mynydd	PrC3/h26	15	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	
		Tir oddi ar Heol Nant-y-Ci	PrC3/h27	18	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	
	Y Tymbl	Tir ar safle Ffatri rhwng 22 a 28 Heol Bethesda	PrC3/h28	30	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	
Haen 2	Brynaman	Heol y Gelynnen	SeC9/h2	8	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
	Pontyberem	Tir oddi ar Heol Llannon	SeC11/h1	15	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	0	0	
Haen 3	Carmel	Tir ger Tŷ Newydd	SuV27/h1	5	Ddim yn berthnasol	3 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capaciti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 - Mawrth 2025)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2025	Gwir Nifer a Gwblhawyd							Tymor Canolig		Tymor Hir						
																	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd								
					Amser a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a phenderfy	Amser rhwng cyflwyno'r cais	Cyfnod amser ar gyfer trafodaeth au cyn ymgeisio /			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
	Ystradowen	Tir oddi ar Bant y Brwyn	SuV30/h1	5	Ddim yn berthnasol	3 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
Cyfanswm y clwstwr				517				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	67	114	120	88	59	39	
Clwstwr 4																									
Haen 2	Castellnewydd Emlyn	Trem y Ddôl	SeC12/h1	17	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	2	
		Tir y tu ôl i Ddolcoed	SeC12/h3	20	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	
	Llanybydder	Ger Y Neuadd	SeC13/h1	10	3 mis	6 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
	Pencader	Garej Blossom	SeC14/h1	20	3 mis	6 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	
		Tir ger Maescader	SeC14/h2	24	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	
Haen 3	Llangeler	Tir gyferbyn â Brogeler	SuV33/h1	5	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	
	Saron/Rhos	Tir ger Arwynfa	SuV35/h1	6	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	
	Llanllwni	Cae Pensarn Helen	SuV36/h1	6	Ddim yn berthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	
		Tir ym Mryndulais	SuV36/h2	16	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	0	0	0	0		
	Cwm-ann	Tir i'r de o Cae Coedmor	SuV37/h2	20	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	
		Tir gerllaw Lleinau	SuV37/h3	10	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0		
	Capel Iwan	Maes y Bryn	SuV38/h1	6	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	
	Llanfihangel ar arth	Ger Yr Hendre	SuV39/h1	7	Amherthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capaciti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 - Mawrth 2025)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2025	Gwir Nifer a Gwblhawyd							Tymor Canolig		Tymor Hir						
																	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd								
					2018-19	2019-20	2020-21			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33				
	New Inn	Blossom Inn	SuV43/h1	5	3 mis	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Cyfanswm y clwstwr				172				0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	27	38	36	34	18	9	2	
Clwstwr 5																									
Haen 2	Llanymddyfri	Tir ger Bryndeilog, Rhodfa Tywi	SeC15/h2	8	Amherthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	
	Llandeilo	Chwarter Gogleddol Llandeilo	SeC16/h1	27	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	7	0	0	0	0	
	Llangadog	Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd Gymunedol Llangadog	SeC17/h1	16	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	
		Tir oddi ar Heol Pendref	Sec17/h2	8	Amherthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	
Haen 3	Cwmifor	Gyferbyn â Neuadd y Pentref	SuV51/h1	8	Amherthnasol	12 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	0	
Cyfanswm y clwstwr				67				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16	15	8	8	4	2	
Clwstwr 6																									
Haen 2	Sanclêr / Pwll Trap	Ger Britannia Terrace	SeC18/h1	60	6 mis	8 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	10	0	0	0	0	
		Tir ger Cefn Maes	SeC18/h3	100	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	20	0	0	0	0	
		Tir ar Heol Llaindelyn	SeC18/h4	6	Ddim yn berthnasol	3 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
		Tir ger Gwynfa, Heol yr Orsaf	SeC18/h5	8	Ddim yn berthnasol	3 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	
		Tir y tu ôl i Heol yr Orsaf	SeC18/h6	25	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	
	Hendy-gwyn ar Daf	Tir yn Park View, Trefechan	SeC19/h1	8	Ddim yn berthnasol	3 mis	1 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	
		Tir yn Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf	SeC19/h2	20	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Cyfanswm Capaciti'r Safle 2018-2033	Oedi cyn dechrau adeiladu mewn misoedd			Cyfanswm a Gwblhawyd (Ebrill 2018 - Mawrth 2025)	Yn cael eu hadeiladu Ebrill 2025	Gwir Nifer a Gwblhawyd							Tymor Canolig		Tymor Hir					
																	Nifer Amcangyfrifedig a Gwblhawyd							
					Amser a gymerwyd rhwng caniatáu'r cais cynllunio a	Amser rhwng cyflwyno'r cais cynllunio a phenderfy	Cyfnod amser ar gyfer trafodaeth au cyn ymgeisio /			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33
	Talacharn	Tir oddi ar Clifton Street	SeC20/h3	6	Ddim yn berthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Haen 3	Glandy Cross	Tir i'r gogledd o Dafarn Cross Inn	SuV55/h2	6	Ddim yn berthnasol	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
	Efail-wen	Tir y tu ôl i Dalar Wen	SuV56/h1	6	Ddim yn berthnasol	3 mis	2 fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	Meidrim	Tir ger Lôn Dewi	SuV58/h1	10	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
		Tir oddi ar Heol Drefach	SuV58/h2	14	3 mis	4 mis	2 fis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0
	Bancyfelin	I'r gogledd o Faes y Llewod	SuV59/h2	19	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	0
		I'r gogledd-ddwyrain o Ysgol Bancyfelin	SuV59/(i)	16	3 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	0	0	0	0	0
	Llangynog	Tir yn College Bach	SuV60/h1	6	Ddim yn berthnasol	3 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
	Pentywyn	Tir ar Fferm Nieuport	SuV61/h1	5	6 mis	6 mis	3 mis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
Cyfanswm y clwstwr				315				0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	101	108	45	6	6	21	12
Cyfanswm y Dyraniad Tai yn gyfan gwbl				2685				0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	484	585	544	422	279	183	111

Ymrwymiadau (safleoedd â chaniatâd cynllunio)

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Caniatâd Cynllunio Amlinellol / Llawn / Materion a Gadwyd yn Ôl		Capasiti'r safle	Yn cael eu hadeiladu 25	2018-19 (Cwblhawyd)	2019-20 (Cwblhawyd)	2020-21 (Cwblhawyd)	2021-22 (Cwblhawyd)	2022-23 (Cwblhawyd)	2023-24 (Cwblhawyd)	2024-25 (Cwblhawyd)	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33
Clwstwr 1																						
Haen 1	Caerfyrddin	Heol Maesyffynnon	PrC1/h2	Amlinellol		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	0	0	0	0
		113 Heol y Prior	PrC1/h3	Cwblhawyd		37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fferm Penybont, Heol Llysonnen	PrC1/h7	Llawn		9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mounthill	PrC1/h9	Llawn		5	2	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		Estyniad Rhiw Babell	PrC1/h11	Cwblhawyd		12	0	0	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Heol Bronwydd (de)	PrC1/h14	Cwblhawyd		44	0	0	0	8	8	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gerllaw Tyle Teg, Ffordd Llysonnen	PrC1/h15	Llawn		7	0	0	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		Rhiw Babell	PrC1/h16	Amlinellol		9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0
		4-5 Heol y Cei	PrC1/h17	Llawn		5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		Castell Howell	PrC1/h18	Llawn		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
		Tir gerllaw Ty Gwynfa	PrC1/h19	Cwblhawyd		10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5-8 Heol Spilman	PrC1/h20	Cwblhawyd		12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Clos Tawelan	PrC1/h21	Cwblhawyd		18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gorllewin Caerfyrddin	PrC1/MU1	Amrywiol		478	23	5	70	20	10	0	4	24	58	56	61	40	40	45	45	0
		Tir ger 93 a 94 Heol Abergwili	PrC1/(iii)	Amlinellol		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0
		Hen Lidl, Heol y Prior	PrC1/(i)	Llawn		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
		Tir i'r de o Bant Glas	PrC1/(ii)	Materion a gadwyd yn ôl		13	4	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	0	0	0	0	0
Haen 2	Pont-iets / Y Meinciau / Pont-henri	Heol Pisgwydd	SeC1/h1	Amlinellol		19	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	4	0	0	0	0
		Tir yn ffinio â Chapel y Tabernacl	SeC1/h3	Amlinellol		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	0
		Tir yn 8 Heol Llanelli	SeC1/h5	Llawn		6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
		Tir oddi ar Heol Llanelli	SeC1/h6	Amlinellol		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	0	0	0	0
		Black Horse, Meinciau	SeC1/(i)	Llawn		30	4	0	0	0	0	0	0	1	7	7	7	8	0	0	0	0
	Glanyfferi	Llys Caradog	Sec2/h1	Llawn		12	2	1	0	1	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0
Haen 3	Cynwyl Elfed	Gerllaw Fron Heulog	SuV1/h1	Llawn ac amlinellol		6	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Clwstwr / Haen	Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Caniatâd Cynllunio Amlinellol / Llawn / Materion a Gadwyd yn Ôl		Capasïtir safle	Yn cael eu hadeiladu 25	2018-19 (Cwblhawyd)	2019-20 (Cwblhawyd)	2020-21 (Cwblhawyd)	2021-22 (Cwblhawyd)	2022-23 (Cwblhawyd)	2023-24 (Cwblhawyd)	2024-25 (Cwblhawyd)	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33
	Llan-y-bri	Tir ym Maes y Meillion	SuV2/(i)	Materion a gadwyd yn ôl		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	0	0	0	0
	Llansteffan	Tir y tu ôl i Faesgriffith	SuV3/h1	Llawn		16	12	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
	Cwm-ffrwd	Tir ym Maesglasnant	SuV5/h1	Llawn		20	0	9	3	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0
	Llan-gain	I'r de o Ddôl y Dderwen	SuV8/h1	Materion a gadwyd yn ôl		36	7	0	0	0	0	0	0	29	7	0	0	0	0	0	0	0
	Peniel	I'r de o Pentre	SuV10/h1	Llawn		9	1	0	0	0	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Llanpumsaint	Llandre	SuV12/h2	Llawn		4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Rhydargaeau	Fferm Cefn	SuV14/h1	Cwblhawyd		19	0	4	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Llanarthne	Ysgol Llanarthne	SuV15/h1	Cwblhawyd		8	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Capel Dewi	Heol Llwynddewi	SuV16/h1	Llawn		6	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pontargothi	Tir oddi ar yr A40, Pontargothi	SuV18/h1	Llawn		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0
	Llanddarog	Tir gyferbyn â Neuadd y Pentref	SuV19/h1	Materion a gadwyd yn ôl		16	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0
Cyfanswm y clwstwr						1000	56	21	130	56	53	16	45	61	130	154	115	81	45	47	46	0
Clwstwr 2																						
Haen 1	Llanelli	Hen Labordy Lôn Pen-y-fai	PrC2/h2	Materion a gadwyd yn ôl		13	0	0	0	0	0	1	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Parc y Strade	PrC2/h3	Cwblhawyd		94	0	24	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Doc y Gogledd (gan gynnwys Pontrilas gynt)	PrC2/h4	Amlinellol		210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	10
		107 Heol yr Orsaf	PrC2/h6	Cwblhawyd		7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13-15 Heol yr Orsaf	PrC2/h7	Cwblhawyd		9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		*3-5 Heol Goring	PrC2/h9	Cwblhawyd		8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		*Llys yr Hen Felin, Canol y Dref	PrC2/h12	Cwblhawyd		26	0	0	15	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		*Tir oddi ar Rodfa Frondeg	PrC2/h13	Cwblhawyd		29	0	2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clwstwr / Haen		Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Caniatâd Cynllunio Amlinellol / Llawn / Materion a Gadwyd yn Ôl		Capasïtir safle	Yn cael eu hadeiladu 25	2018-19 (Cwblhawyd)	2019-20 (Cwblhawyd)	2020-21 (Cwblhawyd	2021-22 (Cwblhawyd)	2022-23 (Cwblhawyd	2023-24 (Cwblhawyd)	2024-25 (Cwblhawyd)	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33
		Cefn 22c, 22d a 22e Heol Llwynhendy	PrC2/h14		Cwblhawyd		6	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Heol Maesarddafen / Erw Las, Llwynhendy	PrC2/h15		Materion a gadwyd yn ôl		94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	34	0	0	0
		Ynys Las, Llwynhendy	PrC2/h16		Llawn		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	13	0	0	0	0
		*Dylan, Trallwm	PrC2/h18		Cwblhawyd		32	0	0	20	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Genwen, y Bryn	PrC2/h19		Cwblhawyd		240	0	52	132	51	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Maes y Bryn, y Bryn	PrC2/h21		Cwblhawyd		34	0	8	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cwm y Nant, Dafen	PrC2/h22		amlinellol		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	41	41	40	0
		Clos Ffordd Fach	PrC2/h24		Caniatâd cynllunio llawn		13	7	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0
		Tir oddi ar Clos-y-Berllan	PrC2/h25		Cwblhawyd		20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gerllaw Rhif 19 Heol Llwynhendy	PrC2/h26		Llawn		6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
		42 Stryd Stepney	PrC2/h27		Caniatâd cynllunio llawn		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
		Heol y Graig, Llwynhendy	PrC2/h28		Amrywiol Ganiatadau Cynllunio		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
		Safle MU YMCA	PrC2/MU3		Cwblhawyd		8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tir yng Nghefncaeau	PrC2/(ii)		Amlinellol		91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	51	0	0	0	0
Haen 2	Cydweli	Llys Felin	SeC3/h3		Materion a gadwyd yn ôl		24	4	0	0	0	6	3	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0
		Tir yn Dinas Yard gynt	SeC3/h4		Materion a gadwyd yn ôl		71	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	31	0	0	0	0	
		Tir gyferbyn â Pharc Pendre	SeC3/(i)		Materion a gadwyd yn ôl		16	12	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	
		Tir yn Heol Rhydymynach	SeC3/(ii)		Amlinellol		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	10	0	
	Porth Tywyn	Fferm Gwdig	SeC4/h1		Cwblhawyd		105	0	0	0	35	57	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Harbwr Porth Tywyn	SeC4/h2		Amlinellol		364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	52	52	52	52	
		Teras Glanmor	SeC4/h3		Wedi'i adeiladu		32	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pen-bre	Garreglwyd	Sec5/h1		Cwblhawyd		14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Awel y Mynydd	Sec5/h2		Llawn		100	4	0	0	0	0	0	0	14	55	31	0	0	0	0	0	0
	Yr Hendy / Fforest	Llwyngwern	SeC6/h1		Cwblhawyd		20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clwstwr / Haen		Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Caniatâd Cynllunio Amlinellol / Llawn / Materion a Gadwyd yn Ôl		Capasiti'r safle	Yn cael eu hadeiladu 25	2018-19 (Cwblhawyd)	2019-20 (Cwblhawyd)	2020-21 (Cwblhawyd	2021-22 (Cwblhawyd)	2022-23 (Cwblhawyd	2023-24 (Cwblhawyd)	2024-25 (Cwblhawyd)	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33
		Tir rhwng Heol Clayton a Dwyrain Heol Bronallt	SeC6/h2	Llawn		8	1	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Heol Bronallt	SeC6/h3	Amrywiol Ganiatadau		6	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ger Clos Benallt Fawr, Fforest	SeC6/h4	Cwblhawyd		35	0	0	0	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tir oddi ar Heol y Parc	SeC6/(i)	Amlinellol		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
	Llangennech	Box Farm	SeC7/h1	amlinellol gyda chais am amrywio amodau		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
	Trimsaran / Carwe	Ffos Las	SeC8/h1	Cwblhawyd		159	0	20	40	70	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cae Linda	SeC8/h2	Llawn		45	2	0	1	3	0	0	0	0	6	5	5	5	5	5	5	5	5
		Golwg Gwendraeth	SeC8/h3	Materion a gadwyd yn ôl		141	0	0	0	0	0	0	35	35	35	36	0	0	0	0	0	0	0
Haen 3	Mynyddygarreg	Gerddi Gwenllian	SuV22/h1	Cwblhawyd		25	0	0	0	0	0	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pump-hewl / Horeb	Clos y Parc	SuV23/h1	Cwblhawyd		16	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyfanswm y clwstwr						2453	33	137	359	231	144	30	105	94	140	258	294	192	158	147	97	67	
Clwstwr 3																							
Haen 1	Rhydaman (gan gynnwys y Betws a Phen-y-banc)	Hen Orsaf Betrol, Stryd y Gwynt	PrC3/h2	Cwblhawyd		6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tir yng Ngwynfryn Fawr	PrC3/h3	Cwblhawyd		28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tir ar Fferm Tirychen	PrC3/h4	Amlinellol		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	30	30	30	20	0	
		Yr Hen Felin, Heol Pontaman	PrC3/h5	Cwblhawyd		6	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Llys Dolgader	PrC3/h33	Cwblhawyd		9	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Glofa'r Betws	PrC3/h36	Materion a gadwyd yn ôl		66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	0	0	
		Tir gyferbyn â'r Plough & Harrow	PrC3/(vi)	Llawn		9	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		Tir oddi ar Ddôl y Dderwen, Myddyfych	PrC3/(vii)	Materion a gadwyd yn ôl		31	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	0	0	0	0

Clwstwr / Haen		Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Caniatâd Cynllunio Amlinellol / Llawn / Materion a Gadwyd yn Ôl		Capasïtir safle	Yn cael eu hadeiladu 25	2018-19 (Cwblhawyd)	2019-20 (Cwblhawyd)	2020-21 (Cwblhawyd	2021-22 (Cwblhawyd)	2022-23 (Cwblhawyd	2023-24 (Cwblhawyd)	2024-25 (Cwblhawyd)	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	
	Castell y Rhingyll	Clos y Gât	PrC3/h34	Cwblhawyd			5	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cross Hands	Tir ger Maesyrhaf	PrC3/h9	Llawn			5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
		Ffordd y Neuadd a Chlos yr Eithin	PrC3/h11	Cwblhawyd			60	0	0	0	18	31	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tir sy'n ffinio â'r A48 a Heol y Parc	PrC3/h12	Cwblhawyd			9	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tir ar Heol Cae Pownd	PrC3/h13	Materion a gadwyd yn ôl			135	0	34	27	0	0	3	45	25	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Dre-fach (Tymbl)	Tir oddi ar Heol Caegwyn	PrC3/h15	Llawn			7	5	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
		Uwch Gwendraeth	PrC3/h16	Cwblhawyd			6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Llandybïe	Tir oddi ar Lys y Nant	PrC3/h19	Llawn			9	0	1	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Maes Piode	PrC3/h21	Cwblhawyd			8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Clos Felingloed	PrC3/h37	Cwblhawyd			24	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pen-y-groes	Ger Pant y Blodau	PrC3/h22	Llawn			79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	19	0	0	0	
		Tir ar Heol Waterloo	PrC3/h23	Cwblhawyd			13	0	3	8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tir rhwng 123 a 137 Heol Waterloo	PrC3/h24	Cwblhawyd			7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tir oddi ar Heol y Gât	PrC3/h25	Cwblhawyd			8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Clos Penpont	PrC3/h35	Cwblhawyd			9	0	0	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gwaith Brics Emlyn	PrC3/MU1	Llawn			70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25	15	0	0	0	0
		Tir y tu cefn i 10-12 Heol Norton	PrC3/(iii)	Materion a gadwyd yn ôl			6	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	Y Tymbl	Garej Central	PrC3/h29	Cwblhawyd			24	0	0	2	19	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tŷ-croes	Tir yn Fforest-fach	PrC3/h31	Cwblhawyd			17	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tir i'r de o Heol Tŷ-croes	PrC3/h32	Cwblhawyd			37	0	0	0	16	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haen 2	Glanaman / y Garnant	Ysgol Gynradd Gymunedol y Garnant, Heol Ysgol Newydd	SeC10/h1	Llawn			12	0	0	1	2	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tir gerllaw 13 Heol Bishop	SeC10/h2	Llawn			8	0	0	1	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	

Clwstwr / Haen		Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Caniatâd Cynllunio Amlinellol / Llawn / Materion a Gadwyd yn Ôl		Capasïtîr safle	Yn cael eu hadeiladu 25	2018-19 (Cwblhawyd)	2019-20 (Cwblhawyd)	2020-21 (Cwblhawyd	2021-22 (Cwblhawyd)	2022-23 (Cwblhawyd	2023-24 (Cwblhawyd)	2024-25 (Cwblhawyd)	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33
	Pontyberem / Bancffosfelen	Tir yn Ffynnon Fach	SeC11/h2	Cwblhawyd			19	0	4	8	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haen 3	Llannon	Tir i'r gogledd o Glos Rebecca	SuV25/h1	Llawn			47	19	0	0	0	0	0	0	25	22	0	0	0	0	0	0	0
		Cysgod yr Eglwys (ger Eglwys Sant Non)	SuV25/(i)	Materion a gadwyd yn ôl			34	2	0	0	0	0	0	0	13	2	10	9	0	0	0	0	0
	Llanedi	Y tu ôl i 16 Y Garreg Lwyd	SuV26/h1	Llawn			11	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0
	Cwmgwili	Ger Coed y Cadno	SuV28/h1	Cwblhawyd			18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyfanswm y clwstwr							992	29	68	87	79	104	33	74	77	59	103	78	87	71	52	20	0
Clwstwr 4																							
Haen 2	Castellnewydd Emlyn	Heol Dewi	SeC12/h2	Llawn			14	0	4	4	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Llanybydder	Bro Einon	SeC13/h4	Llawn			9	1	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0
Haen 3	Waungilwen	Gyferbyn â Springfield	SuV32/h1	Materion a gadwyd yn ôl			6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0
	Cwm-ann	Hen Ysgol Coedmor	SuV37/(i)	Llawn			21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
	Pont-tyweli	Cilgwyn Bach	SuV41/h2	Amlinellol a Llawn			14	2	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	2	2	0	0
	New Inn	Blossom Inn	SuV43/h1	Llawn			3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Cyfanswm y clwstwr							67	4	4	4	0	2	2	3	11	28	4	3	2	2	2	0	0
Clwstwr 5																							
Haen 2	Llanymddyfri	Tir i'r gogledd o Dan y Crug	SeC15/h1	Llawn			61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	11	0
		Tir ar Heol Cil-y-cwm	SeC15/(i)	Llawn			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
	Llangadog	Ger yr Ysgol	SeC17/h3	Cwblhawyd			21	0	0	0	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haen 3	Llanfynydd	Awel y Mynydd	SuV49/h1	Materion a gadwyd yn ôl			13	2	0	0	0	0	3	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0

Clwstwr / Haen		Anheddiad	Safle	Cyfeirnod Map y CDLI Diwygiedig	Caniatâd Cynllunio Amlinellol / Llawn / Materion a Gadwyd yn Ôl		Capasiti'r safle	Yn cael eu hadelladu 25	2018-19 (Cwblhawyd)	2019-20 (Cwblhawyd)	2020-21 (Cwblhawyd)	2021-22 (Cwblhawyd)	2022-23 (Cwblhawyd)	2023-24 (Cwblhawyd)	2024-25 (Cwblhawyd)	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33
Cyfanswm y clwstwr							109	0	0	0	19	2	3	4	2	2	26	10	10	10	10	11	0
Clwstwr 6																							
Haen 2	Sanclêr / Pwll Trap	Hen Ffatri Fenyn	SeC18/h2	Cwblhawyd			45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tir ger Caeau Gardde	SeC18/h7	Amlinellol			8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0
		Tir yng Nghae Glas	SeC18/h8	Amlinellol			5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
		Tir i'r gorllewin o'r Stryd Fawr (Heol Fawr)	SeC18/h9	Llawn			64	16	0	0	0	0	0	0	29	35	0	0	0	0	0	0	0
	Hendy-gwyn ar Daf	Tir yn Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf	SeC19/h2	Llawn			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	0	0	0	0	0
		Gerddi Lingfield	SeC19/h3	Cwblhawyd			57	0	0	0	0	23	6	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Parc y Dressig	SeC19/h4	Cwblhawyd			15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tir ger The Beeches	SeC19/(i)	Amlinellol			50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	36	4	0	0	0	0
	Talacharn	Pludds Meadow	SeC20/h1	Cwblhawyd			24	0	0	1	6	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ger Ysgol Talacharn	SeC20/h2	Amlinellol			42	4	0	0	0	0	0	5	4	15	15	3	0	0	0	0	0
Haen 3	Glandy Cross	Tir y tu ôl i Faes-glas	SuV55/h1	Amlinellol			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0
	Meidrim	Tir oddi ar Heol Drefach	SuV58/h2	Caniatâd cynllunio llawn			1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bancyfelin	Maes y Llewod	SuV59/h1	Cwblhawyd			17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Llanmilo	Tir yn Woodend	SuV63/h1	Materion a gadwyd yn ôl a chaniatâd cynllunio llawn			28	2	0	0	2	3	1	3	3	5	5	4	2	0	0	0	0
	Pentywyn	Tir ar Fferm Nieuport	SuV61/h1	Materion a gadwyd yn ôl			5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
Cyfanswm y clwstwr							398	22	17	1	8	52	58	37	36	56	47	68	11	2	0	3	2
Cyfanswm yr Ymrwymadau																							
							5019	144	247	581	393	357	142	268	281	415	592	568	383	288	258	177	69

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd								Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau	
MAC 123	AP2/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu 'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diweddaru Atodiad 7 – Tabl Dosbarthiad Gofodol fel a ganlyn:								Goblygiadau posibl – Newidiadau i ledaeniad daearyddol tai		
			Components of Housing Supply	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Tier 4	No Tier	Total			
		A	Total completions (small and large)	1187 1542	622 992	236 399	46 74	6 10	3017			
		B	Units under construction *	26 51	37 51	32 63	0 2	0	167			
		C	Units with planning permission**	2420 1532	1586 1011	336 207	0	0	2750			
		D	New housing allocations	1498 1649	602 657	382 379	0	0	2685			
		E	Large windfall sites (+5)	514 217.4	402.4 170.2	317.6 134.4	0	0	522			
		F	Small windfall sites (-5)	469 6088 4940.4	367.2 3579.6 2830.2	289.8 1561.4 1119.4	0 46 274	0 6 21	840 9814			
		G	Total Housing Provision	629								
		MAC 124	AP2/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu 'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Diweddaru Atodiad 7 – Graff Taflwybr Tai								Goblygiadau posibl – Newidiadau i'r taflwybr tai

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Housing Trajectory 2018-2033 Legend: - Anticipated Completions Small Windfall during year - Anticipated Completions Large Windfall during year - Anticipated land bank completions during year		
MAC 125	AP1/6 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu	Ychwanegu atodiad newydd yn cynnwys atodlen sy'n darparu manylion am y safleoedd adfywio a defnydd cymysg, gofynion cyflwyno'n raddol, cyfyngiadau, gofynion seilwaith a rhwymedigaethau cynllunio. Cyf. Safle Lleoliad a Defnyddiau Arfaethedig	Goblygiadau posibl – gan gynnwys dyraniadau newydd	

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
	'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	PrC1/MU1	Gorllewin Caerfyrddin, Caerfyrddin Mae safle Gorllewin Caerfyrddin, a gafodd ei nodi fel safle strategol yn y CDLI a fabwysiadwyd, yn parhau i gael ei nodi fel safle defnydd cymysg ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys preswyllo, (gyda darpariaeth ar gyfer 700 o gartrefi newydd o fewn cyfnod y cynllun hwn), Ysgol Gynradd newydd, amwynderau/hamdden, cyflogaeth a chyfleusterau cymunedol. Mabwysiadwyd Briff Cynllunio a Datblygu ar gyfer y safle yn 2010, ac mae'r datblygiad yn digwydd yn unol â hynny. Mae ffordd feingefn bwysig wedi'i chwblhau ac mae datblygiad preswyl wedi dechrau ac yn parhau i gael ei adeiladu ar y safle. Y Gofyniad i Gyflwyno'n Raddol Gweler y taflwybr tai. Mae datblygiad preswyl wedi dechrau a disgwylir iddo gael ei gyflawni ym mhob blwyddyn o weddill cyfnod y cynllun. Disgwylir i'r elfennau amhreswyl gael eu cyflawni tua diwedd cyfnod y cynllun. Cyfyngiadau - Llifogydd – mae elfennau sy'n agored i lifogydd afonol wedi'u heithrio o'r ardaloedd sydd i'w datblygu. Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd Penodol i Safle. - Ceir dyddodion tywod a graean o dan y safle; fodd bynnag, mae'r adnodd yn y lleoliad hwn eisoes wedi'i			

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			sterileiddio i raddau helaeth gan ei fod o fewn 200m i ddatblygiad sensitif. • Mae rhan o'r safle gerllaw Ardal Gadwraeth. • Amgylchedd archeolegol a hanesyddol. • Bydd angen astudiaethau ecolegol a bioamrywiaeth i gefnogi ceisiadau cynllunio. Gofynion Seilwaith • Ysgol Gynradd newydd. Rhwymedigaethau Cynllunio • Tai Fforddiadwy. • Taliad cyfnewid tuag at fuddion cymunedol sy'n cynnwys cyfleusterau cymunedol ac ysgol gynradd, fel y nodwyd ym Mriff Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin, a Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin. • Darparu lle chwarae lleol (LAP) / lle lleol â chyfarpar ar gyfer chwarae (LEAP).		
		PrC1/MU2	Pibwr-lwyd, Caerfyrddin Mae'r safle wedi'i ddyrannu ar gyfer cymysgedd o ddefnyddiau sy'n adlewyrchu ei leoliad strategol a'i gyfraniad at Gaerfyrddin. Mae'r defnydd yn cynnwys cyflogaeth,		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		hamdden masnachol, addysg yn gysylltiedig â Choleg Sir Gâr a phreswyl (ceir darpariaeth ar gyfer 247 o dai newydd). Y Gofyniad i Gyflwyno'n Raddol Gweler y taflwybr tai. Disgwylir i ddatblygiad preswyl gael ei gyflawni tua diwedd cyfnod y cynllun. Disgwylir i ddefnyddiau eraill hefyd gael eu cyflawni tua diwedd cyfnod y cynllun. Cyfyngiadau • Agos i'r A48 – ystyriaethau priffyrdd. • Tir amaethyddol Gradd 3a ar ran o'r safle. • Ceir dyddodion tywod a graean o dan y safle; fodd bynnag, mae'r adnodd yn y lleoliad hwn eisoes wedi'i sterileiddio i raddau helaeth gan ei fod o fewn 200m i ddatblygiad sensitif. Gofynion Seilwaith • Cysylltiad priffyrdd. • Efallai y bydd angen asesiad ansawdd aer. Rhwymedigaethau Cynllunio • Tai Fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1 • Cyfraniad tuag at gyfleusterau addysg yn yr ardal • Darpariaeth mannau agored cyhoeddus • Efallai y bydd gofyniad i gyfrannu tuag at seilwaith Teithio Llesol		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		PrC2/MU1	Hen Safle Gwaith yr Hen Gastell, Llanelli Cymysgedd o ddefnyddiau yn canolbwyntio ar yr economi ymwelwyr, treftadaeth a hamdden a thirweddu cysylltiedig ar draws y safle 3.4ha, gan gynnwys adnewyddu'r Adeilad Rhestredig Gradd 2 a gaiff ei adnabod fel y Tŷ Tun (750metr sgwâr). Mae'r safle yn dir sydd wedi'i ddatblygu'n flaenorol ac yn rhan o gynnig adfywio sy'n cynnwys defnyddiau llai agored i niwed. Mae'r safle yn agos at Barc Arfordirol y Mileniwm. Nid oes dim darpariaeth breswyl wedi'i gwneud. Y Gofyniad i Gyflwyno'n Raddol: Ni nodwyd unrhyw ofyniad i gyflwyno'n raddol. Cyfyngiadau: • Posibilrwydd o dir halogedig o ystyried ei ddefnyddiau hanesyddol. • Dim ecoleg na chynefin arwyddocaol ar y safle. • Mae tua 25% yn dod o fewn Parth Llifogydd CNC Afonydd (Parth 2). Mae tua 30% yn dod o fewn Parth Llifogydd CNC Moroedd (Parth 2). Mae tua 15% yn dod o fewn Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach CNC (Parth 2 a 3). Bydd angen Asesiad manwl a chadarn o			

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Ganlyniadau Llifogydd i ategu unrhyw gais gan ddangos os, a sut, mae modd bodloni'r meini prawf ar gyfer derbynioldeb a chan ddangos ymagwedd ddilyniannol tuag at lifogydd ar draws y safle, gyda'r defnydd sydd mwyaf agored i niwed ar y tir lle mae'r risg isaf o lifogydd. - Dymchwel, neu'r posibilrwydd o integreiddio'r adeiladau gwag ar y safle. Gofynion Seilwaith: - Mae'r safle yn union gerllaw prif ffordd y B4304 (Traeth Ffordd) - Dim materion yn ymwneud â chysylltiadau dŵr a charthffosiaeth. Rhwymedigaethau cynllunio. Ddim yn berthnasol oni bai bod angen gwelliannau i briffyrdd fel rhan o unrhyw gynllun.			
		PrC2/MU2	Porth Trostre, Llanelli Manylion: Cymysgedd o ddefnyddiau gan gynnwys datblygu Siop Fwyd Dosbarth A1 a Siop Goffi Gyrru Trwodd, gyda mynediad			

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			cysylltiedig, maes parcio ceir a thirweddu a ddatblygwyd ym mlyneddodd cynnar cyfnod cynllun y CDLI Diwygiedig. Mae darn bach o dir ar ôl ar yr ochr orllewinol a fyddai'n cynnal defnydd adwerthu ar raddfa fach o oddeutu 250m² o arwynebedd llawr gros, gan adlewyrchu ei leoliad amlwg a'i hanes cynllunio. Y Gofyniad i Gyflwyno'n Raddol: Nid yw'r gofyniad i gyflwyno'n raddol wedi'i nodi. Cyfyngiadau: - Mae gwrychoedd a choed yn ffinio ag elfen orllewinol y safle a fyddai'n lleihau'r lle sydd ar ôl / arwynebedd safle'r dyraniad defnydd cymysg. - Bydd angen i gynigion adwerthu gydymffurfio â pholisïau adwerthu'r Cynllun a TAN4 Adwerthu a Datblygiadau Masnachol a bydd yn ofynnol iddynt ddarparu'r dystiolaeth berthnasol i ddangos na fydd y datblygiad yn cael effaith andwyol ar fywiogrwydd a hyfywedd y ganolfan adwerthu bresennol. Gall hyn gynnwys tystiolaeth mewn perthynas â'r angen meintiol ac ansoddol am ddarpariaeth adwerthu ychwanegol, cymhwyso'r prawf dilyniannol wrth ddewis safle ac effaith adwerthu'r cynnig. Gofynion Seilwaith:		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			- Mae'r prif seilwaith ffordd i ran ddwyreiniol y safle wedi'i gwblhau i wasanaethu'r safle adwerthu A1 a'r Siop Goffi Gyrru Trwodd, gyda'r seilwaith ffyrdd i'r elfen orllewinol yn barod i wasanaethu datblygiad newydd. - Dim materion yn ymwneud â chysylltiadau dŵr a charthffosiaeth. Rhwymedigaethau cynllunio. Ddim yn berthnasol			
		PrC2/MU3	Hen Adeilad yr YMCA, Stryd Stepney, Canol Tref Llanelli Mae'r safle wedi'i gwblhau ac mae'n cynnwys gofod swyddfeydd / adwerthu ar y llawr gwaelod. Mae 8 uned breswyl wedi'u cwblhau ar loriau uchaf y datblygiad.			
		PrC3/MU1	Gwaith Brics Emlyn, Pen-y-groes Safle a ddatblygwyd yn flaenorol a arferai gynnwys gwaith brics a gweithgarwch mwyngloddio glo ond sydd ar hyn o bryd yn wag. Mae'r safle i'w ddatblygu ar gyfer 177 o gartrefi newydd ac mae rhan lai o'r safle i'w defnyddio ar gyfer datblygiad sy'n canolbwyntio ar y gymuned. Cyflwyno'n Raddol			

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Mae gan y safle ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer 70 o anheddau ar hyd rhan ogleddol y safle ar dir rhwng Heol Norton a changen Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands i Heol Norton. Y cam hwn o'r safle fydd y cyntaf i gael ei gyflawni yn ystod oes yr CDLI diwygiedig. Nid oes gan weddill y safle ganiatâd cynllunio a bydd yn cael ei gyflawni yn dilyn cam cyntaf y datblygiad yn rhan ogleddol y safle. Gweler taflwybr y CDLI diwygiedig am fanylion pellach. Cyfyngiadau • Llygredd tir a sefydlogrwydd tir oherwydd gweithgareddau blaenorol ar y tir, gan gynnwys mwyngloddio. Argymhellir bod ymchwiliad ychwanegol yn cael ei gynnal i gefnogi ceisiadau cynllunio yn y dyfodol. • Mae'r safle o fewn ardal Canllawiau Cynllunio Atodol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru strategol fel y'i nodwyd. • Mae'r safle yn ymgorffori cynefin brithwaith agored a gall fod yna botensial ar gyfer cynefin pathewod ar rannau o'r safle. Bydd angen gwaith tirlfesur pellach ar y cam cais cynllunio. • Ceir dyddodion tywodfaen o dan y safle; fodd bynnag, mae'r adnodd yn y lleoliad hwn eisoes wedi'i		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			sterileiddio i raddau helaeth gan ei fod o fewn 200m i ddatblygiad sensitif. Gofynion Seilwaith - Mae Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands bellach wedi'i chwblhau ac mae hon yn darparu cysylltiadau priffyrdd da yn ogystal â mynediad i'r safle. Mae modd cyrraedd y safle hefyd o Heol Norton i'r gogledd o'r safle. - Mae cwmpas i'r safle hwyluso'r gwaith o gyflawni'r llwybr cyd-ddefnyddio o Cross Hands i Landybïe, a fydd yn darparu llwybr beicio wedi'i wahanu oddi wrth draffig cerbydau. Rhwymedigaethau Cynllunio - Tai Fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1 - Cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru strategol a amlinellir ym Mholisi NE4 Datblygu yng Nghaeau'r Mynydd Mawr - Cyfraniad tuag at gyfleusterau addysg yn yr ardal - Efallai y bydd cyfraniad yn ofynnol gan y datblygiad i wneud iawn am golli cynefin brithwaith agored - Darpariaeth mannau agored cyhoeddus - Efallai y bydd gofyniad i gyfrannu tuag at seilwaith Teithio Llesol		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		SeC4/MU1	Glannau Porth Tywyn Mae'r dyraniad defnydd cymysg wedi'i rannu'n ddwy ardal ar wahân o dir. Mae'r elfen ogleddol o'r dyraniad yn darparu ar gyfer y posibilrwydd o gymysgedd o ddefnyddiau sy'n canolbwyntio ar ddarpariaeth adwerthu briodol o hyd at 2,000m² o arwynebedd llawr gros, ynghyd â defnyddiau masnachol / sy'n gysylltiedig â thwristiaeth. Mae rhan ddeheuol y safle yn rhan o ardal Uwchgynllun Porth Tywyn (Safle 4). Mae gan y safle ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad hamdden masnachol sy'n cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau adwerthu, gwesty, tafarn/bwyty a phreswyl o hyd at 5,000m² o arwynebedd llawr gros. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ddarpariaeth breswyl wedi'i gwneud o fewn Polisi HOM1 – Dyraniadau Tai. Cyflwyno'n Raddol: Bydd gan yr elfen ogleddol y potensial i gynllun ddod at ei gilydd tua diwedd cyfnod y cynllun. Mae gan elfen ddeheuol y safle defnydd cymysg ganiatâd cynllunio amlinellol, gyda'r cais ar gyfer cymeradwyo Materion a Gadwyd yn Ôl i'w wneud i'r Awdurdod Cynllunio			

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Lleol erbyn 25 Tachwedd 2027. Ystyrir y bydd y datblygiad yn digwydd tua diwedd cyfnod y Cynllun. Cyfyngiadau - Mae tua 60% yn dod o fewn Parth Llifogydd CNC Afonydd (parth 3); tua 50% yn dod o fewn Parth Llifogydd CNC Moroedd (parth 2 a 3); Mae tua 7% yn dod o fewn Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach CNC (parth 2). Bydd angen Asesiad manwl a chadarn o Ganlyniadau Llifogydd i ategu unrhyw gais gan ddangos os, a sut, mae modd bodloni'r meini prawf ar gyfer derbynioldeb a chan ddangos ymagwedd ddilyniannol tuag at lifogydd ar draws y safle, gyda'r defnydd sydd mwyaf agored i niwed ar y tir lle mae'r risg isaf o lifogydd. - Dylid datblygiad gael ei gyflawni yn unol ag argymhellion yr Adroddiad Arfarnu Ecolegol. - Y gofyniad i gyflwyno cynllun clirio, lliniaru a thrawsleoli ymlusgiaid ac amffibiaid fel rhan o unrhyw gais manwl. - Y gofyniad i gyflwyno nifer o asesiadau sy'n ymwneud â'r halogiad posibl ar y safle a'r gofyniad am fesurau adfer os oes angen.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			- Bydd angen i gynigion adwerthu gydymffurfio â pholisïau adwerthu'r Cynllun a TAN4 Adwerthu a Datblygiadau Masnachol a bydd yn ofynnol iddynt ddarparu'r dystiolaeth berthnasol i ddangos na fydd y datblygiad yn cael effaith andwyol ar fywiogrwydd a hyfywedd y ganolfan adwerthu bresennol. Gall hyn gynnwys tystiolaeth mewn perthynas â'r angen meintiol ac ansoddol am ddarpariaeth adwerthu ychwanegol, cymhwyso'r prawf dilyniannol wrth ddewis safle ac effaith adwerthu'r cynnig. Gofynion Seilwaith - Manylion llawn y system draenio dŵr wyneb a'r system draenio dŵr budr ar wahân i'w cyflwyno. - Mae'r safle yn union gerllaw'r ffordd osgoi - Y gofyniad am Gynllun Rheoli Adeiladu. Rhwymedigaethau Cynllunio Ddim yn berthnasol.			
		SeC16/MU1	Beechwood, Llandeilo			

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Mae'r safle'n cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau sy'n adlewyrchu ei leoliad strategol a'i gyfraniad i Landeilo. Mae'r defnyddiau'n cynnwys cymysgedd o unedau dechrau cyflogaeth a swyddfeydd addas B1 (tua 3020 metr sgwâr), ac adwerthu (A1 ac A3 o hyd at 1700 metr sgwâr o arwynebedd llawr gros). Mae'r safle yn rhan o ardal fwy sydd wedi'i chynnwys o fewn terfynau datblygu ond a nodwyd yn barth perygl llifogydd C2. Bydd angen i geisiadau fodloni'r holl ofnion o ran hyn. Cyflwyno'n Raddol Ddim yn berthnasol Cyfyngiadau • Llifogydd – er bod amlinelliad y dyraniad wedi'i lunio i eithrio unrhyw barthau perygl llifogydd TAN15, ac afonydd parth llifogydd CNC, a chysiau dŵr bach, mae'r parthau hyn yr effeithir arnynt yn ffinio â'r dyraniad a byddai angen rhoi ystyriaeth briodol iddynt mewn cynigion yn y dyfodol. • Ecoleg – mae coed aeddfed yn amgylchynu perimedr rhan o'r safle a byddai angen eu hystyried mewn cynigion yn y dyfodol o ran clustogfeydd gwreiddiau. • Ffosffadau - mae'r safle o fewn dalgylch Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Tywi.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			- Os oes angen, fel rhan o unrhyw gais cynllunio dilynol, bydd angen i'r ymgeisydd / datblygwr fodloni'r gofynion i leihau lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad. - Bydd angen i gynigion adwerthu gydymffurfio â pholisïau adwerthu'r Cynllun a TAN4 Adwerthu a Datblygiadau Masnachol a bydd yn ofynnol iddynt ddarparu'r dystiolaeth berthnasol i ddangos na fydd y datblygiad yn cael effaith andwyol ar fywiogrwydd a hyfywedd y ganolfan adwerthu bresennol. Gall hyn gynnwys tystiolaeth mewn perthynas â'r angen meintiol ac ansoddol am ddarpariaeth adwerthu ychwanegol, cymhwyso'r prawf dilyniannol wrth ddewis safle ac effaith adwerthu'r cynnig. Gofynion Seilwaith Mae'r safle wedi'i leoli'n agos iawn at brif gefnffordd yr A40 sy'n cysylltu Gorllewin Cymru â Chanolbarth Lloegr. Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar yr ystâd ddiwydiannol sefydledig i'r dwyrain, lle ceir mynediad i'r safle hwn. Rhwymedigaethau Cynllunio Ddim yn berthnasol oni bai bod angen gwelliannau i briffyrdd fel rhan o unrhyw gynllun.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		SeC20/MU1	Parc Gwyliau Talacharn Mae'r safle'n cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau sy'n canolbwyntio ar dwristiaeth a hamdden yn gysylltiedig ag ailddatblygu Parc Gwyliau Talacharn, a gaiff ei adnabod bellach fel Dylan Coastal Resort. Mae'r rhan fwyaf o'r ardal a ddyrannwyd bellach wedi'i chwblhau gydag ardal fechan yng ngogledd y safle eto i'w datblygu. . Cyflwyno'n Raddol Ddim yn berthnasol Cyfyngiadau Byddai unrhyw gyfyngiadau wedi cael eu hystyried a'u goresgyn fel rhan o'r cais cynllunio ar gyfer ailddatblygu'r safle o dan ganiatâd cynllunio W/24265 a W/34546. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar ddatblygu'r tir a ddyrannwyd sy'n weddill. Gofynion Seilwaith Byddai unrhyw ofynion seilwaith wedi cael eu hystyried fel rhan o'r cais cynllunio ar gyfer ailddatblygu'r safle W/24265 a W/34546. Rhwymedigaethau Cynllunio Ddim yn berthnasol			

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau	
		PrC1/MU3	Safle adfywio a Defnydd Cymysg Nant-y-caws Safle mewn man strategol a ddefnyddir eisoes i reoli gwastraff mewn modd cynaliadwy. Mae'n cynnig cyfle yn y dyfodol i fanteisio ar ynni, a gweithgareddau cysylltiedig sy'n seiliedig ar gyflogaeth. Bydd cyfuno cyfleoedd yn y dyfodol ar y safle yn cael ei nodi trwy ddatblygu uwchgynllun. Cyflwyno'n Raddol I'w ystyried fel rhan o uwchgynllun posibl ar gyfer y safle. Cyfyngiadau Llifogydd - er nad yw parthau llifogydd TAN15 y Mapiau Cyngor Datblygu (DAMs) yn effeithio arno, ceir parthau llifogydd CNC - cyrsiau dŵr bach 2 a 3 ar rannau o'r safle. Trafnidiaeth – angen gwelliannau posibl i briffyrdd/mynediad. Mawn – ceir ychydig iawn o fawn ar ran ymylol y safle, ni ddylai rwystro cynigion yn y dyfodol. Gofynion Seilwaith Ceir posibilrwydd o ymgymryd â seilwaith ffyrdd newydd (gwelliannau mynediad). Mae'r prif gyfleustodau eisoes yn eu lle gan wasanaethu'r gweithrediadau presennol ar y safle. Rhwymedigaethau Cynllunio				

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd			Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Ddim yn berthnasol oni bai bod angen gwelliannau i briffyrdd fel rhan o unrhyw gynllun.			
MAC 126	AP2/5 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Atodiad Newydd 10: Clwstwr 1			Goblygiadau posibl – gan gynnwys dyraniadau newydd	
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/h4 – Tir oddi ar Barc y Delyn, Caerfyrddin					
Maint y Safle (ha)	1.46					
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	17 o dai. Tai Fforddiadwy – 1.7 o dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.					
Cyflwyno'n Raddol	2029 - 2031 (Blynnyddoedd 12 a 13 o gyfnod y cynllun)					
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys dau gae ger datblygiad preswyl ac mae ganddo ffiniau pendant.					
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr): Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.					
Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Efallai fydd angen rhoi sylw i led Heol Penylan. Cyfyngiadau Amgylcheddol - Bydd angen ystyried gwrychoedd ac arolygon ecolegol wrth gyflwyno cais cynllunio. Ansawdd Aer - Efallai y bydd angen Asesiad Ansawdd Aer wrth gyflwyno cais cynllunio.					

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau														
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC1/h5 - I'r dwyrain o Lôn Devereaux, Caerfyrddin</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.294</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>10 o dai. Tai Fforddiadwy – 5 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2027-28 (Blwyddyn 10 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle yn cynnwys rhan o gae mwy ar lethr ac mae gyferbyn â'r datblygiad preswyl presennol.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr: Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.</td></tr><tr><td>Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol</td><td>Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol - Cadw gwrychoedd a choed.</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/h5 - I'r dwyrain o Lôn Devereaux, Caerfyrddin	Maint y Safle (ha)	0.294	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	10 o dai. Tai Fforddiadwy – 5 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2027-28 (Blwyddyn 10 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys rhan o gae mwy ar lethr ac mae gyferbyn â'r datblygiad preswyl presennol.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr: Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.	Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol - Cadw gwrychoedd a choed.			
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/h5 - I'r dwyrain o Lôn Devereaux, Caerfyrddin																		
Maint y Safle (ha)	0.294																		
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	10 o dai. Tai Fforddiadwy – 5 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.																		
Cyflwyno'n Raddol	2027-28 (Blwyddyn 10 o gyfnod y cynllun)																		
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys rhan o gae mwy ar lethr ac mae gyferbyn â'r datblygiad preswyl presennol.																		
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr: Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.																		
Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol - Cadw gwrychoedd a choed.																		
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC1/h8 – Heol Llansteffan, Caerfyrddin</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>1.58</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>50 o dai. Tai Fforddiadwy – Mae'r safle yn eiddo i'r Cyngor a'r bwriad yw darparu 100% o dai fforddiadwy.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2025-2027 (Blynnyddoedd 8 a 9 o gyfnod y cynllun)</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/h8 – Heol Llansteffan, Caerfyrddin	Maint y Safle (ha)	1.58	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	50 o dai. Tai Fforddiadwy – Mae'r safle yn eiddo i'r Cyngor a'r bwriad yw darparu 100% o dai fforddiadwy.	Cyflwyno'n Raddol	2025-2027 (Blynnyddoedd 8 a 9 o gyfnod y cynllun)									
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/h8 – Heol Llansteffan, Caerfyrddin																		
Maint y Safle (ha)	1.58																		
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	50 o dai. Tai Fforddiadwy – Mae'r safle yn eiddo i'r Cyngor a'r bwriad yw darparu 100% o dai fforddiadwy.																		
Cyflwyno'n Raddol	2025-2027 (Blynnyddoedd 8 a 9 o gyfnod y cynllun)																		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Disgrifiad o'r Safle	Arferai'r safle fod yn lleoliad hen ysgol gyfun sydd wedi'i dymchwel bellach ac mae'r tir wedi'i adfer. Ger Canolfan Hamdden Caerfyrddin.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1, ac mae rhan fach ohono ym Mharth 2.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol - Mae'r safle'n agos at Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Tywi. Coetir i'r de. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/h10 - Brynhyfryd, Caerfyrddin		
		Maint y Safle (ha)	1.379		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	20 o dai. Tai Fforddiadwy – 2.4 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2028 (Blynyddoedd 9 a 10 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn gae amaethyddol sy'n ffurfio estyniad rhesymegol i Langynnwr.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Coed a gwrychoedd.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/h12 - Heol Castell Pigyn, Abergwili, Caerfyrddin		
		Maint y Safle (ha)	1.6		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	35 o dai. Tai Fforddiadwy – 4.2 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2029 (Blynyddoedd 8-11 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys cae amaethyddol cymharol wastad ger Abergwili.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr a'n rhannol ym Mharth 2 (Afonydd).		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach ym Mharthau 2 a 3.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol - Gwrychoedd. Llifogydd - Bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/(iv) – Tir oddi ar Heol Trefechan, Caerfyrddin		
		Maint y Safle (ha)	1.63		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	30 o dai. Tai Fforddiadwy – 3.6 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2029-2031 (Blynnyddoedd 12-13 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas ar gyrion anheddiad gyda ffin gwrych ar hyd y rhan flaen i gyd sydd wrth ymyl y ffordd.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach ym Mharthau 2 a 3.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Bydd unrhyw gyffordd fynediad yn cael ei hystyried yn unol â safonau Cyngor Sir Caerfyrddin a bydd wedi'i lleoli o leiaf 33 metr (llinell ganol i linell ganol) oddi wrth gyffordd Derwen Fechan (bylchiad cyffyrdd gyferbyn). Cyfyngiadau Amgylcheddol – Bydd angen cadw gwrychoedd, coed a darparu clustogfeydd. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/MU1 – Gorllewin Caerfyrddin, Caerfyrddin		
		Maint y Safle (ha)	65.03 (safle cyfan)		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	222 o dai. Tai Fforddiadwy – 84 o anheddau fforddiadwy ar gyfer y safle cyfan.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2033 (Blynnyddoedd 9 - 15 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle ehangach wedi'i ddyrannu fel safle defnydd cymysg sy'n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys defnydd		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			preswyl (gyda lwfans ar gyfer 700 o dai newydd yn ystod cyfnod y cynllun hwn), ysgol gynradd newydd, amwynderau/hamdden, cyflogaeth a chyfleusterau cymunedol. Mabwysiadwyd Briff Cynllunio a Datblygu ar gyfer y safle yn 2010, ac mae'r datblygiad yn digwydd yn unol â hynny. Mae ffordd feingefn bwysig wedi'i chwblhau ac mae datblygiad preswyl wedi dechrau ac yn parhau i gael ei adeiladu ar y safle. Mae gan y safle nifer o dirfeddianwyr, ac o ganlyniad mae'n cael ei ddatblygu fesul cam		
		Perygl Llifogydd	Afonydd a Môr: Parthau Llifogydd, 1, 2 a 3 (Afonydd) Mae elfennau sy'n agored i lifogydd wedi'u heithrio o'r ardaloedd sydd i'w datblygu Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach ym Mharthau 2 a 3.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Mae ffordd gyswllt wedi'i chwblhau drwy'r safle. Cyfyngiadau Amgylcheddol - Bydd angen astudiaethau ecolegol a bioamrywiaeth i gefnogi ceisiadau cynllunio. Bydd angen diogelu gwrychoedd.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau										
			Swm Cyfnewid tuag at fuddion cymunedol sy'n cynnwys cyfleusterau cymunedol ac ysgol gynradd, fel y nodwyd ym Mriff Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin, a Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin. Darparu lle chwarae lleol (LAP) / lle lleol â chyfarpar ar gyfer chwarae (LEAP). Amgylchedd Adeiledig - Amgylchedd archeolegol a hanesyddol. Mae rhan o'r safle gerllaw Ardal Gadwraeth. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio												
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC1/MU2 - Pibwr-lwyd, Caerfyrddin</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>31.96 (safle cyfan)</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>247 o dai. Tai Fforddiadwy – 61.75 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2028-2033 (Blynnyddoedd 11-15 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle yn cynnwys nifer o barseli tir glas tonnog. Mae mewn man strategol wrth y porth</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/MU2 - Pibwr-lwyd, Caerfyrddin	Maint y Safle (ha)	31.96 (safle cyfan)	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	247 o dai. Tai Fforddiadwy – 61.75 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2028-2033 (Blynnyddoedd 11-15 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys nifer o barseli tir glas tonnog. Mae mewn man strategol wrth y porth		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/MU2 - Pibwr-lwyd, Caerfyrddin														
Maint y Safle (ha)	31.96 (safle cyfan)														
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	247 o dai. Tai Fforddiadwy – 61.75 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.														
Cyflwyno'n Raddol	2028-2033 (Blynnyddoedd 11-15 o gyfnod y cynllun)														
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys nifer o barseli tir glas tonnog. Mae mewn man strategol wrth y porth														

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			deheuol i Gaerfyrddin ac mae'n ffinio â chefnffordd yr A48 i'r dwyrain a'r A484 i'r gorllewin. Mae'r safle ei hun ar ychydig o lethr mewn mannau, ac mae rhan ogleddol y safle (Heol Glasdwr) wedi'i hailraddio a'i lefelu. Mae'r safle wedi'i ddyrannu ar gyfer cymysgedd o ddefnyddiau sy'n adlewyrchu ei leoliad strategol a'i gyfraniad at Gaerfyrddin. Mae'r defnydd yn cynnwys cyflogaeth, hamdden masnachol, addysg yn gysylltiedig â Choleg Sir Gâr a phreswyl (ceir darpariaeth ar gyfer 247 o dai newydd).		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach ym Mharthau 2 a 3.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Agos i'r A48 – ystyriaethau priffyrdd. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Diogelu gwrychoedd. Efallai y bydd angen asesiad ansawdd aer. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Cyfraniad tuag at barciau a mannau agored yn unol â pholisïau'r Cynllun. Cyfleustodau - Efallai y bydd angen gwaith modelu hydrologig. Mae prif bibell ddŵr a charthffosydd brwnt yn croesi'r safle.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC1/h4 – Cae Canfas, Heol Llanelli, Pont-iets		
		Maint y Safle (ha)	0.58		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o dai. Tai Fforddiadwy – Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1 (cyfraniad swm cyfnewid).		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2030 (Blynnyddoedd 9 i 12 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Parsel o dir gwastad sy'n rhan o Fferm Cae Canfas. Mae'n rhan o ardal ddatblygedig Pont-iets ac mae datblygiad preswyl i'r gogledd ac i'r dwyrain. Darperir mynediad drwy Heol Llanelli. Ffiniau safle â'r gwerth ecolegol lleiaf.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion priffyrdd. Cyfngiadau Amgylcheddol – Efallai y bydd angen ystyried yr agosrwydd at y fferm o fewn y		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			dyluniad. Potensial ar gyfer datblygiad uchel ei werth, dwysedd isel. Swm Cyfnewid – Potensial ar gyfer cyfraniadau cynllunio yn unol â Pholisi INF1 Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Mae mynediad y safle i'r briffordd yn dderbyniol. Cyfyngiadau Amgylcheddol –. Diogelu ffiniau gwrychoedd a choed. Mae angen Trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop ar gyfer y datblygiad hwn. Tai Fforddiadwy – Darpariaeth yn unol â'r ffigur a nodir ym Mholisi AHOM1. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Cyfraniad tuag at barciau a mannau agored yn unol â Pholisi PSD8. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC2/h2 - Tir y tu ôl i Barc y Ffynnon, Glanyfferi		
		Maint y Safle (ha)	0.539		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	12 o dai. Tai Fforddiadwy – 1.2 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2029 (Blynnyddoedd 9 i 11 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn disgyn yn raddol o gyfeiriad y de i'r gogledd ac i'r tu cefn i nifer o anheddau ar ystad Parc y Ffynnon. Mae'r tir yn wag ar hyn o bryd heb unrhyw ddefnydd presennol.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Perygl Llifogydd Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae mynediad y safle i'r briffordd yn dderbyniol drwy Barc y Ffynnon Cyfyngiadau Amgylcheddol - Diogelu ffiniau gwrychoedd a choed ar y ffin dde-orllewinol. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Amwynder: Roedd angen ystyried topograffi'r safle ac amwynder anheddau cyfagos. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle Maint y Safle (ha) Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy Cyflwyno'n Raddol Disgrifiad o'r Safle Perygl Llifogydd	SuV1/h1 - Gerllaw Fron Heulog, Cynwyl Elfed 0.59 (safle cyfan) 2 o dai. Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1. 2029-2031 (Blynnyddoedd 12 a 13 o gyfnod y cynllun) Dyrennir y safle ehangach ar gyfer 8 o anheddau sydd wedi'u hadeiladu'n rannol/wrthi'n cael eu hadeiladu. Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr:		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.		
		Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Coed a gwrychoedd.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV1/h2 - Tir ger Lleine, Cynwyl Elfed		
		Maint y Safle (ha)	0.72		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	13 o dai. Tai Fforddiadwy – 1.3 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2033 (Blynnyddoedd 9-15 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas ar lethr ar gyrion Cynwyl Elfed.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 - Afonydd a'r Môr: Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.		
		Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Angen cadw'r gwrychoedd.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV4/h1 - Tir ar fferm Troed Rhiw, Bronwydd		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Maint y Safle (ha)	0.631		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2029 (Blynnyddoedd 9-11 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys parcel o dir amaethyddol gwastad sy'n ffurfio pen blaen cae mwy. Gall y safle ddarparu ar gyfer 6 llain mewn patrwm datblygu llinol. Mae'r safle yn ffinio â datblygiad preswyl presennol i'r de a gyferbyn â'r safle i'r dwyrain y tu hwnt i ffordd y B4301.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) ond mae ger Parth Llifogydd 3 yn gorwedd yn gyfagos i Barth Llifogydd 3 ar gyfer Afonydd		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gellir cael mynediad uniongyrchol i'r safle o'r B4301. Cyfngiadau Amgylcheddol - Gwrych ar hyd pen blaen y safle. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys cyfraniad ariannol tuag at dai fforddiadwy a mannau agored cyhoeddus. Llifogydd - Mae'r safle gerllaw parth llifogydd 3 (Afonydd) ac efallai fydd angen Asesiad o		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Ganlyniadau Llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV10/h2 - Aberdeuddwr / Pantyfedwen, Peniel		
		Maint y Safle (ha)	0.625		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	38 o anheddau. Tai Fforddiadwy – 4.56 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2030 (Blynyddoedd 9-12 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas ar gyrion gogleddol Peniel.		
		Parth Llifogydd	Parth Llifogydd 1 - Afonydd a'r Môr Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol - Angen cadw'r gwrychoedd a'r coed.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV11/h1 - Tir yn Ysgol Alltwalis, Alltwalis		
		Maint y Safle (ha)	0.353		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	12 o anheddau. Tai Fforddiadwy – Mae'r safle yn eiddo i'r Cyngor a'r bwriad yw darparu 100% o dai fforddiadwy.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyflwyno'n Raddol	2025-26 (Blwyddyn 8 o gyfnod y cynllun).		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas ar gyrion Alltwalis yw hwn a bydd yn ffurfio estyniad i Troed-yr-Allt. Mae'r safle yn eiddo i'r Cyngor ar hyn o bryd.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 - Afonydd a'r Môr: Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Parth Llifogydd 1.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol – Angen cadw'r gwrychoedd a'r coed. Efallai y bydd angen arolwg ystlumod. Llifogydd – Mae'r safle yn ffinio â Pharth Llifogydd 2 a 3 (Afonydd) a byddai angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae carthffos frwnt yn croesi'r safle.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV12/h1 - Ger Gwyn Villa, Llanpumsaint		
		Maint y Safle (ha)	1.516		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	20 o anheddau Tai Fforddiadwy – 2.4 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyflwyno'n Raddol	2027-2031 (Blynyddoedd 10-13 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas ar gyrion Llanpumsaint.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 - Afonydd a'r Môr Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach ym Mharth 2.		
		Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol - Angen cadw'r gwrychoedd a'r coed. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1 Cyfleustodau - Mae prif bibell ddŵr a charthffos frwnt yn croesi'r safle. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV12/h2 – Llandre, Llanpumsaint		
		Maint y Safle (ha)	0.43 (safle cyfan)		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	4 o anheddau.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol Disgrifiad o'r Safle	Blynyddoedd 8-11 o gyfnod y cynllun Mae'r rhan fwyaf o'r safle wedi'i adeiladu a dyma'r tir sy'n weddill yn <i>cul-de-sac</i> Bro Cerwyn.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 - Afonydd a'r Môr: Parth Llifogydd 1. - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV14/h1 - Fferm Cefn, Rhydargaeau		
		Maint y Safle (ha)	1.852 (safle cyfan)		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	17 o anheddau. Tai Fforddiadwy – 3.7 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2029 (Blynyddoedd 8-11 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae rhan o'r safle wedi'i chwblhau, ac mae'r elfen hon yn ffurfio gweddill y safle. Mae'r safle tir glas yn barhad o ddatblygiad Clos y Fedw / Dan y Dderwen.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 Afonydd a'r Môr: Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach ym Mharth 2.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1 Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV16/h1 - Heol Llwynddewi, Capel Dewi		
		Maint y Safle (ha)	0.625 (yn cynnwys ardal y safle yr ymrwymwyd iddi)		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	2 o anheddau. Tai Fforddiadwy – Bydd cyfraniad swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-27 (Blwyddyn 9 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Dechreuwyd ar y broses o ddatblygu'r safle ac mae'r gwaith yn mynd rhagddo fesul llain. Dim ond 2 lain sydd ar ôl i'w datblygu. Mae'r safle yn cynnwys datblygiad o 8 uned ar hyd is-ffordd o fewn ffurf adeiledig Capel Dewi, i'r de o'r B4300.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Mae'r 2 lain olaf i'w datblygu yn laswelltir gwag ar hyn o bryd.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle (eisoedd wedi'i chwblhau) ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach. Ni effeithir ar weddill y dyraniad gan unrhyw barth perygl llifogydd.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV17/h1 - Cefn yr hen waith saer, Heol yr Orsaf, Nantgaredig		
		Maint y Safle (ha)	1.512		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	35 o anheddau Tai Fforddiadwy – 4.2 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2029 (Blynnyddoedd 9-11 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys cae amaethyddol gwastad ar y cyfan, yn union gerllaw ffurf adeiledig bresennol Nantgaredig. Gellir cyrraedd		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			y safle o'r B4310 sy'n mynd drwy'r anheddiad ac sy'n agos at brif gefnffordd yr A40.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Cyfyngiadau Amgylcheddol: Ni nodwyd unrhyw gyfyngiadau sylweddol. Mae'r ystyriaethau y gallai fod angen rhoi sylw iddynt yn y cam cais cynllunio yn cynnwys: Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllunio y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV19/h2 - Tir ger Haulfan a'r tu ôl i Haulfan, Llanddarog		
		Maint y Safle (ha)	0.863		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	10 o dai Tai Fforddiadwy - 1 tŷ fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2027-2030 (Blynnyddoedd 10-12 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys rhan o gae amaethyddol gwastad a gardd ochr eiddo preswyl presennol (Haulfan). Mae'r safle wedi'i amgylchynu gan ddatblygiadau preswyl ar bob tu ac eithrio i'r de- orllewin lle mae gweddill y cae amaethyddol.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cael mynediad uniongyrchol i'r safle o'r B4310. Cyfyngiadau Amgylcheddol - Ecoleg - Lleihau difrod i wrychoedd ar hyd ffiniau'r safle. Cyfleustodau - Carthffosiaeth gyhoeddus – Mae carthffos frwnt yn croesi'r safle a bydd angen ystyried hyn yn y cam cais cynllunio ac yn ystod y gwaith adeiladu. Rhwymedigaethau Cynllunio - Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys tai fforddiadwy, mannau agored cyhoeddus, ac addysg.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Llifogydd – Nid yw'r safle wedi'i glustnodi un lle mae perygl o lifogydd. Bydd angen ystyried y mapiau llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV20/h1 - Tir ger Fferm Llwynhenri, Porth-y-rhyd		
		Maint y Safle (ha)	0.514		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2031 (Blynnyddoedd 8-13 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys rhan o gae amaethyddol. Mae'r safle yn ffinio â datblygiad preswyl presennol i'r gogledd, ffordd y B4310 i'r gorllewin a thir amaethyddol i'r de. Mae gwrychoedd ar hyd ffiniau'r safle, ac eithrio i'r de lle nad oes ffin ffisegol. Mae topograffi'r safle yn codi tua'r dwyrain i ffordd o ffordd y B4310.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) ond mae ger parthau llifogydd 2 a 3 ar gyfer afonydd. Parth Llifogydd 1. - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gellir cyrraedd y safle o'r ffordd ddiddosbarth sy'n mynd tua'r		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			gogledd-ddwyrain o ffordd y B4310 ar hyd ffin ogleddol y safle. Efallai y bydd angen troedffordd / palmant newydd i gysylltu'r safle â'r ddarpariaeth bresennol. Topograffi - Ar ei bwynt uchaf gellir gweld y safle yn glir o'r B4310. Felly, bydd angen ystyried cynllun a gwaith tirlunio y safle er mwyn lleihau ei effaith ar amwynder gweledol. Cyfleustodau - <i>Cyflenwad dŵr</i> - Bydd angen prif gyflenwad oddi ar y safle i wasanaethu'r datblygiad. Mae prif bibell ger y safle a allai fod angen hawddfaint, felly dylid ymgynghori â Dŵr Cymru yn ystod y cam cais cynllunio. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys cyfraniad ariannol tuag at dai fforddiadwy a mannau agored cyhoeddus. Llifogydd - Mae'r safle yn ffinio â pharth llifogydd 2 a 3 (afonydd) ac efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

		Clwstwr 2		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC2/h1 – Beech Grove, y Pwll	
		Maint y Safle (ha)	0.719	
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	10 o anheddau. Tai Fforddiadwy - 1 annedd fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1	
		Cyflwyno'n Raddol	2026 - 2028 (Blynnyddoedd 9 a 10 o gyfnod y cynllun)	
		Disgrifiad o'r Safle	Darn o dir amaethyddol a leolir ar ran ogleddol Pwll ac ar lethr i fyny o gyfeiriad y de i'r gogledd. Mae'n ffinio ag eiddo preswyl ar yr ochr ddeheuol a dwyreiniol gyda gwrychoedd yn ffinio'r ochr orllewinol. Gellir mynd iddo'n uniongyrchol o Faes yr Haf a Beech Grove.	
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:	
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir mynd i'r safle o Beech Grove. Cyfyngiadau Amgylcheddol: Bydd angen ystyried cael gwared ar ran o'r gwrychoedd ar yr ochr orllewinol er mwyn cael mynediad addas i'r safle. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Amwynder: Roedd angen ystyried topograffi'r safle ac amwynder anheddau cyfagos.	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC2/h10 - Tir ger The Dell, Ffwrnes		
		Maint y Safle (ha)	3.338		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	13 o anheddau. Tai Fforddiadwy – 1.3 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2025 – 2027 (Blynnyddoedd 8 a 9 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Hen safle chwarel ar ochr ogledd-ddwyreiniol Ffwrnes, gyda mynediad i'r B4309 Heol Ynys y Cwm.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach		
		Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle o Heol Ynys y Cwm. Cyfyngiadau Amgylcheddol: Bydd angen i unrhyw gais cynllunio ystyried ecoleg a chynefin o fewn y safle a'r mesurau lliniaru posibl drwy leihau'r ardal sydd i'w datblygu i fodloni meini prawf y dull cam wrth gam a nodir ym Mhennod 6 o Bolisi Cynllunio Cymru 12. Cadw'r coetir o		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			amgylch i gynnal coridor gwyrdd sy'n darparu cysylltedd â'r prif goetir a The Dell. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			ddeheuol ac eiddo preswyl ar yr ochr ogleddol a dwyreiniol.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Mynediad uniongyrchol i ffordd ystâd Harddfan. Cyfyngiadau Amgylcheddol: Bydd angen ystyried y gwrychoedd a'r coed ar y ffin ddeheuol. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC2/h23 – Porth Dwyreiniol Dafen		
		Maint y Safle (ha)	5.471		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	150 o anheddau. Tai Fforddiadwy – 45 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2031 (Blynnyddoedd 9-13 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Darn mawr o dir amaethyddol wrth y fynedfa i Ddafen / Llanelli ar hyd yr A4138. Mae gan y safle gysylltiadau da i gerddwyr / beiciau â		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			rhannau eraill o'r dref. Mae'r safle ar lethr i lawr o'r dwyrain i'r gorllewin. Mae gwrychoedd a gorchudd coed yn ffurfio'r ffin ar yr ochr ddwyreiniol gyda gweddill y safle yn gymharol agored.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach iawn o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Mynediad uniongyrchol i'r A4138 Cyfngiadau Amgylcheddol: Bydd angen ystyried y gwrychoedd a'r coed ar y ffin ddwyreiniol gyda'r gofyniad am fesurau lliniaru ecolegol a chynefinoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Amwynder: Dylid ystyried y defnyddiau tir cyfagos, gan gynnwys materion sŵn ac		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			aflonyddwch. Bydd hyn yn effeithio ar ddyluniad a chynllun y datblygiad. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau						
			debygol y bydd angen gwelliannau i led y briffordd a'r troedffyrdd. Cyfngiadau Amgylcheddol:Bydd angen ystyried y mesurau lliniaru ecoleg a chynefinoedd fel rhan o unrhyw gais cynllunio. Llifogydd: Efallai fydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd o gofio'r ardal fach ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol ag amodau'r caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y safle cyfan. Amwynder: Dylid ystyried y defnyddiau tir cyfagos. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.								
			<table> <tr> <td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td> <td>PrC2/(v)Tir oddi ar Heol y Mynydd</td> </tr> <tr> <td>Maint y Safle (ha)</td> <td>5.34</td> </tr> <tr> <td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td> <td>80 o anheddau</td> </tr> </table> Tai Fforddiadwy – 45 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC2/(v)Tir oddi ar Heol y Mynydd	Maint y Safle (ha)	5.34	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	80 o anheddau		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC2/(v)Tir oddi ar Heol y Mynydd										
Maint y Safle (ha)	5.34										
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	80 o anheddau										

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyflwyno'n Raddol	2027-2029 (Blynyddoedd 10-11 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Darnau o laswellt / tir amaethyddol wedi'u gwella y tu ôl i anheddau ar hyd Heol y Mynydd.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach iawn o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Ymddengys bod tua 10m o led (gan gynnwys ymylon) i ganiatáu ar gyfer mynediad sy'n cydymffurfio â'r gofynion yn dibynnu ar berchnogaeth y tir a dyluniad manwl. Cyfyngiadau Amgylcheddol: Bydd angen ystyried y gwrychoedd a'r coed ar ffin y caeau gyda'r gofyniad am fesurau lliniaru ecolegol a chynefinoedd. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol ag amodau'r caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y safle cyfan. Amwynder: Dylid ystyried y defnyddiau tir cyfagos.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC2/SS1 - Pentre Awel		
		Maint y Safle (ha)	22.31		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	240 o anheddau Tai Fforddiadwy – 45 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2029 (Blynnyddoedd 8-11 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Tir fel rhan o'r datblygiad strategol cyffredinol ym Mhentre Awel. Mae datblygiad preswyl i'w ystyried fel rhan o Gam 2 a chamau eraill yn y dyfodol, gyda chymysgedd o ddeiliadaethau a mathau o dai ar y safle.		
		Perygl Llifogydd	Llifogydd – Mae rhannau o'r safle o fewn parth llifogydd CNC afonydd (parth 2 a 3) a pharth llifogydd moroedd (2 a 3); fodd bynnag, mae'r cais am Amrywio Amod a'r caniatâd dilynol i ymestyn yr amser i gyflwyno Materion a Gadwyd yn Ôl yn cynnwys Asesiad o Ganlyniadau		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Llifogydd wedi'i ddiweddarau sydd wedi'i dderbyn gan CNC. Mae tua hanner y safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Nid oes unrhyw broblemau wedi'u nodi gyda'r mynediad i'r safle, gyda'r rhwydwaith ffyrdd presennol yn ddigonol ar gyfer y datblygiad. Cyfngiadau Amgylcheddol: Bydd angen ystyried y mesurau lliniaru ecoleg a chynefinoedd fel rhan o unrhyw gais cynllunio manwl pellach ar gyfer cam 2. Cyfle sylweddol i wneud defnydd buddiol o dir a ddatblygwyd yn flaenorol. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad pellach o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol ag amodau'r caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y safle cyfan. Amwynder: Dylid ystyried y defnyddiau tir cyfagos.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC3/h2 - Tir oddi ar Stryd y Prior, Cydweli		
		Maint y Safle (ha)	0.93		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	20 o anheddau Tai Fforddiadwy – 2.2 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2031-2033 (Blynnyddoedd 13-15 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas gyda ffiniau gwrychoedd sefydledig ar yr ochr ddeheuol, gorllewinol a gogleddol. Rhan o'r ffurf drefol gyda datblygu ar bob ochr ac eithrio i'r ochr ogleddol sydd ar lethr i lawr i afon Gwendraeth Fach.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Mynediad uniongyrchol ar gael i Stryd y Prior. Cyfyngiadau Amgylcheddol: Bydd angen ystyried y gwrychoedd a'r coed ar ffiniau'r safle		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			gyda'r gofyniad posibl am fesurau lliniaru ecolegol a chynefinoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		
	</				

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau														
			Cyfyngiadau Amgylcheddol: Nid oes unrhyw gyfyngiadau sylweddol wedi'u nodi; fodd bynnag, bydd angen i unrhyw gynllun safle ystyried topograffeg y tir sy'n weddill. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol.																
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SeC6/(ii) Garej Fforest, Yr Hendy</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.54</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>8 o anheddau. Tai Fforddiadwy – Bydd cyfraniad swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2025-2028 (Blynnyddoedd 8-10 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Gynt yn orsaf betrol, mae'r safle yn cynrychioli tir llwyd, a ddatblygwyd yn flaenorol o fewn ffurf adeiledig Fforest, ger datblygiad preswyl presennol.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach</td></tr><tr><td>Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol</td><td>Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC6/(ii) Garej Fforest, Yr Hendy	Maint y Safle (ha)	0.54	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o anheddau. Tai Fforddiadwy – Bydd cyfraniad swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2025-2028 (Blynnyddoedd 8-10 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Gynt yn orsaf betrol, mae'r safle yn cynrychioli tir llwyd, a ddatblygwyd yn flaenorol o fewn ffurf adeiledig Fforest, ger datblygiad preswyl presennol.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach	Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC6/(ii) Garej Fforest, Yr Hendy																		
Maint y Safle (ha)	0.54																		
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o anheddau. Tai Fforddiadwy – Bydd cyfraniad swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.																		
Cyflwyno'n Raddol	2025-2028 (Blynnyddoedd 8-10 o gyfnod y cynllun)																		
Disgrifiad o'r Safle	Gynt yn orsaf betrol, mae'r safle yn cynrychioli tir llwyd, a ddatblygwyd yn flaenorol o fewn ffurf adeiledig Fforest, ger datblygiad preswyl presennol.																		
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach																		
Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys																		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau												
			Ecoleg - Llawr caled, prysgwydd a choed. Cadw coed a chlustogfeydd. Cyfleustodau - Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol.														
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SeC6/(iii) Tir ar Heol Fforest, Yr Hendy</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>2.21</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>35 o anheddau. Tai Fforddiadwy – 4.2 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2027-2029 (Blynnyddoedd 10-11 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Tir amaethyddol yw'r safle ar hyn o bryd wedi'i leoli'n union gerllaw'r ffurf adeiledig breswyl bresennol, y gellir cael mynediad oddi yno drwy ffordd ystâd bresennol.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC6/(iii) Tir ar Heol Fforest, Yr Hendy	Maint y Safle (ha)	2.21	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	35 o anheddau. Tai Fforddiadwy – 4.2 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1	Cyflwyno'n Raddol	2027-2029 (Blynnyddoedd 10-11 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Tir amaethyddol yw'r safle ar hyn o bryd wedi'i leoli'n union gerllaw'r ffurf adeiledig breswyl bresennol, y gellir cael mynediad oddi yno drwy ffordd ystâd bresennol.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC6/(iii) Tir ar Heol Fforest, Yr Hendy																
Maint y Safle (ha)	2.21																
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	35 o anheddau. Tai Fforddiadwy – 4.2 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1																
Cyflwyno'n Raddol	2027-2029 (Blynnyddoedd 10-11 o gyfnod y cynllun)																
Disgrifiad o'r Safle	Tir amaethyddol yw'r safle ar hyn o bryd wedi'i leoli'n union gerllaw'r ffurf adeiledig breswyl bresennol, y gellir cael mynediad oddi yno drwy ffordd ystâd bresennol.																
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach																

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys Ecoleg - angen arolwg glaswelltir a phrysgwydd. Clustogfeydd ar gyfer coed a chwrs dŵr. Cyfleustodau - Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC7/h3 - Golwg Yr Afon, Llangennech		
		Maint y Safle (ha)	2.285		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	50 o dai Tai Fforddiadwy - 6 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2026 – 2028 (Blynnyddoedd 9-10 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Darn o dir sy'n union gerllaw'r ffurf adeiledig breswyl bresennol, y gellir cael mynediad oddi yno yn hawdd. Mae'r safle yn agos at gyfleusterau lleol yn Llangennech ac mae ganddo fynediad da i lwybrau trafndiaeth cyhoeddus.		
		Perygl Llifogydd	Mae cyfran fach o'r safle ym Mharth Llifogydd Moroedd y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio (Parth 3). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Cyfngiadau Amgylcheddol: Ni nodwyd unrhyw gyfngiadau sylweddol. Mae'r ystyriaethau y gallai fod angen rhoi sylw iddynt yn y cam cais cynllunio yn cynnwys: Ecoleg - Mae'r safle yn agos at Aber Llwchwr (ACA). Mae yna rai coed sy'n ymgyfuno â choetir aeddfed i'r dwyrain, gyda Gorchmynion Cadw Coed yn ffinio â'r safle. Mae yna hefyd ardal o goetir y byddai angen ei hystyried yn ystod y cam dylunio manwl. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol. Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn. Llifogydd - Bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllunio y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau						
			Ecoleg – bydd angen ystyried coed ar berimedr y safle a defnyddio clustogfeydd priodol ac ardaloedd gwarchod gwreiddiau. Byddai agosrwydd at y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) Cilfach Tywyn a'r safle Ramsar yn gofyn am wybodaeth benodol o ran y potensial i adar ddefnyddio'r ardal. Gweithfeydd Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.								
			<table> <tr> <td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td> <td>SeC7/h5 – Maesydderwen, Llangennech</td> </tr> <tr> <td>Maint y Safle (ha)</td> <td>0.259</td> </tr> <tr> <td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td> <td>5 o dai</td> </tr> </table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC7/h5 – Maesydderwen, Llangennech	Maint y Safle (ha)	0.259	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC7/h5 – Maesydderwen, Llangennech										
Maint y Safle (ha)	0.259										
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai										

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Tai Fforddiadwy - swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2027 (Blynnyddoedd 8-9 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle hwn sy'n eiddo i'r Cyngor yn cynnwys 2 ddarn o dir ar wahân yn ystâd dai sefydledig Maesydderwen. Mae'r lleiaf o'r ddau ddarn o dir yn cynnwys plot mewnlenwi, tra bod y darn mwyaf yn gorwedd gerllaw i'r gogledd a gellir ei gyrraedd trwy ffyrdd cangen oddi ar ffordd yr ystâd.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Cyfngiadau Amgylcheddol: Ni nodwyd unrhyw gyfyngiadau sylweddol. Mae'r ystyriaethau y gallai fod angen rhoi sylw iddynt yn y cam cais cynllunio yn cynnwys: Ecoleg - bydd angen ystyried coed ar ran o'r safle ac o bosibl defnyddio clustogfeydd priodol ac ardaloedd gwarchod gwreiddiau. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC7/(i) Tir oddi ar Heol Pontarddulais, Llangennech		
		Maint y Safle (ha)	2.63		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	60 o anheddau. Tai Fforddiadwy – 12 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2030 (Blynyddoedd 9-12 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Glaswelltir gwag sy'n ffinio â'r ffurf adeiledig breswyl bresennol ym mhen dwyreiniol Llangennech, ac sy'n hawdd ei gyrraedd oddi ar y B4297.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys Ecoleg - angen arolwg glaswelltir a phrysgwydd. Clustogfeydd ar gyfer coed. Gweithfeydd Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau								
			angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn. Cyfleustodau - Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.										
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SuV22/h1 - Tir ger Tŷ Newydd, Heol y Meinciau, Mynyddgarreg.</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.505</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>8 o anheddau Tai Fforddiadwy – Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1 (cyfraniad swm cyfnewid)</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2026-2030 (Blynnyddoedd 9-12 o gyfnod y Cynllun)</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV22/h1 - Tir ger Tŷ Newydd, Heol y Meinciau, Mynyddgarreg.	Maint y Safle (ha)	0.505	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o anheddau Tai Fforddiadwy – Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1 (cyfraniad swm cyfnewid)	Cyflwyno'n Raddol	2026-2030 (Blynnyddoedd 9-12 o gyfnod y Cynllun)		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV22/h1 - Tir ger Tŷ Newydd, Heol y Meinciau, Mynyddgarreg.												
Maint y Safle (ha)	0.505												
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o anheddau Tai Fforddiadwy – Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1 (cyfraniad swm cyfnewid)												
Cyflwyno'n Raddol	2026-2030 (Blynnyddoedd 9-12 o gyfnod y Cynllun)												

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Disgrifiad o'r Safle	Darn o dir amaethyddol gyda ffiniau gwrychoedd diffiniedig ar bob ochr. Mae'r safle wedi'i leoli'n union ar Heol y Meinciau ac ar lethr i lawr o gyfeiriad y gogledd i'r de. Mae'r safle o fewn ffurf drefol Mynyddgarreg gyda thai eraill wedi'u gosod mewn patrwm datblygiad hirgul ar Heol y Meinciau.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach iawn o ffin y safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Mynediad uniongyrchol i Heol y Meinciau. Cyfyngiadau Amgylcheddol: Bydd angen ystyried y gwrychoedd a'r coed ar bob ffin gyda'r gofyniad posibl am fesurau lliniaru ecolegol a chynefinoedd. Llifogydd: Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV23/h2 - Ger Little Croft, Pump-hewl		
		Maint y Safle (ha)	1.213		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	25 o dai Tai Fforddiadwy – 3 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2026 - 2028 (Blynnyddoedd 9 a 10 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Darn cymharol wastad o dir amaethyddol yn ffinio â'r B4309 sy'n rhedeg trwy Bump-hewl. Mae wedi'i leoli o fewn ffurf drefol y pentref. Mae gan y safle ffin o wrychoedd a choed ar yr ochr orllewinol, deheuol a dwyreiniol.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o ffin y safle ym mharthau 2 a 3 (dŵr wyneb a chysiau dŵr bach)		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Mynediad uniongyrchol i'r B4309 ar hyd ei ffin orllewinol gyfan. Cyfngiadau Amgylcheddol: Bydd angen ystyried y gwrychoedd a'r coed ar y ffiniau gyda'r gofyniad am asesiadau ecolegol a chynefinoedd a mesurau lliniaru posibl. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau										
			sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Cyfleustodau – Ni nodwyd unrhyw faterion mewn perthynas â chyflwyno'r safle i'w ddatblygu.												
		Clwstwr 3 <table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC3/h1 - Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 Heol y Betws</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.529</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>9 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2025 – 2027 (Blynyddoedd 8-9 y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle yn cynnwys tir gwag ac annedd bresennol y tu ôl i eiddo preswyl presennol ar</td></tr></table>				Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/h1 - Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 Heol y Betws	Maint y Safle (ha)	0.529	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	9 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1	Cyflwyno'n Raddol	2025 – 2027 (Blynyddoedd 8-9 y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys tir gwag ac annedd bresennol y tu ôl i eiddo preswyl presennol ar
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/h1 - Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 Heol y Betws														
Maint y Safle (ha)	0.529														
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	9 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1														
Cyflwyno'n Raddol	2025 – 2027 (Blynyddoedd 8-9 y cynllun)														
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys tir gwag ac annedd bresennol y tu ôl i eiddo preswyl presennol ar														

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Heol y Betws a Ffordd y Cynol. Mae'r ffiniau wedi'u diffinio'n dda ac wedi'u hamgáu gan y ffurf adeiledig bresennol ar bob ochr.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Byddai modd cyrraedd y safle o Heol y Betws. Dylid ystyried cysylltiadau teithio llesol hefyd. Cyfngiadau Amgylcheddol – Posiblirwydd o ymlusgiaid ar y safle. Mae angen arolygon ychwanegol i ategu'r cais. Coed aeddfed a gwrych ac ni ddylai datblygiad gael llawer o effaith ar y rhain. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig, mae'r rhain yn debygol o gynnwys taliad swm cyfnewid tuag at ddarparu tai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1 a chyfraniad tuag at barciau a mannau agored yn unol â pholisïau'r Cynllun. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		(PPMS) i sicrhau bod y datblygiad yn unol â'r Rheoliadau Cynefinoedd. Amwynder – Mae topograffeg y safle ar lethr i gyfeiriad y de ac felly bydd angen i ddyluniad, cynllun a gwaith tirlunio'r safle ystyried yr effaith ar yr eiddo cyfagos. Hanes o gloddio am lo a thir halogedig - Byddai angen cyflwyno asesiad risg tir halogedig priodol (ac os oes angen, strategaeth adfer) fel rhan o unrhyw gais cynllunio yn y dyfodol. Dylai'r asesiad risg gynnwys asesiad risg nwyon pŵll glo sy'n cydymffurfio â dogfen ganllaw CL:AIRE 'Good Practice for Risk Assessment for Coal Mine Gas Emissions; October 2021'. Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle drwy ddatblygiad cyfagos Maes Ifan. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; a chyfleusterau addysg. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau														
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC3/(iv) – Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau, Y Betws</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>1.563</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau</td><td>6 o dai Tai Fforddiadwy – 1.8 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2027 – 2030 (Blynyddoedd 10-12 y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle eisoes yn cael ei gynnig fel dyraniad yn y CDLI adneuo diwygiedig (cyf. PrC3/h6) ar gyfer 18 annedd. Y bwriad yw cynyddu nifer yr anheddau i 24. Gall y safle ddarparu datblygiad o ddwysedd uwch heb gael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal, seilwaith, amwynder neu ystyriaethau amgylcheddol. Mae'r safle yn cynnwys cae amaethyddol a ddefnyddir ar gyfer pori. Mae'r safle yn ffinio â datblygiad preswyl presennol i'r gorllewin a'r de a choetir i'r gogledd a'r dwyrain.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach</td></tr><tr><td>Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol</td><td>Cyfyngiadau Amgylcheddol - Efallai y bydd angen arolygon ychwanegol yn ystod y cam ymgeisio ar gyfer ymlusgiaid. Bydd angen i</td></tr></table>		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/(iv) – Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau, Y Betws	Maint y Safle (ha)	1.563	Cyfanswm yr Unedau	6 o dai Tai Fforddiadwy – 1.8 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1	Cyflwyno'n Raddol	2027 – 2030 (Blynyddoedd 10-12 y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle eisoes yn cael ei gynnig fel dyraniad yn y CDLI adneuo diwygiedig (cyf. PrC3/h6) ar gyfer 18 annedd. Y bwriad yw cynyddu nifer yr anheddau i 24. Gall y safle ddarparu datblygiad o ddwysedd uwch heb gael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal, seilwaith, amwynder neu ystyriaethau amgylcheddol. Mae'r safle yn cynnwys cae amaethyddol a ddefnyddir ar gyfer pori. Mae'r safle yn ffinio â datblygiad preswyl presennol i'r gorllewin a'r de a choetir i'r gogledd a'r dwyrain.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach	Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Cyfyngiadau Amgylcheddol - Efallai y bydd angen arolygon ychwanegol yn ystod y cam ymgeisio ar gyfer ymlusgiaid. Bydd angen i		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/(iv) – Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau, Y Betws																		
Maint y Safle (ha)	1.563																		
Cyfanswm yr Unedau	6 o dai Tai Fforddiadwy – 1.8 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1																		
Cyflwyno'n Raddol	2027 – 2030 (Blynyddoedd 10-12 y cynllun)																		
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle eisoes yn cael ei gynnig fel dyraniad yn y CDLI adneuo diwygiedig (cyf. PrC3/h6) ar gyfer 18 annedd. Y bwriad yw cynyddu nifer yr anheddau i 24. Gall y safle ddarparu datblygiad o ddwysedd uwch heb gael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal, seilwaith, amwynder neu ystyriaethau amgylcheddol. Mae'r safle yn cynnwys cae amaethyddol a ddefnyddir ar gyfer pori. Mae'r safle yn ffinio â datblygiad preswyl presennol i'r gorllewin a'r de a choetir i'r gogledd a'r dwyrain.																		
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach																		
Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Cyfyngiadau Amgylcheddol - Efallai y bydd angen arolygon ychwanegol yn ystod y cam ymgeisio ar gyfer ymlusgiaid. Bydd angen i																		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		ddyluniad a chynllun y safle gynnwys clustogfa ar hyd ei ffin â'r coetir. Mae'r safle lai na 15m i ffwrdd o gwrs dŵr ac mae wedi'i amgylchynu gan sawl cwrs dŵr sy'n llifo i mewn i ACA Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd ac felly efallai y bydd angen Datganiad Dull Atal Llygredd manwl (PPMS) i sicrhau bod y datblygiad yn unol â'r Rheoliadau Cynefinoedd. Amwynder – Mae topograffeg y safle ar lethr i gyfeiriad y de ac felly bydd angen i ddyluniad, cynllun a gwaith tirlunio'r safle ystyried yr effaith ar yr eiddo cyfagos. Hanes o gloddio am lo a thir halogedig - Byddai angen cyflwyno asesiad risg tir halogedig priodol (ac os oes angen, strategaeth adfer) fel rhan o unrhyw gais cynllunio yn y dyfodol. Dylai'r asesiad risg gynnwys asesiad risg nwyon pwll glo sy'n cydymffurfio â dogfen ganllaw CL:AIRE 'Good Practice for Risk Assessment for Coal Mine Gas Emissions; October 2021'. Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle drwy ddatblygiad cyfagos Maes Ifan. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; a chyfleusterau addysg.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/(v) - Tir oddi ar Heol Parcdir, Rhydaman		
		Maint y Safle (ha)	0.529		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	9 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2027 – 2030 (Blynnyddoedd 10-12 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys darn o dir gwyrdd sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer pori, wedi'i leoli yn ardal adeiledig Penybanc, Rhydaman. Mae'r safle wedi'i gysylltu'n dda â'r anheddiad presennol ac yn ffurfio rhan o batrwm datblygu llinol ar hyd pen blaen y stryd sefydledig. Mae'r lleoliad yn cynnig cyfle rhesymegol ar gyfer twf preswyl cymedrol		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsgiau dŵr bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Byddai modd cyrraedd y safle o Heol Parklands.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Cyfngiadau Amgylcheddol - Yn bennaf, glaswelltir wedi'i wella/lled-wella sy'n cael ei bori gan ddefaid/ceffylau. Dim gwrych go iawn, ychydig o goed i'r de. Mae angen arolygon ychwanegol i ategu'r cais. Dylai Seilwaith Gwyrdd a Glas ar y safle geisio creu, gwella neu adfer cynefin perthnasol. Dylai effaith y datblygiad ar goed aeddfed a gwrychoedd fod yn fach iawn. Rhwymedigaethau Cynllunio - Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys prysgdir gwag sydd y tu ôl i eiddo preswyl ar Heol y Parc. Mae'r ffiniau wedi'u diffinio'n dda gan gynnwys coed, gwrychoedd a ffiniau cefn yr eiddo cyfagos.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cael mynediad i'r safle ar hyd y ffordd fynediad bresennol i Lys y Parc o Heol y Parc. Ecoleg: Efallai y bydd angen arolygon safle ecolegol yn ystod y cam ymgeisio. Byddai angen clustogfa briodol ar hyd y cwrs dŵr ac ardaloedd gwarchod gwreiddiau ar gyfer unrhyw goed aeddfed a gwrychoedd. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau										
			diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr; mannau agored cyhoeddus; a chyfleusterau addysg. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.												
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC3/h14 – Nantydderwen, Dre-fach (Y Tymbl)</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.721</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>33 o dai Mae'r safle yn debygol o gael ei gyflawni ar gyfer cyfran uwch o dai fforddiadwy nag sy'n ofynnol gan bolisi, gyda phob cartref yn fforddiadwy.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2028 – 2031 (Blynyddoedd 11-13 y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle yn cynnwys dau ddarn o dir o fewn ystâd breswyl Nantydderwen. Mae'r ardaloedd hyn yn laswelltir gwag sy'n ffinio â'r datblygiad preswyl presennol. Mae'r darn mwyaf dwyreiniol o ffiniau'r tir wedi'i amlinellu gan goed a gwrychoedd i'r gogledd, i'r dwyrain a'r de a'r ffordd fynediad bresennol i'r de-orllewin. Mae'r darn o dir a leolir i'r gorllewin yn gorwedd gerllaw</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/h14 – Nantydderwen, Dre-fach (Y Tymbl)	Maint y Safle (ha)	0.721	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	33 o dai Mae'r safle yn debygol o gael ei gyflawni ar gyfer cyfran uwch o dai fforddiadwy nag sy'n ofynnol gan bolisi, gyda phob cartref yn fforddiadwy.	Cyflwyno'n Raddol	2028 – 2031 (Blynyddoedd 11-13 y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys dau ddarn o dir o fewn ystâd breswyl Nantydderwen. Mae'r ardaloedd hyn yn laswelltir gwag sy'n ffinio â'r datblygiad preswyl presennol. Mae'r darn mwyaf dwyreiniol o ffiniau'r tir wedi'i amlinellu gan goed a gwrychoedd i'r gogledd, i'r dwyrain a'r de a'r ffordd fynediad bresennol i'r de-orllewin. Mae'r darn o dir a leolir i'r gorllewin yn gorwedd gerllaw		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/h14 – Nantydderwen, Dre-fach (Y Tymbl)														
Maint y Safle (ha)	0.721														
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	33 o dai Mae'r safle yn debygol o gael ei gyflawni ar gyfer cyfran uwch o dai fforddiadwy nag sy'n ofynnol gan bolisi, gyda phob cartref yn fforddiadwy.														
Cyflwyno'n Raddol	2028 – 2031 (Blynyddoedd 11-13 y cynllun)														
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys dau ddarn o dir o fewn ystâd breswyl Nantydderwen. Mae'r ardaloedd hyn yn laswelltir gwag sy'n ffinio â'r datblygiad preswyl presennol. Mae'r darn mwyaf dwyreiniol o ffiniau'r tir wedi'i amlinellu gan goed a gwrychoedd i'r gogledd, i'r dwyrain a'r de a'r ffordd fynediad bresennol i'r de-orllewin. Mae'r darn o dir a leolir i'r gorllewin yn gorwedd gerllaw														

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			eiddo preswyl presennol i'r gogledd a'r dwyrain; mae'r ffordd fynediad yn amlinellu'r ffin orllewinol a'r coed i'r de.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cael mynediad i'r safle o ffordd fynediad bresennol Nantydderwen yn amodol ar welliannau i ddarparu ar gyfer y traffig ychwanegol. Cyfngiadau Amgylcheddol – Ecoleg: Bydd angen arolygon safle ecolegol yn ystod y cam ymgeisio. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; a chyfleusterau addysg. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/h18 – Tir yn ffinio â Brynlluan, Gors-las		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Maint y Safle (ha)	1.279		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	29 o dai Tai Fforddiadwy – 3.48 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2028 – 2031 (Blynnyddoedd 11-13 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys tir amaethyddol a ddefnyddir ar gyfer pori. Mae datblygiad preswyl presennol yn ffinio â'r safle i'r dwyrain, mae Heol Cefneithin yn ffinio â'r safle i'r de ac mae tir amaethyddol i'r gogledd a'r gorllewin. Mae'r ffiniau wedi'u hamlinellu gan wrychoedd a ffensys cadw stoc.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle o Heol Cefneithin. Cyfngiadau Amgylcheddol – Ecoleg: Mae'n debygol y bydd angen arolygon safle ecolegol yn ystod y cam ymgeisio. Byddai angen clustogfa briodol ar hyd y cwrs dŵr ac ardaloedd gwarchod gwreiddiau ar gyfer unrhyw goed aeddfed a gwrychoedd. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau				
			sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Cyfleustodau - Carthffosiaeth gyhoeddus - Dim problemau. Mae carthffosydd cyfunol 150mm a 225mm yn croesi'r safle a bydd angen ystyried hyn yn y cam cais cynllunio ac yn ystod y gwaith adeiladu. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr; manau agored cyhoeddus; a chyfleusterau addysg. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.						
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC3/(ix) – Iard Sgrap, Gors-las</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>3.15</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/(ix) – Iard Sgrap, Gors-las	Maint y Safle (ha)	3.15		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/(ix) – Iard Sgrap, Gors-las								
Maint y Safle (ha)	3.15								

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	80 o dai Tai Fforddiadwy – 16 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2026 – 2032 (Blynyddoedd 9-14 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle'n cynnwys iard ailgylchu metelau sydd wedi cau a thir sydd heb ei ddatblygu yw gweddill y safle.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle o Heol Cefneithin Cyfngiadau Amgylcheddol – Ecoleg: Yn ddiweddar, mae'r safle wedi bod yn destun Ymgynghoriad Cyn-ymgeisio. Mae'n cynnwys ardaloedd o lawr caled ac adeiladau presennol, sy'n rhoi cyfleoedd ar gyfer datblygu addas. Byddai angen i unrhyw gynnig ddilyn dull cam wrth gam, gan sicrhau yr osgoir ardaloedd o laswelltir y gweunydd a brwyn cyfoethog eu rhywogaethau, yn ogystal â chadw coetir llydanddail lled-naturiol. Mae arolygon ecolegol wedi cadarnhau presenoldeb pathewod yn y coetir a'r prysgwydd, ac efallai fydd angen rhagor o arolygon i asesu'r effeithiau posibl yn llawn.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; a chyfleusterau addysg. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Perygl Llifogydd Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle o ystâd breswyl bresennol Maespode sy'n ffinio â'r safle. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Ecoleg: Coed aeddfed a gwrychoedd ar y safle y dylid eu cadw gyda chlustogfeydd digonol. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; a chyfleusterau addysg.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle Maint y Safle (ha) Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	PrC3/MU1 - Gwaith Brics Emlyn, Pen-y-groes 18.7 (yn cynnwys ardal y safle yr ymrwymwyd iddi) Mae'r safle wedi'i ddyrannu ar gyfer 177 o gartrefi newydd. Mae gan y safle ganiatâd cynllunio ar gyfer 70 o anheddau. Mae'r wybodaeth a ddarperir isod yn ymwneud â'r rhan sy'n weddill o'r dyraniad nad oes ganddi ganiatâd cynllunio. 107 o dai Tai Fforddiadwy – 26.75 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyflwyno'n Raddol Disgrifiad o'r Safle	2028 – 2033 (Blynyddoedd 11-15 y cynllun) Mae'r safle yn ddarn gwag, gwastad o dir a arferai gael ei ddefnyddio fel gwaith brics ac er mwyn cloddio glo. Mae'r ffordd liniaru economaidd newydd yn gorwedd i'r gorllewin, gyda ffordd gangen yn croesi'r safle ac yn cysylltu â Norton Road i'r gogledd. Mae'r safle yn ffinio â datblygiad preswyl presennol ar hyd Heol Norton i'r gogledd a Heol Waterloo i'r dwyrain. Mae'r ffin ddeheuol yn ffinio â Heol Gors Ddu.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle yn uniongyrchol o'r ffordd liniaru economaidd ac mae yna hefyd opsiynau ar gyfer pwyntiau mynediad ychwanegol o Heol Waterloo. Dylid nodi, o ystyried lleoliad y ffordd gangen, ei bod wedi'i chynnwys yn yr anodiad ar gyfer y safle dyranedig ar y map cynigion. Dylai dyluniad a chynllun y datblygiad ar y safle ystyried y ffordd newydd a'r tir cysylltiedig a chaniatáu ar gyfer hyn. Dylid rhoi ystyriaeth hefyd i ddarparu ar gyfer llwybrau teithio llesol o fewn dyluniad y safle. Cyfngiadau Amgylcheddol –		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Hanes o Gloddio am Lo a thir halogedig - Mae rhan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Mae asesiadau sy'n ymwneud â risg a halogiad oherwydd cloddio am lo eisoes wedi'u cynnal; fodd bynnag, argymhellir bod ymchwiliadau pellach yn cael eu cynnal ar rannau o'r safle, yn unol ag argymhellion yr asesiadau a gynhaliwyd hyd yma, yn ystod y cam o wneud cais cynllunio. Ecoleg – Dylai datblygiad ar y safle osgoi holl gynefin brithwaith agored adran 7. Dylid gwneud gwaith tirlfesur ychwanegol yn ystod y cam o wneud cais cynllunio. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; cyfleusterau addysg; a chynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio ar gyfer y camau hynny sydd heb ganiatâd.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/(i) – Gwaith Brics Emlyn, Pen-y-groes		
		Maint y Safle (ha)	18.70		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	50 o dai Tai Fforddiadwy – 6 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2027 – 2033 (Blynyddoedd 10-15 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle eisoes yn cael ei gynnig fel dyraniad yn y CDLI adneuo diwygiedig (PrC3/MU1) ar gyfer 177 annedd. Y bwriad yw cynyddu nifer yr anheddau i 227. Mae'r safle yn ddarn gwag, gwastad o dir a arferai gael ei ddefnyddio fel gwaith brics ac er mwyn cloddio glo. Mae'r ffordd liniaru economaidd newydd yn gorwedd i'r gorllewin, gyda ffordd gangen yn croesi'r safle ac yn cysylltu â Norton Road i'r gogledd. Mae'r safle yn ffinio â datblygiad preswyl presennol ar hyd Heol Norton i'r gogledd a Heol Waterloo i'r dwyrain. Mae'r ffin ddeheuol yn ffinio â Heol Gors Ddu.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach		
			Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle yn uniongyrchol o'r ffordd liniaru economaidd ac mae yna hefyd opsiynau ar gyfer pwyntiau mynediad ychwanegol o Heol Waterloo. Dylid nodi, o ystyried lleoliad y ffordd gangen, ei bod wedi'i chynnwys yn yr anodiad ar gyfer y safle dyranedig ar y map cynigion. Dylai dyluniad a chynllun y datblygiad ar y safle ystyried y ffordd newydd a'r tir cysylltiedig a chaniatáu ar gyfer hyn. Dylid rhoi ystyriaeth hefyd i ddarparu ar gyfer llwybrau teithio llesol o fewn dyluniad y safle. Cyfngiadau Amgylcheddol – Hanes o Gloddio am Lo a thir halogedig - Mae rhan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Mae asesiadau sy'n ymwneud â risg a halogiad oherwydd cloddio am lo eisoes wedi'u cynnal; fodd bynnag, argymhellir bod ymchwiliadau pellach yn cael eu cynnal ar rannau o'r safle, yn unol ag argymhellion yr asesiadau a gynhaliwyd hyd yma, yn ystod y cam o wneud cais cynllunio. Ecoleg – Dylai datblygiad ar y safle osgoi holl gynefin brithwaith agored adran 7. Dylid gwneud		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			gwaith tirlfesur ychwanegol yn ystod y cam o wneud cais cynllunio. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; cyfleusterau addysg; a chynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio ar gyfer y camau hynny sydd heb ganiatâd		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyflwyno'n Raddol	2028 – 2030 (Blynyddoedd 11-12 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Byddai'r safle'n ffurfio estyniad i ddyraniad preswyl PrC3/h22 i ddarparu 11 annedd ychwanegol. Mae'r safle arfaethedig yn safle tir glas cymharol wastad sy'n cynnwys tir pori a rhai coed. Gellir cyrraedd y safle o Heol Waterloo ac mae ger y datblygiad preswyl presennol i'r gogledd, y de a'r gorllewin. Mae cefn gwlad agored i'r gorllewin o'r safle ac ardal agored sy'n cynnwys caeau chwarae i'r gogledd-orllewin		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Ecoleg: Gall y safle fod yn bwysig ar gyfer cysylltedd ecolegol Glaswelltir Lled-naturiol. Dylai Seilwaith Gwyrdd a Glas ar y safle geisio creu, gwella neu adfer cynefin perthnasol i gynorthwyo cysylltedd ecolegol. Bydd angen arolygon safle ecolegol yn ystod y cam ymgeisio. Gallai'r safle effeithio'n andwyol ar fetaboblogaeth Britheg y Gors ar Gaeau'r Mynydd Mawr, ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig, os bydd angen.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Ystyrir bod y mynediad yn addas Rhwymedigaethau Cynllunio - Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/(viii) – Tir y tu cefn i 106-114 Heol Waterloo		
		Maint y Safle (ha)	0.46		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2027 – 2028 (Blwyddyn 10 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle tu ôl i ddatblygiad diweddar mewn ardal sydd eisoes yn un adeiledig, ym Mhenygroes. Mae datblygiad preswyl i'r Gogledd a'r Gorllewin, a thir amaethyddol i'r De a'r Dwyrain.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Cyfngiadau Amgylcheddol Ecoleg: Bydd angen arolygon safle ecolegol yn ystod y cam ymgeisio. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cael mynediad i'r safle o Heol Waterloo. Rhwymedigaethau Cynllunio - Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio ar gyfer y camau hynny sydd heb ganiatâd		
</					

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			preswyl i'r dwyrain, tir amaethyddol i'r gorllewin a choetir i'r gogledd.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Cyfngiadau Amgylcheddol Ecoleg: Bydd angen arolygon safle ecolegol yn ystod y cam ymgeisio. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle drwy ddatblygiad preswyl cyfagos Parc-y-Mynydd. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; cyfleusterau addysg; a chynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr. Cyfleustodau carthffosiaeth cyhoeddus – Bydd angen carthffosydd oddi ar y safle i wasanaethu'r datblygiad.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/h27 – Tir oddi ar Heol Nant-y-Ci, Saron		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Maint y Safle (ha)	0.766		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	18 o dai Tai Fforddiadwy – 1.8 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2029 – 2033 (Blynnyddoedd 12-15 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn dir glas a arferai gael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddiaeth ac sydd bellach yn cynnwys glaswelltir a nifer o goed a gwrych. Ceir datblygiad preswyl presennol i'r gogledd, i'r gorllewin a'r dwyrain a chaeau i'r de.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Cyfyngiadau Amgylcheddol – Ecoleg: Bydd angen arolygon safle ecolegol yn ystod y cam ymgeisio. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau						
			ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol. Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cyrraedd y safle drwy ddatblygiad preswyl cyfagos Nant-y-Ci. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; cyfleusterau addysg; a chynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr. Cyfleustodau carthffosiaeth cyhoeddus – Bydd angen carthffosydd oddi ar y safle i wasanaethu'r datblygiad. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio ar gyfer y camau hynny sydd heb ganiatâd.								
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC3/h28 – Tir ar safle ffatri rhwng 22 a 28 Heol Bethesda, Y Tymbl</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>1.129</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>30 o dai</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/h28 – Tir ar safle ffatri rhwng 22 a 28 Heol Bethesda, Y Tymbl	Maint y Safle (ha)	1.129	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	30 o dai		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/h28 – Tir ar safle ffatri rhwng 22 a 28 Heol Bethesda, Y Tymbl										
Maint y Safle (ha)	1.129										
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	30 o dai										

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Tai Fforddiadwy – 3.6 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2025 – 2028 (Blynnyddoedd 8-10 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn dir llwyd a arferai gael ei ddefnyddio fel ffatri. Mae ffiniau'r safle wedi'u hamlinellu gan goed a gwrychoedd. Ceir datblygiad preswyl presennol i'r gogledd a'r de, Heol Bethesda i'r de-ddwyrain a chefn gwlad agored i'r gorllewin a'r de-orllewin.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Cyfyngiadau Amgylcheddol – Ecoleg: Ceir coed aeddfed ar y safle gan gynnwys coed sy'n destun Gorchmynion Cadw Coed. Dylai datblygiad ar y safle yn y dyfodol osgoi'r coedlinau ar y safle. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau										
			Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir cael mynediad uniongyrchol i'r safle o Heol Bethesda. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; cyfleusterau addysg; a chynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio ar gyfer y camau hynny sydd heb ganiatâd.												
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SeC9/h2 - Heol y Gelynnen, Brynaman</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.337</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>8 o dai Tai Fforddiadwy - swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2031 – 2033 (Blynnyddoedd 14 a 15 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle hwn sy'n eiddo i'r Cyngor yn rhan o ystâd breswyl sefydledig lle dymchwelwyd hen</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC9/h2 - Heol y Gelynnen, Brynaman	Maint y Safle (ha)	0.337	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o dai Tai Fforddiadwy - swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1	Cyflwyno'n Raddol	2031 – 2033 (Blynnyddoedd 14 a 15 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle hwn sy'n eiddo i'r Cyngor yn rhan o ystâd breswyl sefydledig lle dymchwelwyd hen		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC9/h2 - Heol y Gelynnen, Brynaman														
Maint y Safle (ha)	0.337														
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o dai Tai Fforddiadwy - swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1														
Cyflwyno'n Raddol	2031 – 2033 (Blynnyddoedd 14 a 15 o gyfnod y cynllun)														
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle hwn sy'n eiddo i'r Cyngor yn rhan o ystâd breswyl sefydledig lle dymchwelwyd hen														

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			anheddu, gan adael tir gwag wrth ymyl y ffurf adeiledig bresennol.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Mae ffordd sefydledig yr ystâd yn gwasanaethu'r safle. Cyfngiadau Amgylcheddol: Ni nodwyd unrhyw gyfngiadau sylweddol. Mae'r ystyriaethau y gallai fod angen rhoi sylw iddynt yn y cam cais cynllunio yn cynnwys: Ecoleg – bydd angen ystyried y coed sydd ar y safle mewn perthynas â pharthau gwarchod gwreiddiau posibl. Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC11/h1 - Tir oddi ar Heol Llannon, Pontyberem		
		Maint y Safle (ha)	0.615		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	15 o dai Tai Fforddiadwy – 1.5 o dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol Disgrifiad o'r Safle	2026 – 2030 (Blynyddoedd 9-12 y cynllun) Mae'r safle yn cynnwys darn gwastad o dir amaethyddol ac mae ei ffiniau wedi'u hamlinellu gan goed a gwrychoedd. Mae pen blaen y safle yn ffinio â Heol Llannon i'r gorllewin gydag eiddo preswyl presennol gyferbyn. Ceir eiddo preswyl hefyd ar hyd Heol Llannon i'r gogledd a'r de a chefn gwlad agored i'r dwyrain.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir mynd i'r safle o Heol Llannon. Cyfngiadau Amgylcheddol – Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol. Ecoleg: Ceir coed aeddfed a gwrych ar y safle y bydd angen eu gwarchod, gan gynnwys clustogfeydd. Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau										
			cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys darparu tai fforddiadwy ar y safle; mannau agored cyhoeddus; cyfleusterau addysg; a chynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio ar gyfer y camau hynny sydd heb ganiatâd.												
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SuV27/h1 - Tir ger Tŷ Newydd, Carmel</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.235</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>5 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2025 – 2028 (Blynnyddoedd 8-10 y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle yn cynnwys darn gwastad o dir amaethyddol. Mae ffiniau'r safle wedi'u hamlinellu gan goed a gwrychoedd. Ceir eiddo</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV27/h1 - Tir ger Tŷ Newydd, Carmel	Maint y Safle (ha)	0.235	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1	Cyflwyno'n Raddol	2025 – 2028 (Blynnyddoedd 8-10 y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys darn gwastad o dir amaethyddol. Mae ffiniau'r safle wedi'u hamlinellu gan goed a gwrychoedd. Ceir eiddo		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV27/h1 - Tir ger Tŷ Newydd, Carmel														
Maint y Safle (ha)	0.235														
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1														
Cyflwyno'n Raddol	2025 – 2028 (Blynnyddoedd 8-10 y cynllun)														
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys darn gwastad o dir amaethyddol. Mae ffiniau'r safle wedi'u hamlinellu gan goed a gwrychoedd. Ceir eiddo														

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			preswyl presennol wrth ochr y safle ar hyd y rhan sy'n wynebu'r ffordd, mae Heol-y-Capel yn ffinio â'r safle i'r de-ddwyrain ac mae cefn gwlad agored i'r gogledd.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsgau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Cyfngiadau Amgylcheddol – Ecoleg - Mae'r safle o fewn ardal cynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr ac felly bydd angen i ddatblygiad ar y safle ddarparu cyfraniad tuag at y cynllun lliniaru fel sy'n ofynnol ym Mholisi NE4 a'r Canllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig. Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Gellir mynd i'r safle o Heol y Capel ar hyd y rhan o'r safle sy'n wynebu'r ffordd. Rhwymedigaethau Cynllunio – Bydd angen cyfraniadau yn unol â pholisïau'r CDLI diwygiedig. Mae'r rhain yn debygol o gynnwys cyfraniad ariannol tuag at dai fforddiadwy ar y safle; manau agored cyhoeddus; a chynllun lliniaru strategol Caeau'r Mynydd Mawr. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio ar gyfer y camau hynny sydd heb ganiatâd.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV30/h1 - Tir oddi ar Bant y Brwyn, Ystradowen		
		Maint y Safle (ha)	0.197		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai Tai Fforddiadwy - cyfraniad swm cyfnewid tuag at dai fforddiadwy yn unol â Pholisi AHOM1		
		Cyflwyno'n Raddol	2025 – 2027 (Blynnyddoedd 8-9 y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys tir glas gwag sy'n ffinio (i'r de-ddwyrain) ag ystâd breswyl sefydledig Pant y Brwyn.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Gellir mynd i'r safle ar hyd ffordd sefydledig yr ystâd sy'n gwasanaethu Pant y Brwyn. Cyfngiadau Amgylcheddol - Ni nodwyd unrhyw gyfngiadau sylweddol. Mae'r ystyriaethau y gallai fod angen rhoi sylw iddynt yn y cam cais cynllunio yn cynnwys: Hanes o Gloddio am Lo - Mae rhan fechan o'r safle o fewn Ardal Risg Uchel sy'n gysylltiedig â		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau												
			hanes o gloddio am lo, nad yw'n anghyffredin i'r ardal. Felly, bydd angen Asesiad Risg Mwyngloddio Glo i lywio unrhyw gais dilynol. Llifogydd - Efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.														
		Clwstwr 4 <table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SeC12/h1 – Trem y Ddôl, Castellnewydd Emlyn</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.895</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>17 o dai. Tai Fforddiadwy – 1.7 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2028-2033 (Blynnyddoedd 11-15 o gyfnod y cynllun).</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle, a leolir ar gyrion Castellnewydd Emlyn, yn dir glas a bydd yn barhad o <i>cul-de-sac</i> Trem y Ddôl.</td></tr><tr><td>Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach</td></tr></table>				Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC12/h1 – Trem y Ddôl, Castellnewydd Emlyn	Maint y Safle (ha)	0.895	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	17 o dai. Tai Fforddiadwy – 1.7 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2028-2033 (Blynnyddoedd 11-15 o gyfnod y cynllun).	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle, a leolir ar gyrion Castellnewydd Emlyn, yn dir glas a bydd yn barhad o <i>cul-de-sac</i> Trem y Ddôl.	Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC12/h1 – Trem y Ddôl, Castellnewydd Emlyn																
Maint y Safle (ha)	0.895																
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	17 o dai. Tai Fforddiadwy – 1.7 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.																
Cyflwyno'n Raddol	2028-2033 (Blynnyddoedd 11-15 o gyfnod y cynllun).																
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle, a leolir ar gyrion Castellnewydd Emlyn, yn dir glas a bydd yn barhad o <i>cul-de-sac</i> Trem y Ddôl.																
Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach																

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol – Dylid darparu clustogfeydd ar gyfer coed a gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC12/h3 - Tir y tu cefn i Ddolcoed, Castellnewydd Emlyn		
		Maint y Safle (ha)	1.339		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	20 o dai. Tai Fforddiadwy – 2.4 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2027-2032 (Blynnyddoedd 10 – 14 o gyfnod y cynllun).		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn faes glas ac mae wedi'i leoli y tu ôl i eiddo ar Heol yr Orsaf (A484) drwy Gastellnewydd Emlyn. Mae coetir yn ffinio â'r safle i'r de-ddwyrain o'r safle.		
		Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan ohono ym Mharthau 2 a 3.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol – Dylid cadw coed. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Llifogydd – Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y rhannau hynny o'r safle sydd ym Mharthau Llifogydd 2 a 3 i ystyried datblygu'r safle mewn perthynas â dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC13/h1 - Ger Y Neuadd, Llanybydder		
		Maint y Safle (ha)	0.5		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	10 o dai. Tai Fforddiadwy - 1 annedd fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2031 (Blynnyddoedd 9 – 13 o gyfnod y cynllun).		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Disgrifiad o'r Safle Llifogydd Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Mae'r safle tir glas hwn yn dir gwag gwastad sy'n gysylltiedig â thŷ Y Neuadd. Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Dylid darparu clustogfeydd ar gyfer coed a gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle Maint y Safle (ha) Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy Cyflwyno'n Raddol Disgrifiad o'r Safle Llifogydd	SeC14/h1 – Garej Blossom, Pencader 0.6 20 o dai. Tai Fforddiadwy – 2.4 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1. 2026-2030 (Blynyddoedd 9 – 12 o gyfnod y cynllun). Mae'r safle cymharol wastad hwn, a ddatblygwyd yn flaenorol, wedi'i leoli yng nghanol Pencader. Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Dylid cadw coed. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC14/h2 – Tir gerllaw Maescader, Pencader		
		Maint y Safle (ha)	0.755		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	24 o dai. Tai Fforddiadwy – 2.88 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2027-2031 (Blynnyddoedd 10 – 13 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle gwastad, tir glas hwn yn gorwedd yng nghanol Pencader.		
		Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau												
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Dylid cadw coed a gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Cyfleustodau - Angen prif gyflenwad dŵr oddi ar y safle. Angen carthffos oddi ar y safle.														
		<table> <tr> <td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td> <td>SuV33/h1 - Tir gyferbyn â Brogeler, Llangeler</td> </tr> <tr> <td>Maint y Safle (ha)</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td> <td>5 o dai. Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.</td> </tr> <tr> <td>Cyflwyno'n Raddol</td> <td>2027-2030 (Blynnyddoedd 10 – 12 o gyfnod y cynllun)</td> </tr> <tr> <td>Disgrifiad o'r Safle</td> <td>Mae'r safle yn badog tir glas gwastad sy'n gorwedd gyferbyn â rhes o dai ym mhentref Llangeler.</td> </tr> <tr> <td>Llifogydd</td> <td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach</td> </tr> </table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV33/h1 - Tir gyferbyn â Brogeler, Llangeler	Maint y Safle (ha)	0.4	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai. Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2027-2030 (Blynnyddoedd 10 – 12 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn badog tir glas gwastad sy'n gorwedd gyferbyn â rhes o dai ym mhentref Llangeler.	Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach			
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV33/h1 - Tir gyferbyn â Brogeler, Llangeler																
Maint y Safle (ha)	0.4																
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai. Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.																
Cyflwyno'n Raddol	2027-2030 (Blynnyddoedd 10 – 12 o gyfnod y cynllun)																
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn badog tir glas gwastad sy'n gorwedd gyferbyn â rhes o dai ym mhentref Llangeler.																
Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach																

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol – Dylid cadw neu drawsblannu gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Cyfleustodau - Angen carthffos oddi ar y safle.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV35/h1 - Tir ger Arwynfa, Saron		
		Maint y Safle (ha)	0.5		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai. Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2028-2030 (Blynnyddoedd 11 – 12 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn rhan o gae amaethyddol gwastad ehangach sy'n gorwedd gyferbyn â thai ym mhentref Saron.		
		Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau												
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol – Dylid cadw neu drawsblannu gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Llifogydd – Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd i ystyried datblygu'r safle mewn perthynas â dŵr wyneb a chyrsgiau dŵr bach.														
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SuV36/h1 - Cae Pensarn Helen, Llanllwni</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.35</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>6 o dai. Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2026-2029 (Blynnyddoedd 9 – 11 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle yn llain mewnlenni yn rhan ddeheuol Llanllwni. Mae'n rhan o gae ehangach sydd ar ychydig o lethr.</td></tr><tr><td>Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV36/h1 - Cae Pensarn Helen, Llanllwni	Maint y Safle (ha)	0.35	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai. Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2026-2029 (Blynnyddoedd 9 – 11 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn llain mewnlenni yn rhan ddeheuol Llanllwni. Mae'n rhan o gae ehangach sydd ar ychydig o lethr.	Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)			
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV36/h1 - Cae Pensarn Helen, Llanllwni																
Maint y Safle (ha)	0.35																
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai. Tai Fforddiadwy – Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.																
Cyflwyno'n Raddol	2026-2029 (Blynnyddoedd 9 – 11 o gyfnod y cynllun)																
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn llain mewnlenni yn rhan ddeheuol Llanllwni. Mae'n rhan o gae ehangach sydd ar ychydig o lethr.																
Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)																

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Dylid cadw neu drawsblannu gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV36/h2 - Tir ym Mryndulais, Llanllwni		
		Maint y Safle (ha)	0.7		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	16 o dai. Tai Fforddiadwy – Mae'r safle yn eiddo i'r Cyngor a'r bwriad yw darparu 100% o dai fforddiadwy.		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2028 (Blynnyddoedd 8-10 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas gwastad wrth ymyl anheddau presennol yn Llanllwni a gyferbyn â <i>cul-de-sac</i> Bryndulais.		
		Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau												
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfngiadau Amgylcheddol – Dylid cadw neu drawsblannu gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Cyfleustodau – Cyflenwad dŵr: Prif linell 150mm yn croesi'r safle. Dim carthffosiaeth gyhoeddus.														
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SuV37/h2 - Tir i'r de o Gae Coedmor, Cwm-ann</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>1.0897</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>20 o dai. Tai Fforddiadwy – 2.4 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2026-2030 (Blynyddoedd 9-12 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Safle gwastad, tir glas a fydd yn creu parhad o ystâd Cae Coedmore ar gyrion Cwm-ann.</td></tr><tr><td>Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach o'r safle ym Mharthau 2 a 3.</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV37/h2 - Tir i'r de o Gae Coedmor, Cwm-ann	Maint y Safle (ha)	1.0897	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	20 o dai. Tai Fforddiadwy – 2.4 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2026-2030 (Blynyddoedd 9-12 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Safle gwastad, tir glas a fydd yn creu parhad o ystâd Cae Coedmore ar gyrion Cwm-ann.	Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach o'r safle ym Mharthau 2 a 3.			
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV37/h2 - Tir i'r de o Gae Coedmor, Cwm-ann																
Maint y Safle (ha)	1.0897																
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	20 o dai. Tai Fforddiadwy – 2.4 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.																
Cyflwyno'n Raddol	2026-2030 (Blynyddoedd 9-12 o gyfnod y cynllun)																
Disgrifiad o'r Safle	Safle gwastad, tir glas a fydd yn creu parhad o ystâd Cae Coedmore ar gyrion Cwm-ann.																
Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach: Mae'r rhan fwyaf o'r safle ym Mharth 1 gyda rhan fach o'r safle ym Mharthau 2 a 3.																

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Dylid darparu clustogfeydd ar gyfer coed a gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Llifogydd – Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd i ystyried datblygu'r safle mewn perthynas â dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV37/h3 - Tir ger Lleinau, Cwm-ann		
		Maint y Safle (ha)	0.5		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	10 o dai. Tai Fforddiadwy - 1 annedd fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2028 (Blynnyddoedd 9-10 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas gwastad sy'n ffinio ag ystâd Cae Coedmore ar gyrion Cwm-ann.		
		Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Dylid darparu clustogfeydd ar gyfer coed a gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV38/h1 – Maes y Bryn, Capel Iwan		
		Maint y Safle (ha)	0.28		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2027-2030 (Blynnyddoedd 10-12 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle tir glas gwastad wedi'i leoli y tu ôl i'r eiddo presennol yng nghanol Capel Iwan.		
		Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau											
			Cyfngiadau Amgylcheddol – Dylid darparu clustogfeydd ar gyfer coed a gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Cyfleustodau – Cyflenwad dŵr: Angen prif gyflenwad oddi ar y safle; Mae carthffos frwnt yn croesi'r safle.													
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SuV39/h1 - Ger Yr Hendre, Llanfihangel-ar-arth</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>7 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2028-2032 (Blynnyddoedd 11-14 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle yn badog tir glas gwastad ar ymyl ogleddol Llanfihangel-ar-Arth.</td></tr><tr><td>Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV39/h1 - Ger Yr Hendre, Llanfihangel-ar-arth	Maint y Safle (ha)	0.5	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	7 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2028-2032 (Blynnyddoedd 11-14 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn badog tir glas gwastad ar ymyl ogleddol Llanfihangel-ar-Arth.	Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV39/h1 - Ger Yr Hendre, Llanfihangel-ar-arth															
Maint y Safle (ha)	0.5															
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	7 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.															
Cyflwyno'n Raddol	2028-2032 (Blynnyddoedd 11-14 o gyfnod y cynllun)															
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn badog tir glas gwastad ar ymyl ogleddol Llanfihangel-ar-Arth.															
Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach:															

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys, Cyfyngiadau Amgylcheddol – Dylid darparu clustogfeydd ar gyfer coed a gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1.. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV43/h1 - Blossom Inn, New Inn		
		Maint y Safle (ha)	0.722		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2027 (Blynnyddoedd 8-9 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Fel rhan o safle ehangach lle mae'r gwaith datblygu wedi dechrau, mae'r safle tir glas hwn wedi'i leoli yng nghanol New Inn.		
		Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau														
			Cyfngiadau Amgylcheddol – Dylid darparu clustogfeydd ar gyfer coed a gwrychoedd. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.																
		Clwstwr 5 <table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SeC15/h2 - Tir ger Bryndeilog, Rhodfa Tywi, Llanymddyfri</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>1.183</td></tr><tr><td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td><td>8 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.</td></tr><tr><td>Cyflwyno'n Raddol</td><td>2030-2033 (Blynnyddoedd 13-15 o gyfnod y cynllun)</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Darn bychan o dir glas gerllaw prif gefnffordd yr A40, i'r gorllewin o ffurf adeiledig Llanymddyfri.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach</td></tr><tr><td>Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol</td><td>Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ar hyn o bryd nid oes digon o welededd wrth fynd i'r A40 o Heol</td></tr></table>				Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC15/h2 - Tir ger Bryndeilog, Rhodfa Tywi, Llanymddyfri	Maint y Safle (ha)	1.183	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2030-2033 (Blynnyddoedd 13-15 o gyfnod y cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Darn bychan o dir glas gerllaw prif gefnffordd yr A40, i'r gorllewin o ffurf adeiledig Llanymddyfri.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach	Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ar hyn o bryd nid oes digon o welededd wrth fynd i'r A40 o Heol
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC15/h2 - Tir ger Bryndeilog, Rhodfa Tywi, Llanymddyfri																		
Maint y Safle (ha)	1.183																		
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.																		
Cyflwyno'n Raddol	2030-2033 (Blynnyddoedd 13-15 o gyfnod y cynllun)																		
Disgrifiad o'r Safle	Darn bychan o dir glas gerllaw prif gefnffordd yr A40, i'r gorllewin o ffurf adeiledig Llanymddyfri.																		
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach																		
Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ar hyn o bryd nid oes digon o welededd wrth fynd i'r A40 o Heol																		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Rhos, fodd bynnag nid oes unrhyw rwystrau i oresgyn hyn. Byddai cynllun a gynlluniwyd yn ofalus yn caniatáu cynnydd yn y lleiniau gwelededd er mwyn diogelu datblygiad priodol. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Carthffosiaeth - dim problemau, ond byddai angen carthffosydd oddi ar y safle.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Ecoleg – Rhoddir sylw i faterion trwy gyfrwng arolygon priodol yn ystod y cam ymgeisio. Mae'r safle wedi'i ffinio gan goed aeddfed ac felly bydd angen ystyried ardaloedd gwarchod gwreiddiau. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Dŵr a charthffosiaeth - Dim problemau; Carthffosydd dŵr brwnt yn croesi'r safle. Dim capasiti yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Ffair-fach felly bydd angengwaith atgyfnerthu. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.			
		Cyf. Safle / Enw'r Safle Maint y Safle (ha) Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	SeC17/h1 - Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd Gymunedol Llangadog 0.594 16 o dai. Tai Fforddiadwy – 1.6 o anheddau fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2029 (Blynnyddoedd 8-11 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Ardal o dir gwag y tu ôl i'r maes parcio (i'r gogledd ohono) sy'n gwasanaethu Ysgol Gynradd Llangadog. Mae'r safle o fewn ffurf adeiledig bresennol yr anheddiad o dipyn, ac mae'n ffinio â datblygiad preswyl i'r dwyrain a'r gorllewin.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Gellir cyrraedd y safle o'r A4069 sy'n rhedeg trwy Langadog ar hyd ffordd sefydledig yr ystâd sy'n gwasanaethu maes parcio'r ysgol. Ecoleg – dim cyfyngiadau sylweddol. Bydd materion yn cael eu trin trwy gyfrwng arolygon priodol yn ystod y cam ymgeisio, gan gynnwys y mesurau lliniaru posibl ar gyfer unrhyw ymlusgiaid a chlustogfeydd ar gyfer coed (sy'n ffinio perimedr gogleddol y safle). Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Dŵr a charthffosiaeth - dim problemau, ond byddai angen prif gyflenwad dŵr oddi ar y safle a charthffosydd oddi ar y safle. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Mae'r safle wedi'i leoli ar hyd Heol Pendref lle gellir cael mynediad iddo. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV51/h1 - Gyferbyn â Neuadd y Pentref, Cwmifor		
		Maint y Safle (ha)	0.493		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o dai. Bydd swm cyfnewid yn cael ei geisio yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2028-2032 (Blynnyddoedd 11-14 o gyfnod y cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys cae amaethyddol ac mae wedi'i leoli ar hyd y brif ffordd trwy bentref Cwmifor, gyferbyn â neuadd y pentref.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Mae'r safle wedi'i leoli ar hyd y brif ffordd drwy'r pentref, lle gellir cael mynediad iddo. Ecoleg – bydd angen ystyried coed a gwrychoedd ar berimedr y safle o ran ardaloedd gwarchod gwreiddiau a thrawsblannu gwrychoedd o bosibl. Bydd angen arolwg ecolegol hefyd i ganfod y posibilrwydd o rywogaethau a warchodir ar y safle. Maetholion – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Piblinell Nwy Pwysedd Uchel – Bydd angen ymgynghori â National Gas Transmission plc ynghylch datblygu'r safle mewn perthynas â'r 'Pellter Adeiladu Agosaf' o 132m. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

		Clwstwr 6			
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC18/h1 - Gerllaw Teras Britannia		
		Maint y Safle (ha)	2.653		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	60 o dai 12 Uned Fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2029 (Blynnyddoedd 9 i 11 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi ei leoli ar ochr Pwll-trap o Sanclêr. Mae'r A4066 Heol Dinbych-y-pysgod yn rhedeg wrth ochr terfyn deheuol y safle ac yn darparu'r prif bwynt mynediad i'r safle. Yn union i'r de mae cyfres o dai preswyl yn wynebu'r A4066. I'r gogledd mae caeau yn cefnu ar y ffordd fynediad rhwng Pwlltrap a Sanclêr. I'r dwyrain mae'r terfyn yn cefnu ar y tai presennol a Pharc Busnes Sanclêr ac i'r gorllewin mae'r tir cyfagos yn cael ei ddefnyddio i ddibenion amaethyddol. Mae'r safle wedi'i amgylchynu yn bennaf gan wrychoedd aeddfed a choed brodorol.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Mae mynediad eisoes wedi'i gwblhau fel rhan o ddatblygu'r parc busnes. Cyfyngiadau Amgylcheddol – O gwmpas terfyn y safle ceir gwrychoedd aeddfed a choed brodorol gan mwyaf. Mae'r adroddiadau ecoleg a choedwigaeth wedi'u cynnal ac mae		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			canfyddiadau'r rhain wedi'u defnyddio i lywio'r dyluniad. Mae cwrs dŵr cyffredin yng nghyffiniau'r safle. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			safle, ac mae hyn yn amlygu lleoliad cynaliadwy'r safle. Ar hyn o bryd mae'r safle yn cael ei ddosbarthu fel safle maes glas ac nid oes ganddo hanes cynllunio perthnasol.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – dim problemau hysbys. Bydd modd cael mynediad o Ffordd Rhiw yr Ostrey i'r de o'r safle. Cyfngiadau Amgylcheddol – Mae'r safle wedi'i ffinio yn bennaf gan wrychoedd aeddfed a choed brodorol, mae gwrych hefyd yn rhedeg trwy ganol y safle arfaethedig, bydd angen ystyried hyn a llywio dyluniad y safle. Mae cwrs dŵr cyffredin wedi'i leoli ar ffin ogleddol y safle. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC18/h4 - Tir ar Heol Llaindelyn		
		Maint y Safle (ha)	0.438		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai Swm Cyfnewid tuag at dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2032 (Blynnyddoedd 9 i 14 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn ffinio â'r A40 a Heol Bethlehem yn y gogledd-ddwyrain a'r de-orllewin. Mae'r safle'n elwa o fod ychydig o bellter i ffwrdd o'r A40, gan ganiatáu mynediad rhwydd i Hendy-gwyn ar Daf, a Chaerfyrddin. Mae canol tref Sanclêr hefyd wedi'i leoli 600m o'r safle, gyda Pharc Busnes Sanclêr wedi'i leoli hyd yn oed yn agosach sef tua 50m i ffwrdd, ac mae hyn yn amlygu lleoliad cynaliadwy'r safle. Mae maint y safle yn addas i'w ddatblygu gan ddatblygwr ar raddfa fach neu ganolig.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Cyfyngiadau Amgylcheddol - Mae'r safle wedi'i ffinio ar 3 ochr gan wrychoedd aeddfed a choed brodorol, bydd angen ystyried hyn a llywio dyluniad y safle. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC18/h5- Tir ger Gwynfa, Heol yr Orsaf		
		Maint y Safle (ha)	0.281		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	8 o dai Swm Cyfnewid tuag at dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2030 (Blynnyddoedd 9 i 12 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn safle mewnlenni sy'n caniatáu datblygiad ffyrntiad sy'n gorwedd yn uniongyrchol ar y B4299 Heol yr Orsaf. Mae wedi'i leoli mewn lleoliad cynaliadwy sy'n addas i'w ddatblygu gan ddatblygwr ar raddfa fach neu ganolig.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Mae mynediad i'r cae eisoes yn bodoli. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Mae pen blaen y safle wedi'i ffinio gan wrych aeddfed, bydd angen ystyried hyn a llywio dyluniad y safle. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC18/h6 - Tir y tu ôl i Heol yr Orsaf		
		Maint y Safle (ha)	1.039		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	25 o dai 3 Uned Fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2031-2033 (Blynyddoedd 14 a 15 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i ffinio ar bob ochr gan ffin ddiffiniedig, ac wedi'i leoli mewn lleoliad cynaliadwy. Gallai datblygu'r safle hwn gefnogi a chysylltu â datblygiad arfaethedig yr orsaf reilffordd o bosibl er budd yr ardal hon. Mae maint y safle yn addas i'w ddatblygu gan ddatblygwr ar raddfa fach neu ganolog.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Ni nodwyd unrhyw faterion andwyol. Bydd modd cael mynediad o Heol yr Orsaf. Cyfngiadau Amgylcheddol - Mae'r safle wedi'i ffinio ar 3 ochr gan wrychoedd aeddfed a choed brodorol, bydd angen ystyried hyn a llywio dyluniad y safle. Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 2 (Afonydd) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon, mae mynediad eisoes yn bodoli o'r B44328 i'r fenter amaethyddol bresennol. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Cwrs dŵr cyffredin ar hyd y ffin ddwyreiniol, bydd angen gwarchod y coridor dyfrffordd. Posiblwydd o ddyfrgwn, ystlumod a barcutiaid coch ar y safle. Mae angen arolygon ychwanegol i ategu'r cais. Mae'r safle wedi'i ffinio yn bennaf gan wrychoedd aeddfed a choed brodorol, bydd angen ystyried hyn a llywio dyluniad y safle. Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Nid oes capasiti yn y gweithfeydd trin lleol. Felly, bydd angen gwneud gwaith atgyfnerthu i fynd i'r afael â hyn. Llifogydd – Mae rhan fach o'r safle yn cael ei nodi fel un ym Mharth Llifogydd 2 ar gyfer afonydd yn ôl Mapiau Llifogydd ar gyfer Cynllunio CNC. Ni ystyrir y bydd maint y perygl o lifogydd a'i effaith ar ran o'r safle yn atal y dyraniad rhag dod ymlaen ar gyfer y nifer o unedau preswyl a nodwyd. Fodd bynnag, yn amodol ar yr ystyriaethau a gymhwysir i'r rhan sydd ym mharth 2, efallai y bydd angen		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			darparu ar gyfer hyn fel rhan o unrhyw gynllun safle. Bydd yn ofynnol i gais cynllunio i gyflwyno'r safle ystyried y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio diweddaraf a dylai gynnwys tystiolaeth briodol gan gynnwys Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd manwl.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC19/h2 - Tir yn Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf		
		Maint y Safle (ha)	2.163		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	20 o dai 2.4 Uned Fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2027 (Blynnyddoedd 8 ac 9 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn dir a ddatblygwyd yn flaenorol ac mae wedi'i leoli mewn lleoliad cynaliadwy yng nghanol Hendy-gwyn ar Daf. Mae'n ffinio â defnyddiau masnachol i'r dwyrain ac â rheilffordd i'r de. Mae Afon Gronw yn ffinio â'r safle i'r gorllewin ynghyd â choed aeddfed a gwrychoedd. Mae gan ran o'r safle cyfan ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer 28 o anheddau, y mae dechrau technegol wedi'i wneud arnynt. Mae ei faint a'i raddfa yn ei wneud yn safle deniadol i ddatblygwyr ar raddfa ganolog.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Mae'r safle yn ymyl Parth Llifogydd 2 a 3 (Afonydd) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon, mae mynediad eisoes wedi'i gwblhau. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Mae rhywfaint o orchudd coed a llwyni o amgylch ymylon y safle. Ar y cyfan, fodd bynnag, lleolir hwn ar ffin orllewinol y safle, mewn ardaloedd a fyddai'n cael eu cadw heb eu datblygu mewn ymateb i gyfyngiadau llifogydd. Serch hynny, bydd angen cynnal arolygon coed ac ecoleg priodol i ategu unrhyw gais cynllunio yn y dyfodol a datblygodd y cynllun mewn ymateb i unrhyw ofynion lliniaru Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Mae Dŵr Cymru wedi nodi capasiti cyfyngedig yn y gwaith trin dŵr gwastraff; fodd bynnag, dyma un o ddau safle yn unig yn Hendy-gwyn ar Daf i'w dyrannu. Bydd angen gwaith atgyfnerthu ar unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol, naill ai drwy gyfraniadau'r datblygwr neu Gynllun Rheoli Asedau ar gyfer y dyfodol.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Amwynder - Mae'r safle wedi'i ffinio i'r de gan reilffordd ac i'r dwyrain gan ddefnyddiau masnachol. Bydd angen i'r cynllun terfynol sicrhau nad yw sŵn sy'n deillio o'r defnyddiau cyfagos hyn yn effeithio'n andwyol ar amwynder preswylwyr y dyfodol. Mae'r gost ychwanegol bosibl o gael mesurau lliniaru sŵn ychwanegol eisoes wedi'i chyfrif yn yr hyfywedd. Llifogydd – Mae'r safle'n union ger parth llifogydd 2 a 3 ar gyfer Afonydd; fodd bynnag, symudwyd ffin y safle yn ôl i sicrhau nad oes unrhyw ran o'r tir i'w ddatblygu yn dod o fewn yr ardal hon. O ran y llifogydd dŵr wyneb, efallai fydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt.		
				</	

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle mewn lleoliad cynaliadwy oddi ar Stryd Clifton yn Nhalacharn. Mae'r safle ar lethr graddol a byddai cynllun a gynllunnir mewn modd sensitif yn y lleoliad hwn yn darparu datblygiad a fyddai'n ddeniadol i ddatblygwyr ar raddfa fach.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon, mae mynediad i'r safle eisoes yn bodoli. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Mae'r safle wedi'i ffinio gan goed aeddfed a gwrychoedd, bydd angen ystyried hyn wrth ddylunio'r cynnig datblygu. Ardal Gadwraeth – Mae'r safle wedi'i leoli o fewn Ardal Gadwraeth Talacharn Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Gwaith Trin Dŵr Gwastraff - Ystyrir bod Talacharn yn rhan o gynllun AMP6 Dŵr Cymru. Amwynder – Mae'r safle ar lethr, bydd angen ystyried problemau amwynder posibl gydag anheddau cyfagos a'u hadlewyrchu yn nyluniad a chynllun y safle.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV55/h2- Tir i'r gogledd o Dafarn Cross Inn, Glandy Cross		
		Maint y Safle (ha)	0.445		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai Swm Cyfnewid tuag at dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2027-2029 (Blynnyddoedd 10 ac 11 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli yn rhan ogleddol Glandy Cross yn union gerllaw'r A478. Mae gan y safle ffin ddiffiniedig ar bob ochr, wedi'i ffinio gan wrychoedd, ffyrdd ac adeiladau. Bydd maint a graddfa'r datblygiad yn ddeniadol i ddatblygwyr ar raddfa fach.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon. Cyfngiadau Amgylcheddol – Mae'r safle wedi'i ffinio gan goed aeddfed a gwrychoedd, bydd angen cadw'r rhain a dylai dyluniad a chynllun unrhyw gynnig yn y dyfodol adlewyrchu'r ystyriaeth a roddir i hyn. Cofnodion o Farcutiaid Coch yn yr ardal. Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau												
			Asesiad Draenio Dŵr Brwnt - Angen asesiad draenio dŵr brwnt. Maetholion - Mae'r safle yn gorwedd tua 100m y tu allan i Ddalgyrch Ardal Cadwraeth Arbennig Afonol Afon Cleddau. Rhagwelir y byddai angen defnyddio cynllun trin pecyn sengl ar gyfer y datblygiad. Byddai angen cynnal Asesiad o Fodelau Hydrolig fel rhan o unrhyw gais.														
			<table> <tr> <td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td> <td>SuV56/h1 - Tir y tu ôl i Dalar Wen, Efailwen</td> </tr> <tr> <td>Maint y Safle (ha)</td> <td>0.598</td> </tr> <tr> <td>Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy</td> <td>6 o dai Swm Cyfnewid tuag at dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.</td> </tr> <tr> <td>Cyflwyno'n Raddol</td> <td>2026-2032 (Blynnyddoedd 9 i 14 o gyfnod y Cynllun)</td> </tr> <tr> <td>Disgrifiad o'r Safle</td> <td>Mae'r safle wedi'i leoli ar ben deheuol anheddiad Efail-wen, oddi ar yr A478. Mae'n ffurf dderbyniol o ddatblygiad hirgul i fod yn debyg i'r datblygiad ar ochr arall y ffordd. Mae pen blaen y safle wedi'i ffinio gan wrych aeddfed, ac mae ochr arall y safle hefyd wedi'i ffinio gan wrych aeddfed, yn ogystal â choed. Byddai datblygiad â nifer dangosol o 6 annedd yn ddeniadol i ddatblygwyr ar raddfa fach.</td> </tr> <tr> <td>Perygl Llifogydd</td> <td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)</td> </tr> </table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV56/h1 - Tir y tu ôl i Dalar Wen, Efailwen	Maint y Safle (ha)	0.598	Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai Swm Cyfnewid tuag at dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.	Cyflwyno'n Raddol	2026-2032 (Blynnyddoedd 9 i 14 o gyfnod y Cynllun)	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli ar ben deheuol anheddiad Efail-wen, oddi ar yr A478. Mae'n ffurf dderbyniol o ddatblygiad hirgul i fod yn debyg i'r datblygiad ar ochr arall y ffordd. Mae pen blaen y safle wedi'i ffinio gan wrych aeddfed, ac mae ochr arall y safle hefyd wedi'i ffinio gan wrych aeddfed, yn ogystal â choed. Byddai datblygiad â nifer dangosol o 6 annedd yn ddeniadol i ddatblygwyr ar raddfa fach.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV56/h1 - Tir y tu ôl i Dalar Wen, Efailwen																
Maint y Safle (ha)	0.598																
Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai Swm Cyfnewid tuag at dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.																
Cyflwyno'n Raddol	2026-2032 (Blynnyddoedd 9 i 14 o gyfnod y Cynllun)																
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli ar ben deheuol anheddiad Efail-wen, oddi ar yr A478. Mae'n ffurf dderbyniol o ddatblygiad hirgul i fod yn debyg i'r datblygiad ar ochr arall y ffordd. Mae pen blaen y safle wedi'i ffinio gan wrych aeddfed, ac mae ochr arall y safle hefyd wedi'i ffinio gan wrych aeddfed, yn ogystal â choed. Byddai datblygiad â nifer dangosol o 6 annedd yn ddeniadol i ddatblygwyr ar raddfa fach.																
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)																

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach. Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Mae'r safle wedi'i ffinio ar ddwy ochr gan goed aeddfed a gwrychoedd, bydd angen cadw'r rhain a dylai dyluniad a chynllun unrhyw gynnig yn y dyfodol adlewyrchu'r ystyriaeth a roddir i hyn. Cofnodion o ddyfrgwn yn yr ardal. Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Asesiad Draenio Dŵr Brwnt - Angen asesiad draenio dŵr brwnt. Maetholion - Mae'r safle yn gorwedd tua 50m y tu allan i Ddalgyrch Ardal Cadwraeth Arbennig Afonol Afon Cleddau. Rhagwelir y byddai angen defnyddio cynllun trin pecyn sengl ar gyfer y datblygiad. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV58/h1 - Tir ger Lôn Dewi		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Maint y Safle (ha)	0.351		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	10 o dai (100% fforddiadwy)		
		Cyflwyno'n Raddol	2027-2028 (Blwyddyn 10 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli ar hyd Heol Drefach yn agos at y B4298 sy'n arwain at yr A40. Mae'n safle ar lethr, sy'n cael ei ffinio ar dair ochr gan goed aeddfed a gwrychoedd. Bydd y safle hwn yn cael ei ddatblygu gan y Cyngor fel rhan o'u rhaglen adeiladu tai fforddiadwy.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Mae'r safle wedi'i ffinio ar dair ochr gan goed aeddfed a gwrychoedd, bydd angen cadw'r rhain a dylai dyluniad a chynllun unrhyw gynnig yn y dyfodol adlewyrchu'r ystyriaeth a roddir i hyn. Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Tai Fforddiadwy – tai 100% fforddiadwy		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV58/h2 - Tir oddi ar Heol Drefach		
		Maint y Safle (ha)	1.425		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	14 o dai 1.4 Uned Fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2032 (Blynyddoedd 8 i 14 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli oddi ar Heol Drefach yn agos at y B4298 sy'n arwain at yr A40. Mae rhan o'r safle yn ffurfio'r dyraniad presennol ac mae rhan yn gorwedd yn union gerllaw'r dyraniad presennol. Ystyrir y bydd datblygu'r safle newydd yn cefnogi'r dyraniad presennol, yn enwedig o ran cwbllhau'r seilwaith ffyrdd ym mhen deheuol y safle. Bydd maint a graddfa'r safle o ddiddordeb i ddatblygwyr ar raddfa fach.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon. Cyfngiadau Amgylcheddol – Mae'r safle wedi'i ffinio ar dair ochr gan goed aeddfed a gwrychoedd, bydd angen cadw'r rhain a dylai dyluniad a chynllun unrhyw gynnig yn y dyfodol adlewyrchu'r ystyriaeth a roddir i hyn. Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV59/(i) – I'r gogledd-ddwyrain o Ysgol Bancyfelin		
		Maint y Safle (ha)	0.717		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	16 o dai 100% Fforddiadwy		
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2028 (Blynyddoedd 8 i 10 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Lleolir y safle i'r gogledd-ddwyrain o Fancfelin oddi ar Heol Cwrt Melin. Mae ysgol Bancyfelin wedi'i lleoli'n uniongyrchol i'r de-orllewin o safle'r cynnig. Mae'r safle wedi'i leoli rhwng Caerfyrddin a Sanclêr, sydd tua 5.4 milltir i'r gogledd-ddwyrain a 3.2 milltir i'r de-orllewin o'r safle ymgeisio. Nid yw'r safle yn cael unrhyw effaith andwyol yn sgil ei gyflawni, ac mae wedi'i leoli mewn lleoliad cynaliadwy. Mae ei faint a'i raddfa yn ei wneud yn safle deniadol i ddatblygwyr ar raddfa fach neu ganolog.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon. Cyfyngiadau Amgylcheddol – Mae'r safle wedi'i ffinio ar dair ochr gan goed aeddfed a gwrychoedd, Mae'r safle'n disgwyl cael caniatâd		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			cynllunio, fodd bynnag mae Budd Net i Fioamrywiaeth a dilynwyd dull cam wrth gam. Taliad Cyfnewid tuag at addysg a mannau agored cyhoeddus. Amwynder - Mae'r safle yn ffinio â rheilffordd i'r gogledd. Bydd angen i'r cynllun terfynol sicrhau nad yw sŵn sy'n deillio o'r rheilffordd yn effeithio'n andwyol ar amwynder preswylwyr y dyfodol. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			preswyl presennol. Byddai ei faint a'i raddfa yn gyfle datblygu rhesymol ym Mancyfelin i adeiladwyr tai ar raddfa fach a chanolig.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon, mynediad eisoes wedi'i sefydlu Cyfngiadau Amgylcheddol – Mae'r safle wedi'i ffinio ar yr ochr ogleddol gan goed aeddfed a gwrych, bydd angen cadw'r rhain a dylai dyluniad a chynllun unrhyw gynnig yn y dyfodol adlewyrchu'r ystyriaeth a roddir i hyn. Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Amwynder - Mae'r safle yn ffinio â rheilffordd i'r gogledd. Bydd angen i'r cynllun terfynol sicrhau nad yw sŵn sy'n deillio o'r rheilffordd yn effeithio'n andwyol ar amwynder preswylwyr y dyfodol.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV60/h1 – Tir yn College Bach		
		Maint y Safle (ha)	0.388		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	6 o dai Swm Cyfnewid tuag at dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyflwyno'n Raddol	2025-2028 (Blynnyddoedd 8 i 10 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol ar hyn o bryd. Mae'r dyraniad hwn yn darparu un o'r ychydig gyfleoedd priodol ar gyfer datblygiad ar raddfa fach yn Llangynog. Bydd maint a graddfa'r safle o ddiddordeb i ddatblygwyr ar raddfa fach. Mae'r safle wedi'i amgáu a'i amgylchynu gan anheddau presennol ac mae o fewn ffurf drefol yr anheddiad		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon, mynediad eisoes wedi'i sefydlu Cyfyngiadau Amgylcheddol - Mae gwrych yn rhedeg ar hyd ffin orllewinol y safle, bydd angen ystyried hyn wrth ddylunio'r fynedfa ac ar ffin ogleddol y safle bydd angen integreiddio'r clustogfeydd angenrheidiol yn y dyluniad / cynllun. Bydd angen ystyried y cwrs dŵr cyffredin yn ne-ddwyrain y safle hefyd Taliad Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd ac osgoi codi aneddiadau ar ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SuV61/h1 - Tir ar Fferm Nieuport, Pentywyn		
		Maint y Safle (ha)	0.448		
		Cyfanswm yr Unedau / Unedau Fforddiadwy	5 o dai Swm Cyfnewid tuag at dai fforddiadwy. Darpariaeth yn unol â Pholisi AHOM1.		
		Cyflwyno'n Raddol	2026-2028 (Blynnyddoedd 9 a 10 o gyfnod y Cynllun)		
		Disgrifiad o'r Safle	Ar hyn o bryd mae'r safle yn cael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol ac mae'n cynnwys clos fferm ac adeilad amaethyddol. Bydd maint a graddfa'r safle o ddiddordeb i ddatblygwyr ar raddfa fach. Cymeradwywyd Materion a Gadwyd yn Ôl yn 2010 ar gyfer 5 annedd, mae'r gwaith o baratoi'r tir wedi dechrau. Fel rhan o'r cam o wneud cais am Safle Ymgeisio cyflwynodd y tirlfeddiannwr ddarn o dir sydd yn union gerllaw'r safle a ganiateir. Mae rhan o'r Safle Ymgeisio hwn wedi'i gynnwys a fydd yn caniatáu i gyfanswm o 10 annedd gael eu hadeiladu ar ardal y safle cyfunol.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau							
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr) Parth Llifogydd 1 - Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bach									
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth – Dim pryderon, mynediad eisoes wedi'i sefydlu Cyfyngiadau Amgylcheddol – Dim Swm Cyfnewid tuag at fudd i'r gymuned yn unol â Pholisi INF1. Draenio - Mae angen asesiad o'r system draenio dŵr brwnt.									
		<u>Cymerwyd data Perygl Llifogydd o Fap Llifogydd CNC ar gyfer Cynllunio (Awst 2025)</u>										
MAC 127	AP4/2	Atodiad Newydd 11 Atodiad 11 - Dyraniadau Cyflogaeth <table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC1/E1 Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>4.167ha</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle wedi'i leoli o fewn a gerllaw safle cyflogaeth presennol yn Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr ac mae'n cynnwys ardaloedd cymharol wastad o dir pori gwag. Mae maint a graddfa'r safle yn gyfle i ddatblygu ar raddfa</td></tr></table>			Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/E1 Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr	Maint y Safle (ha)	4.167ha	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli o fewn a gerllaw safle cyflogaeth presennol yn Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr ac mae'n cynnwys ardaloedd cymharol wastad o dir pori gwag. Mae maint a graddfa'r safle yn gyfle i ddatblygu ar raddfa		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/E1 Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr											
Maint y Safle (ha)	4.167ha											
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli o fewn a gerllaw safle cyflogaeth presennol yn Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr ac mae'n cynnwys ardaloedd cymharol wastad o dir pori gwag. Mae maint a graddfa'r safle yn gyfle i ddatblygu ar raddfa											

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			fach a chanolig. Er hwylustod, mae'r safle wedi'i rannu'n dair elfen ar wahân fel y nodir ar fap cynigion y CDLI Diwygiedig ac ym Mholisi EME3. Ymrwymwyd i ran fach o'r safle, fel y nodir yn Nhabl 7.		
		Perygl Llifogydd	Nodwyd bod rhan fach o'r safle ym Mharth Llifogydd 2 (Afonydd) y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio, ac elfen fach ym Mharth Llifogydd 3 (Afonydd).		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae gan y safle seilwaith ffyrdd yn ei le sy'n golygu ei fod ar gael i'w ddatblygu ar unwaith. Perchnogaeth Tir - Cymysgedd o berchnogaeth gyhoeddus a phreifat. Cyfleustodau - Gan ei fod wedi'i leoli o fewn a gerllaw Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr, mae'r safle'n elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus. Llifogydd – Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau										
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC1/MU1 – Gorllewin Caerfyrddin</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>4.53ha</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle ehangach wedi'i ddyrannu fel safle defnydd cymysg sy'n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys defnydd preswyl, Ysgol Gynradd newydd, amwynderau/hamdden, cyflogaeth a chyfleusterau cymunedol. Mae ffigur dangosol o dros 4 hectar wedi'i bennu ar gyfer defnyddiau cyflogaeth. Mabwysiadwyd Briff Cynllunio a Datblygu ar gyfer y safle yn 2010, ac mae'r datblygiad yn digwydd yn unol â hynny.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.</td></tr><tr><td>Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol</td><td>Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Ers mabwysiadu'r Briff Cynllunio a Datblygu yn 2010, mae'r ffordd gyswllt wedi'i chwblhau ac mae'r datblygiad (elfennau tai) wedi'i gwblhau ar ochr ddeheuol y safle. Perchnogaeth Tir - Mae'r ardal a nodwyd ar gyfer cyflogaeth mewn perchnogaeth breifat.</td></tr></table>		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/MU1 – Gorllewin Caerfyrddin	Maint y Safle (ha)	4.53ha	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle ehangach wedi'i ddyrannu fel safle defnydd cymysg sy'n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys defnydd preswyl, Ysgol Gynradd newydd, amwynderau/hamdden, cyflogaeth a chyfleusterau cymunedol. Mae ffigur dangosol o dros 4 hectar wedi'i bennu ar gyfer defnyddiau cyflogaeth. Mabwysiadwyd Briff Cynllunio a Datblygu ar gyfer y safle yn 2010, ac mae'r datblygiad yn digwydd yn unol â hynny.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.	Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Ers mabwysiadu'r Briff Cynllunio a Datblygu yn 2010, mae'r ffordd gyswllt wedi'i chwblhau ac mae'r datblygiad (elfennau tai) wedi'i gwblhau ar ochr ddeheuol y safle. Perchnogaeth Tir - Mae'r ardal a nodwyd ar gyfer cyflogaeth mewn perchnogaeth breifat.		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/MU1 – Gorllewin Caerfyrddin														
Maint y Safle (ha)	4.53ha														
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle ehangach wedi'i ddyrannu fel safle defnydd cymysg sy'n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys defnydd preswyl, Ysgol Gynradd newydd, amwynderau/hamdden, cyflogaeth a chyfleusterau cymunedol. Mae ffigur dangosol o dros 4 hectar wedi'i bennu ar gyfer defnyddiau cyflogaeth. Mabwysiadwyd Briff Cynllunio a Datblygu ar gyfer y safle yn 2010, ac mae'r datblygiad yn digwydd yn unol â hynny.														
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.														
Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Ers mabwysiadu'r Briff Cynllunio a Datblygu yn 2010, mae'r ffordd gyswllt wedi'i chwblhau ac mae'r datblygiad (elfennau tai) wedi'i gwblhau ar ochr ddeheuol y safle. Perchnogaeth Tir - Mae'r ardal a nodwyd ar gyfer cyflogaeth mewn perchnogaeth breifat.														

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r ardal a nodwyd ar gyfer defnyddiau cyflogaeth wedi'i hamgylchynu gan ddatblygiad presennol ac felly mae'n elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/MU2 - Pibwr-lwyd, Caerfyrddin		
		Maint y Safle (ha)	8.95ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae mewn lleoliad strategol yn agos at yr A48. Mae'r safle maes glas hwn yn wastad ar y cyfan, ac ar ychydig o lethr mewn mannau, o fewn ardal lle mae cyfleusterau cyflogaeth, adwerthu ac addysgol yn amlwg. Datblygwyd uwchgynllun ar gyfer y safle sy'n pennu cymysgedd o ddefnyddiau posibl, gan gynnwys defnyddiau preswyl, addysg a masnachol ar ffurf swyddfeydd a diwydiant ysgafn. Mae'r ardal ddangosol ar gyfer defnyddiau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth yn agos at 9 hectar. Ymrwymwyd i ran fach o'r safle, fel y nodir yn Nhabl 7.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle mewn lleoliad strategol yn agos at brif Gefnffordd yr A48 ac mae seilwaith ffyrdd yn ei le ym mhen gogleddol y safle, lle gellir cael mynediad i weddill y safle. Perchnogaeth Tir - Preifat. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sydd eisoes yn gwasanaethu'r ardal a ddatblygwyd yng ngogledd y safle, yn ogystal â champws presennol Coleg Sir Gâr yn y de. Llifogydd – Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC1/SS1 - Yr Egin, Caerfyrddin		
		Maint y Safle (ha)	1.04ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle hwn yr ymrwymwyd iddo gyferbyn â (i'r gogledd o) goleg y Drindod Dewi Sant, ac mae'n rhan o safle strategol mwy, sy'n		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			cynnwys defnyddiau addysg yn ogystal â chyflogaeth. Mae'r elfen gyflogaeth yn cynnwys 1.04 ha, y mae rhan ohoni eisoes wedi'i datblygu ar gyfer swyddfeydd (Egin Cam 1). Mae prosiect arall (Egin Cam 2) yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Mae'r Egin yn un o dri phrosiect strategol yn benodol i Sir Gaerfyrddin sy'n deillio o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsgiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle mewn lleoliad strategol i'r gorllewin o ganol Caerfyrddin lle gellir ei gyrraedd ar hyd Ffordd y Coleg i'r dwyrain, neu o Heol Ffynnon Job i'r de. Perchnogaeth Tir - Preifat Cyfleustodau - Mae'r wefan yn elwa o gyfleustodau sydd eisoes yn gwasanaethu'r rhan ddatblygedig o'r safle. Llifogydd – Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC2/E2 - Dafen, Llanelli		
		Maint y Safle (ha)	17.489ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli o fewn a gerllaw ardal gyflogaeth bresennol yn Dafen yn rhan ogledd-ddwyreiniol Llanelli. Mae maint a graddfa'r safle yn gyfle i ddatblygu ar raddfa fach a chanolig. Mae'r safle yn cynnwys naw elfen ar wahân fel y'u nodir ar fap cynigion y CDLI Diwygiedig ac ym Mholisi EME3. Ymrwymwyd i ran fach o'r safle, fel y nodir yn Nhabl 7.		
		Perygl Llifogydd	Mae'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn nodi bod elfen o'r safle o fewn Parth Llifogydd Afonydd (Parth 3). Yn ogystal, mae rhannau bach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle mewn lleoliad strategol wrth ymyl yr A4138 sy'n cysylltu Llanelli â'r M4. Mae gan y safle seilwaith ffyrdd yn ei le sy'n golygu ei fod ar gael i'w ddatblygu ar unwaith. Perchnogaeth Tir - Preifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sydd eisoes yn gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol sydd gerllaw pob un o'r 9 elfen sy'n ffurfio'r safle hwn.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/E1 - Dwyrain Cross Hands		
		Maint y Safle (ha)	8.31ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Y safle hwn yr ymrwymwyd iddo yw'r dyraniad cyflogaeth mwyaf yn ardal Cross Hands. Mae ganddo ganiatâd cynllunio ac mae wedi cael ei ddatblygu dros 2 gam i ddarparu seilwaith a chreu 17 llain. Mae'r safle yn cynnwys defnyddiau cyflogaeth dosbarth B, ond mae ffocws ar Ynni a'r Amgylchedd, Gweithgynhyrchu Uwch, Creadigol, Technoleg Bwyd-Amaeth a'r sectorau Ariannol a Phroffesiynol.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae rhannau bach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gellir cyrraedd y lleiniau trwy ffyrdd cangen 2 brif ffordd ystâd sy'n rhedeg trwy'r safle sydd wedi'u mabwysiadu, sy'n cysylltu'n uniongyrchol â ffordd gyswllt Cross Hands, sy'n galluogi		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau						
			mynediad i'r ffyrdd ymuno tua'r dwyrain/gorllewin ar yr A48/M4, yn ogystal â ffordd yr A483 rhwng Abertawe a Manceinion gan wneud yr ystâd yn hygyrch iawn. Perchnogaeth y Tir - Mae'r safle mewn perchnogaeth gyhoeddus ac yn cael ei reoli gan Gyd-fenter Cross Hands, sef partneriaeth rhwng y Cyngor Sir a Llywodraeth Cymru. Llifogydd - Er bod rhannau o'r safle o fewn y parthau llifogydd uchod, mae gan y safle ganiatâd cynllunio y gellir ei weithredu'n llawn. Ymhellach, caiff gweithgareddau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth eu dosbarthu fel datblygiadau llai agored i niwed o fewn TAN15. Cyfleustodau - Mae'r gofynion seilwaith wedi cael sylw drwy'r buddsoddiad seilwaith 2 gam sydd bellach wedi'i gwblhau.								
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC3/E2 – Parc Bwyd Gorllewin Cross Hands</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>5.647ha</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle wedi ei leoli o fewn y ffurf adeiledig bresennol mewn ardal sy'n cael ei nodweddu gan ddefnyddiau cyflogaeth yn Cross Hands. Mae'n cynnwys tair elfen ar wahân fel y'u nodir</td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/E2 – Parc Bwyd Gorllewin Cross Hands	Maint y Safle (ha)	5.647ha	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi ei leoli o fewn y ffurf adeiledig bresennol mewn ardal sy'n cael ei nodweddu gan ddefnyddiau cyflogaeth yn Cross Hands. Mae'n cynnwys tair elfen ar wahân fel y'u nodir		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/E2 – Parc Bwyd Gorllewin Cross Hands										
Maint y Safle (ha)	5.647ha										
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi ei leoli o fewn y ffurf adeiledig bresennol mewn ardal sy'n cael ei nodweddu gan ddefnyddiau cyflogaeth yn Cross Hands. Mae'n cynnwys tair elfen ar wahân fel y'u nodir										

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			ar fap cynigion y CDLI Diwygiedig ac ym Mholisi EME3. Mae maint a graddfa'r safle yn gyfle ar gyfer datblygiad sy'n gysylltiedig â defnyddiau cyflogaeth dosbarth B traddodiadol, yn enwedig cynhyrchu bwyd.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae gan y safle seilwaith ffyrdd yn ei le sy'n golygu bod y safle ar gael i'w ddatblygu ar unwaith. Perchnogaeth Tir - Preifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sydd eisoes yn gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol sydd gerllaw pob un o'r tair elfen sy'n ffurfio'r safle hwn.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/E3 - Parc Busnes Cross Hands		
		Maint y Safle (ha)	4.76ha		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle yn cynnwys tair elfen ar wahân, fel y'u nodir ar fap cynigion y CDLI Diwygiedig ac ym Mholisi EME3 ac mae wedi'i amgylchynu gan ddefnyddiau cyflogaeth ac adwerthu presennol, gan ei wneud yn lleoliad rhesymegol ar gyfer defnyddiau cyflogaeth cysylltiedig.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae rhannau bach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle wedi'i gysylltu'n dda, gan ei fod wedi'i leoli ger prif gefnffordd yr A48. Mae gan y safle seilwaith ffyrdd yn ei le sy'n golygu ei fod ar gael i'w ddatblygu ar unwaith. Perchnogaeth Tir - Preifat Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sydd eisoes yn gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol sydd gerllaw pob un o'r 3 elfen sy'n ffurfio'r safle hwn.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/E6 - Ystâd Ddiwydiannol Capel Hendre		
		Maint y Safle (ha)	0.538ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r dyraniad bach hwn o fewn ystâd ddiwydiannol sefydledig fawr ac mae'r rhan fwyaf o'r safle yn ymrwymiad ac eisoes wedi'i gyflawni.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharth 2 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsgiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle wedi'i gysylltu'n dda, gan ei fod wedi'i leoli ychydig gilometrau o'r M4. Mae gan y safle seilwaith ffyrdd yn ei le sy'n golygu ei fod ar gael i'w ddatblygu ar unwaith. Perchnogaeth Tir - Perchnogaeth gyhoeddus Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sydd eisoes yn gwasanaethu'r gweithrediadau		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			cyflogaeth presennol sydd gerllaw'r dyraniad hwn.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/E7 - Parc Hendre		
		Maint y Safle (ha)	8.112ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Parc Hendre sydd wedi hen ymsefydlu ac mae'n cynnwys pedair rhan ar wahân fel y'u nodir ar fap cynigion y CDLI Adneuo ac ym Mholisi EME3. Mae maint y safle yn gyfle i ddatblygu ar raddfa fach a chanolig. Ymrwymwyd i ran fach o'r safle, fel y nodir yn Nhabl 7.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gwasanaethir y safle gan yr A483 sy'n cysylltu â chyffordd 49 o Draffordd yr M4 i'r de. Gellir cyrraedd yr elfennau ar wahân trwy ffyrdd cangen a adeiladwyd o brif ffordd yr ystâd. Perchnogaeth Tir - Cymysgedd o berchnogaeth gyhoeddus (awdurdod lleol) a phreifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau										
			ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol sydd gerllaw'r 4 elfen sy'n ffurfio'r dyraniad hwn.												
			<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>PrC3/E8 - Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.751ha</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle wedi'i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd wedi'i hamgylchynu ar dair ochr gan ddefnyddiau cyflogaeth presennol.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.</td></tr><tr><td>Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol</td><td> Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gwasanaethir y safle gan yr A483 sy'n cysylltu â Rhydaman, a chyffordd 49 o Draffordd yr M4 i'r de. Gellir cyrraedd y safle o brif ffordd yr ystâd. Perchnogaeth Tir - Preifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl </td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/E8 - Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen	Maint y Safle (ha)	0.751ha	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd wedi'i hamgylchynu ar dair ochr gan ddefnyddiau cyflogaeth presennol.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.	Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gwasanaethir y safle gan yr A483 sy'n cysylltu â Rhydaman, a chyffordd 49 o Draffordd yr M4 i'r de. Gellir cyrraedd y safle o brif ffordd yr ystâd. Perchnogaeth Tir - Preifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	PrC3/E8 - Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen														
Maint y Safle (ha)	0.751ha														
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle wedi'i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd wedi'i hamgylchynu ar dair ochr gan ddefnyddiau cyflogaeth presennol.														
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.														
Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gwasanaethir y safle gan yr A483 sy'n cysylltu â Rhydaman, a chyffordd 49 o Draffordd yr M4 i'r de. Gellir cyrraedd y safle o brif ffordd yr ystâd. Perchnogaeth Tir - Preifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl														

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Ecoleg - Mae'r safle wedi'i orchuddio â llystyfiant, ac felly byddai angen asesiadau ecolegol perthnasol ar gam y cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol sydd gerllaw'r dyraniad hwn.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC4/E1 - Dyfaty, Porth Tywyn		
		Maint y Safle (ha)	3.036ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle hwn yr ymrwymwyd iddo wedi'i leoli ar barc busnes sydd wedi hen ymsefydlu, yn agos i'r A484 ar ben dwyreiniol Porth Tywyn. Mae maint y safle yn gyfle i ddatblygu ar raddfa fach a chanolig.		
		Perygl Llifogydd	Mae elfen fach o'r safle (yn ogystal â'r mynediad i'r safle) ym Mharth Llifogydd Moroedd y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio (Parth 2).		
Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gwasanaethir y safle gan yr A484 sy'n cysylltu â Llanelli, Abertawe a Thraffordd yr M4. Mae Porth Tywyn hefyd ar y brif rwydwaith rheilffyrdd sy'n cysylltu Gorllewin Cymru â Llundain.				

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Gellir cyrraedd yr ardaloedd a ddyrannwyd trwy ffyrdd cangen a adeiladwyd o brif ffordd yr ystâd. Perchnogaeth Tir - Cyhoeddus (Awdurdod Lleol). Llifogydd – Er bod elfen fach o'r safle (yn ogystal â mynediad i'r safle) o fewn y parth llifogydd uchod, mae gan y safle ganiatâd cynllunio y gellir ei weithredu'n llawn. Ymhellach, caiff gweithgareddau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth eu dosbarthu fel datblygiadau llai agored i niwed o fewn TAN15. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar y parc busnes hwn.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Landeilo. Mae maint y safle yn gyfle i ddatblygu ar raddfa fach a chanolig, ac mae rhan ohono wedi'i ymrwymo.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle wedi'i leoli'n agos iawn at brif gefnffordd yr A40 sy'n cysylltu Gorllewin Cymru â Chanolbarth Lloegr. Gellir cyrraedd yr ardal a ddyrannwyd trwy brif ffordd yr ystâd. Perchnogaeth Tir - Preifat, fodd bynnag, gellir ei gyrraedd o ffordd yr ystâd trwy'r rhan gyhoeddus (awdurdod lleol) sydd eisoes wedi'i sefydlu o'r safle. Ffosffadau – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar yr ystâd ddiwydiannol hon.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC16/MU1 - Beechwood, Llandeilo		
		Maint y Safle (ha)	0.755ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Safle maes glas cymharol wastad i'r gorllewin o Ystâd Ddiwydiannol Beechwood sydd wedi		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
			hen ymsefydlu a lle gellir cael mynediad ar hyd ffordd yr ystâd.		
		Perygl Llifogydd	Mae elfen fach o'r safle o fewn Parth Llifogydd CNC 2 Afonydd. Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chysiau dŵr bach.		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle wedi'i leoli'n agos iawn at brif gefnffordd yr A40 sy'n cysylltu Gorllewin Cymru â Chanolbarth Lloegr. Gellir cyrraedd yr ardal a ddyrannwyd ar hyd prif ffordd yr ystâd trwy Ystâd Ddiwydiannol Beechwood. Perchnogaeth Tir - Preifat. Ffosffadau – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Llifogydd - Nodir presenoldeb y parthau llifogydd uchod. Fodd bynnag, mae'n fach o ran y graddau y mae'n effeithio ar ardal y safle a'r gallu i'w gyflawni. O ganlyniad, ystyrir y gellir lliniaru'r effaith drwy ddyluniad a chynllun y safle. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Ecoleg – mae coed aeddfed yn amgylchynu perimedr rhan o'r safle a byddai angen eu hystyried mewn cynigion yn y dyfodol o ran clustogfeydd gwreiddiau.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar yr ystâd ddiwydiannol gyfagos.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC16/E2 - Hen Neuadd y Farchnad, Llandeilo		
		Maint y Safle (ha)	0.2ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle hwn yr ymrwymwyd iddo, sydd o fewn pellter cerdded i ganol tref Llandeilo, eisoes wedi'i gwblhau ac mae'n cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau gan gynnwys adwerthu a defnydd busnes B1.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Lleoliad canolog yn Llandeilo, gellir ei gyrraedd ar droed o ganol y dref, a chaiff ei wasanaethu'n dda gan dtrafnidiaeth gyhoeddus. Perchnogaeth Tir - Eiddo Cyhoeddus (awdurdod lleol) Cyfleustodau - Cyfres lawn o gyfleustodau ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r safle.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC18/E1 - Parc Busnes Sanclêr		
		Maint y Safle (ha)	0.421ha		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Disgrifiad o'r Safle	Mae'n cynnwys dau barsel o dir ar wahân, i'r dwyrain a'r gogledd-orllewin o Barc Busnes Sanclêr sydd wedi hen ymsefydlu. O ystyried natur y defnyddiau cyfagos (preswyl), byddai defnyddiau B1 sydd â'r effaith leiaf (swyddfeydd) neu B8 (storio) yn fwy priodol, yn unol â'r gweithrediadau presennol ar y parc busnes.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		
		Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Lleoliad strategol, sydd bellter byr (llai na 400 metr) o brif gefnffordd yr A40. Mae'r ddau barsel o dir yn cael eu gwasanaethu gan ffordd yr ystâd sefydledig. Perchnogaeth Tir - Preifat. Ecoleg - Mae coed yn ffinio perimedr y ddau barsel a bydd angen rhoi ystyriaeth iddynt mewn cynigion cynllunio yn y dyfodol. Mae'r dyraniad tai SeC18/h1 yn gorwedd gyfagos i'r parcel gogledd-orllewinol ac mae'r tai presennol yn gorwedd i'r gogledd-ddwyrain o'r parcel dwyreiniol. Bydd angen ystyried clustogfeydd priodol – mae'r coed aeddfed presennol eisoes yn cynnig yr amddiffyniad hwn rhwng SeC18/h1 a'r parcel gogledd-orllewinol.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
			Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar y parc busnes.		
		Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC19/E1 - Ystâd Ddiwydiannol Hendy-gwyn ar Daf		
		Maint y Safle (ha)	0.489ha		
		Disgrifiad o'r Safle	Glaswelltir gwag sydd union gerllaw gweithrediadau cyflogaeth presennol (i'r Deddwyrain iddynt) yn Ystâd Ddiwydiannol Hendy-gwyn ar Daf sydd wedi hen ymsefydlu.		
		Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr)		
		Ystyriaethau a Chyfyngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Lleoliad strategol, sydd bellter byr (llai na 500 metr) o brif gefnffordd yr A40. Mae'r tir yn cael ei wasanaethu gan ffordd yr ystâd sefydledig. Perchnogaeth Tir - Preifat. Ecoleg - Mae coed yn ffinio perimedr deheuol a dwyreiniol y safle a bydd angen rhoi ystyriaeth iddynt mewn cynigion cynllunio yn y dyfodol. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar yr ystâd ddiwydiannol.		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau									
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SeC19/E2 - Tir i'r De o'r Hen Hufenfa, Hendy-gwyn ar Daf</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>1.321ha</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r safle hwn sydd wedi'i glirio wedi'i leoli mewn man canolog yn Hendy-gwyn ar Daf, yn union i'r de o hen safle Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf, lle ceir mynediad ohono.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.</td></tr><tr><td>Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol</td><td> Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gellir cyrraedd y safle o'r B4328, sydd bellter byr o brif gefnffordd yr A40. Gwasanaethir y tir gan ffordd ystâd sefydledig yr hen Hufenfa. Perchnogaeth Tir - Preifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar hen safle'r Hufenfa yn union i'r gogledd. </td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC19/E2 - Tir i'r De o'r Hen Hufenfa, Hendy-gwyn ar Daf	Maint y Safle (ha)	1.321ha	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle hwn sydd wedi'i glirio wedi'i leoli mewn man canolog yn Hendy-gwyn ar Daf, yn union i'r de o hen safle Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf, lle ceir mynediad ohono.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.	Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gellir cyrraedd y safle o'r B4328, sydd bellter byr o brif gefnffordd yr A40. Gwasanaethir y tir gan ffordd ystâd sefydledig yr hen Hufenfa. Perchnogaeth Tir - Preifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar hen safle'r Hufenfa yn union i'r gogledd.		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC19/E2 - Tir i'r De o'r Hen Hufenfa, Hendy-gwyn ar Daf													
Maint y Safle (ha)	1.321ha													
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r safle hwn sydd wedi'i glirio wedi'i leoli mewn man canolog yn Hendy-gwyn ar Daf, yn union i'r de o hen safle Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf, lle ceir mynediad ohono.													
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr). Mae cyfran fach o'r safle ym mharthau 2 a 3 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.													
Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Gellir cyrraedd y safle o'r B4328, sydd bellter byr o brif gefnffordd yr A40. Gwasanaethir y tir gan ffordd ystâd sefydledig yr hen Hufenfa. Perchnogaeth Tir - Preifat. Llifogydd - Efallai y bydd angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd ar y safle. Bydd angen i ddyluniad a chynllun y safle ystyried perygl llifogydd. Bydd angen ystyried y data llifogydd diweddaraf yn y cam cais cynllunio. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol ar hen safle'r Hufenfa yn union i'r gogledd.													

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau										
		<table><tr><td>Cyf. Safle / Enw'r Safle</td><td>SeC13/E1 - Hen Ffowndri, Llanybydder</td></tr><tr><td>Maint y Safle (ha)</td><td>0.405ha</td></tr><tr><td>Disgrifiad o'r Safle</td><td>Mae'r ymrwymiad hwn wedi'i leoli mewn man canolog, wedi'i amgylchynu gan ddefnyddiau cyflogaeth eraill, o fewn anheddiad Haen 2 Llanybydder. Mae gan y safle ganiatâd cynllunio ar gyfer defnydd Diwydiannol Ysgafn B1, ac mae rhan o'r safle yn dir a ddatblygwyd yn flaenorol.</td></tr><tr><td>Perygl Llifogydd</td><td>Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr).</td></tr><tr><td>Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol</td><td> Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle'n agos i'r A485 o Gaerfyrddin, a gellir mynd iddo ar hyd ffordd ystâd sefydledig oddi ar Deras yr Orsaf. Perchnogaeth Tir - Preifat. Ffosffadau – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol sy'n amgylchynu'r safle. </td></tr></table>	Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC13/E1 - Hen Ffowndri, Llanybydder	Maint y Safle (ha)	0.405ha	Disgrifiad o'r Safle	Mae'r ymrwymiad hwn wedi'i leoli mewn man canolog, wedi'i amgylchynu gan ddefnyddiau cyflogaeth eraill, o fewn anheddiad Haen 2 Llanybydder. Mae gan y safle ganiatâd cynllunio ar gyfer defnydd Diwydiannol Ysgafn B1, ac mae rhan o'r safle yn dir a ddatblygwyd yn flaenorol.	Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr).	Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle'n agos i'r A485 o Gaerfyrddin, a gellir mynd iddo ar hyd ffordd ystâd sefydledig oddi ar Deras yr Orsaf. Perchnogaeth Tir - Preifat. Ffosffadau – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol sy'n amgylchynu'r safle.		
Cyf. Safle / Enw'r Safle	SeC13/E1 - Hen Ffowndri, Llanybydder													
Maint y Safle (ha)	0.405ha													
Disgrifiad o'r Safle	Mae'r ymrwymiad hwn wedi'i leoli mewn man canolog, wedi'i amgylchynu gan ddefnyddiau cyflogaeth eraill, o fewn anheddiad Haen 2 Llanybydder. Mae gan y safle ganiatâd cynllunio ar gyfer defnydd Diwydiannol Ysgafn B1, ac mae rhan o'r safle yn dir a ddatblygwyd yn flaenorol.													
Perygl Llifogydd	Parth Llifogydd 1 (Afonydd a'r Môr).													
Ystyriaethau a Chyfngiadau Allweddol	Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Mae'r safle'n agos i'r A485 o Gaerfyrddin, a gellir mynd iddo ar hyd ffordd ystâd sefydledig oddi ar Deras yr Orsaf. Perchnogaeth Tir - Preifat. Ffosffadau – Bydd angen bodloni'r gofyniad i fynd i'r afael â lefelau ffosffad sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn unol â Pholisi CCH4. Cyfleustodau - Mae'r safle yn elwa o gyfleustodau sydd ar gael yn hwylus ac sy'n gwasanaethu'r gweithrediadau cyflogaeth presennol sy'n amgylchynu'r safle.													

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
MAC 128	AP4/3 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn adlewyrchu'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad	Atodiad Newydd 12	Dim goblygiadau – mae'r rhain yn safleoedd presennol	
		Atodiad 12 – Safleoedd Cyflogaeth Presennol		
		Enw'r safle	Cyfeirnod y Safle	
		Prif Ganolfan (Haen 1)		
		PrC1 Caerfyrddin		
		Hen Heol Llansteffan	PrC1/ExE1	
		Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr	PrC1/ExE2	
		Melin Fwyd Anifeiliaid	PrC1/ExE3	
		Hen Waith Tun, Heol y Prior	PrC1/ExE4	
		PrC2 Llanelli		
		Dafen	PrC2/ExE1	
		Trostre	PrC2/ExE2	
		Llynnoedd Delta	PrC2/ExE3	
		Y Bynea	PrC2/ExE4	
		Doc y Gogledd	PrC2/ExE5	
		AMG Resources	PrC2/ExE6	
		PPH Hire and Sales, Teras Glyncoed	PrC2/ExE7	
		100 Heol Trostre	PrC2/ExE8	
		Ffwrnes	PrC2/ExE9	

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Heol y Sandy	PrC2/ExE10		
		PrC3 Rhydaman / Cross Hands			
		Dwyrain Cross Hands	PrC3/ExE1		
		Gorllewin Cross Hands	PrC3/ExE2		
		Parc Menter	PrC3/ExE3		
		Ystâd Ddiwydiannol Gors-las	PrC3/ExE4		
		Ystâd Ddiwydiannol Capel Hendre	PrC3/ExE5		
		Parc Hendre	PrC3/ExE6		
		Cloddfa Ddrifft Lyndsey	PrC3/ExE7		
		Parc Amanwy	PrC3/ExE8		
		Heol y Ffowndri	PrC3/ExE9		
		Gweithdai Parc y Betws	PrC3/ExE10		
		Heol Dyffryn	PrC3/ExE11		
		Pantyffynnon	PrC3/ExE12		
		Hen Lofa'r Betws	PrC3/ExE13		
		Tir i'r Gogledd o Heol Pen-y-banc	PrC3/ExE14		
		Heol Ddu, Tŷ-croes	PrC3/ExE15		
		Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen	PrC3/ExE16		
		Ystad Ddiwydiannol Pantyrhodyn	PrC3/ExE17		
		Penygroes Concrete Products	PrC3/ExE18		
		Canolfan Wasanaeth - Haen 2			
		Pont-henri SeC1			
		Ystâd Ddiwydiannol Pont-henri	SeC1/ExE1		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Cydweli SeC3			
		Ystâd Ddiwydiannol Cydweli	SeC3/ExE1		
		Dwyrain Heol Pen-bre	SeC3/ExE2		
		Porth Tywyn SeC4			
		Parson's Pickles	SeC4/ExE1		
		Ystâd Ddiwydiannol Teras Arian	SeC4/ExE2		
		Ystâd Ddiwydiannol Porth Tywyn	SeC4/ExE3		
		Dyfaty	SeC4/ExE4		
		Heol Gwscwm	SeC4/ExE5		
		Pen-bre SeC5			
		Ystâd Ddiwydiannol Pen-bre	SeC5/ExE1		
		Yr Hendy SeC6			
		Ystâd Ddiwydiannol yr Hendy	SeC6/ExE1		
		Llangennech SeC7			
		Y Depo, Heol y Parc,	SeC7/ExE1		
		Heol Troserch,	SeC7/ExE2		
		Parc Diwydiannol Riverside,	SeC7/ExE3		
		Trimsaran SeC8			
		Depo Bysiau	SeC8/ExE1		
		Brynaman SeC9			
		Ystâd Ddiwydiannol Brynaman, Heol Cwmgarw	SeC9/ExE1		
		Hen Ffatri Remploy, Heol Cwmgarw	SeC9/ExE2		
		Glanaman / Y Garnant SeC10			
		Tir ar Heol yr Orsaf	SeC10/ExE1		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Hen Iard Glo	SeC10/ExE2		
		Ystâd Ddiwydiannol y Cigfran	SeC10/ExE3		
		Gweithdai Glanaman	SeC10/ExE4		
		Hen Waith Concrit	SeC10/ExE5		
		Pontyberem SeC11			
		Heol Coalbrook	SeC11/ExE1		
		Castellnewydd Emlyn SeC12			
		Ystâd Ddiwydiannol Heol yr Orsaf	SeC12/ExE1		
		Cyflenwyr Adeiladwyr/Iard Goed	SeC12/ExE2		
		Aberarad	SeC12/ExE3		
		Llanybydder SeC13			
		Lladd-dy/Iard Goed	SeC13/ExE1		
		Teras yr Orsaf	SeC13/ExE2		
		Pencader SeC14			
		Heol yr Orsaf	SeC14/ExE1		
		Clos Cader	SeC14/ExE2		
		Llanymddyfri SeC15			
		Banc yr Eglwys	SeC15/ExE1		
		Melinau Llifio gerllaw	SeC15/ExE2		
		Depo i'r gorllewin o Ysgol Rhys Pritchard	SeC15/ExE3		
		Stryd y Bont	SeC15/ExE4		
		Llandeilo SeC16			
		Ystâd Ddiwydiannol Beechwood	SeC16/ExE1		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Heol yr Orsaf	SeC16/ExE2		
		Mart Ffair-fach	SeC16/ExE3		
		Parc Busnes Heol Caerfyrddin	SeC16/ExE4		
		Llangadog SeC17			
		Hen Hufenfa	SeC17/ExE1		
		Heol yr Orsaf (Gogledd)	SeC17/ExE2		
		Heol yr Orsaf	SeC17/ExE3		
		Sanclêr SeC18			
		Iard yr Orsaf	SeC18/ExE1		
		Heol yr Orsaf	SeC18/ExE2		
		Wembley Place	SeC18/ExE3		
		Parc Busnes Sanclêr	SeC18/ExE4		
		Tir ger yr A40	SeC18/ExE5		
		Hendy-gwyn ar Daf SeC19			
		Stryd y Gorllewin (Gogledd)	SeC19/ExE1		
		Hen Iard Lo	SeC19/ExE2		
		Trefechan	SeC19/ExE3		
		Ystâd Ddiwydiannol Hendy-gwyn ar Daf	SeC19/ExE4		
		Hen Hufenfa	SeC19/ExE5		
		Tir ger cylchfan yr A40	SeC19/ExE6		
		Pentrefi Cynaliadwy - Haen 3			
		Cwmgwili SuV28			
		Ystâd Ddiwydiannol Heathfield	SuV28/ExE1		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		Llanllwni			
		Teifi Timber	SuV36/ExE1		
		Llanfihangel-ar-arth SuV39			
		Depo	SuV39/ExE1		
		Pont-tyweli SuV41			
		Heol yr Orsaf	SuV41/ExE1		
		Stryd Lewis	SuV41/ExE2		
		Ystâd gerllaw'r B4624	SuV41/ExE3		
		New Inn SuV43			
		Iard Sgrap a Gwaith Peirianeg	SuV43/ExE1		
		Gerllaw Gwastod Abbot	SuV43/ExE2		
		D.S. – cynigir y Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd canlynol i enwau safleoedd fel y maent yn ymddangos ar fersiwn ar-lein y Map Cynigion i adlewyrchu newidiadau ffeithiol, ac fel eu bod yn cyfateb i enwau'r safleoedd yn y tabl uchod: - Ychwanegwch y cyfeirnodau safle yn y tabl uchod at enwau'r safleoedd ar y fersiwn ar-lein o'r Map Cynigion - Yn Rhydaman, newidiwch 'Gweithdai'r Betws' i 'Gweithdai Parc y Betws’ - Yn Llanymddyfri newidiwch 'Depo i'r De-orllewin o Bantycelyn' i 'Depo i'r gorllewin o Ysgol Rhys Pritchard’ - Yn y Garnant, newidiwch 'Ystâd Ddiwydiannol y Cigfrain' i 'Ystâd Ddiwydiannol y Cigfran’ - Yng Nglanaman, newidiwch 'Heol Tabernacle' i 'Gweithdai Glanaman’			

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		- Ym Mrynaman, newidiwch 'Heol Cwmgarw' i 'Ystâd Ddiwydiannol Brynaman, Heol Cwmgarw' - Yn New Inn, newidiwch 'Iard Sgrap' i 'Iard Sgrap a Gwaith Peirianeg' D.S. - Mae'r safleoedd canlynol i'w hychwanegu at yr amlinelliad cyflogaeth presennol ar y Mapiau Cynigion. • Hen Waith Tun, Heol y Prior, PrC1/ExE4 • Ffwrnes – PrC2/ExE9 • Heol y Sandy, Llanelli – PrC2/ExE10 • Penygroes Concrete Products – PrC3/ExE18 • Heol Gwscwm, Porth Tywyn – SeC4/ExE5 • Ystâd Ddiwydiannol Pen-bre – SeC5/ExE1 • Teras yr Orsaf, Llanybydder – SeC13/ExE2 • Stryd y Bont, Llanymddyfri – SeC15/ExE4 • Parc Busnes Heol Caerfyrddin, Llandeilo – SeC16/ExE4 • Tir ger cylchfan yr A40, Hendy-gwyn ar Daf – SeC19/ExE6 • Teifi Timber, Llanllwni – SuV26/ExE1		
MAC 129	AP1/17 Sicrhau bod cynnwys y Cynllun yn	Cynnwys tabl cyflenwad tir ar gyfer tai sy'n ymwneud â pholisi WL1 fel Atodiad 13 newydd.	Goblygiadau posibl – gan gynnwys dyraniadau newydd	

adlewyrchu 'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad								
			Anheddiad	Dyraniadau	Ymrwymiadau	Cyfanswm		
			Clwstwr 1					
	Haen 1	Caerfyrddin	631	744	1375			
	Haen 2	Pont-iets / Y Meinciau / Pont-henri	17	76	93			
		Glanyfferi	12	12	24			
	Haen 3	Cynwyl Elfed	15	6	21			
		Llan-y-bri		13	13			
		Llansteffan		16	16			
		Bronwydd	6		6			
		Cwmdwyfran			0			
		Cwm-ffrwd		20	20			
		Llangyndeyrn			0			
		Brechfa			0			
		Llan-gain		36	36			
		Idole/Pentre-poeth			0			
		Peniel	38	9	47			
		Alltwalis	12		12			
		Llanpumsaint	24	4	28			
		Llandyfaelog			0			
		Rhydargaeau	17	19	36			
		Llanarthne		8	8			

			Capel Dewi	2	6	8			
			Nantgaredig	35		35			
			Pontargoethi		15	15			
			Llanddarog	10	16	26			
			Porth-y-rhyd	6		6			
			Cwmdud			0			
			<u>Clwstwr 2</u>						
	Haen 1	Llanelli		534	1188	1722			
	Haen 2	Cydweli		20	181	201			
		Porth Tywyn			501	501			
		Pen-bre			114	114			
		Yr Hendy / Fforest		55	76	131			
		Llangennech		147	7	154			
		Trimsaran / Carwe			345	345			
	Haen 3	Mynyddygarreg		8	25	33			
		Pump-hewl / Horeb		25	16	41			
		<u>Clwstwr 3</u>							
	Haen 1	Rhydaman (gan gynnwys y Betws a Phen-y-banc)		42	305	347			
		Capel Hendre				0			
		Castell y Rhingyll			5	5			
		Cross Hands			209	209			
		Cefneithin		18		18			
		Dre-fach (Y Tymbl)		33	13	46			
		Gors-las		109		109			

			Llandybïe	45	41	86			
			Pen-y-groes	174	192	366			
			Saron	33		33			
			Y Tymbl	30	24	54			
			Tŷ-croes		54	54			
		Haen 2	Brynaman	8		8			
			Glanaman / y Garnant		20	20			
			Pontyberem / Bancffosfelen	15	19	34			
		Haen 3	Carmel	5		5			
			Cwmgwili		18	18			
			Foelgastell			0			
			Ystradowen	5		5			
			Llannon		81	81			
			Llanedi		11	11			
			<u>Clwstwr 4</u>						
		Haen 2	Castellnewydd Emlyn	37	14	51			
			Llanybydder	10	9	19			
			Pencader	44		44			
		Haen 3	Dre-fach Felindre			0			
			Waungilwen		6	6			
			Llangeler	5		5			
			Saron/Rhos	6		6			
			Llanllwni	22		22			
			Cwm-ann	30	21	51			
			Capel Iwan	6		6			

			Llanfihangel ar arth	7		7			
			Tre-lech			0			
			Pont-tyweli		14	14			
			Cenarth			0			
			New Inn	5	3	8			
			<u>Clwstwr 5</u>						
	Haen 2		Llanymddyfri	8	75	83			
			Llandeilo	27		27			
			Llangadog	24	21	45			
	Haen 3		Caeo			0			
			Ffarmers			0			
			Llansawel			0			
			Talyllychau			0			
			Cwrt-henri			0			
			Llanfynydd		13	13			
			Llanwrda			0			
			Cwmifor	8		8			
			Salem			0			
			Abergorlech			0			
			<u>Clwstwr 6</u>						
	Haen 2		Sanclêr / Pwll Trap	199	122	321			
			Hendy-gwyn ar Daf	28	150	178			
			Talacharn	6	66	72			
	Haen 3		Llanboidy			0			
			Glandy Cross	6	9	15			

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd						Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau												
			Efail-wen	6		6															
			Meidrim	24	1	25															
			Bancyfelin	35	17	52															
			Llangynog	6		6															
			Pentywyn	5	5	10															
			Llanddowror			0															
			Llanmilo		28	28															
			Cyfansymiau	2685	5019	7704															
MAC 130	AP5/10 Atodlen atodiad newydd i'w mewnosod yn y Cynllun sy'n rhestru'r Ardaloedd Cymeriad Tirwedd ac yn dangos eu	Atodlen i'w chynnwys yn y Cynllun sy'n rhestru'r Ardaloedd Cymeriad Tirwedd fel Atodiad Newydd 14 RhifArdalCymeriadTirwedd <table><tr><td>1</td><td>Teifi (gorllewin) a dyffrynnoedd isafonydd</td></tr><tr><td>2</td><td>Ucheldiroedd Cuch-Teifi</td></tr><tr><td>3</td><td>Ucheldiroedd Banc-y-ffordd, Blaenduad a Hermon</td></tr><tr><td>4</td><td>Dyffryn Teifi (dwyrain) a llethrau deheuol</td></tr><tr><td>5</td><td>Fforest Brechfa, Mynydd Llanllwni a Mynydd Pencarreg</td></tr><tr><td>6</td><td>Afon Cothi, Afon Twrch a dyffrynnoedd isafonydd</td></tr></table>						1	Teifi (gorllewin) a dyffrynnoedd isafonydd	2	Ucheldiroedd Cuch-Teifi	3	Ucheldiroedd Banc-y-ffordd, Blaenduad a Hermon	4	Dyffryn Teifi (dwyrain) a llethrau deheuol	5	Fforest Brechfa, Mynydd Llanllwni a Mynydd Pencarreg	6	Afon Cothi, Afon Twrch a dyffrynnoedd isafonydd	Dim goblygiadau – sgriniwyd ar lefel polisi	
1	Teifi (gorllewin) a dyffrynnoedd isafonydd																				
2	Ucheldiroedd Cuch-Teifi																				
3	Ucheldiroedd Banc-y-ffordd, Blaenduad a Hermon																				
4	Dyffryn Teifi (dwyrain) a llethrau deheuol																				
5	Fforest Brechfa, Mynydd Llanllwni a Mynydd Pencarreg																				
6	Afon Cothi, Afon Twrch a dyffrynnoedd isafonydd																				

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd		Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
	ffiniau ar ddiagram.	7	Mynydd Mallaen a'r ucheldiroedd gogledd-ddwyreiniol		
		8	Troedfrynau Mynydd Mallaen		
		9	Ucheldiroedd deheuol Brechfa ac Afon Cothi		
		10	Brechfa a Dyffryn Cothi		
		11	Afon Gwili, Afon Duad, a dyffrynnoedd isafonydd		
		12	Afon Cynin, Afon Dewi Fawr, Afon Cywyn, a dyffrynnoedd isafonydd		
		13	Pen Uchaf Afon Taf, Afon Fenni, Afon Gronw, a dyffrynnoedd isafonydd		
		14	Coridor Caerfyrddin i Hendy-gwyn ar Daf		
		15	Dyffryn Tywi - Caerfyrddin i Landeilo		
		16	Llethrau gogleddol Afon Tywi		
		17	Pen Uchaf Afon Tywi a dyffrynnoedd isafonydd		
		18	Troedfrynau Tywi Myddfai		
		19	Llethrau deheuol Afon Tywi, Afon Gwendraeth Fach, a chefnen Crwbin-Carmel		
		20	Brynau arfordirol Afon Tywi		
		21	Aber Taf-Tywi-Gwendraeth		
		22	Brynau arfordirol De Afon Taf		
		23	Lefelau aber Taf-Tywi-Gwendraeth		
		24	Gwastadeddau arfordirol Pen-bre i Langennech		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau
		25 Gwendraeth Fawr 26 Dyffrynnoedd Lliedi, Morlais, Dafen a Gwili 27 Dyffryn Aman a Llchwyr 28 Mynydd y Betws		

Cyf MAC	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	Sylwadau
		Carmarthenshire Landscape Character Assessment (LCA) Carmarthenshire County Council LUC Carmarthenshire Landscape Character Areas - Carmarthenshire County boundary - Neighbouring local authority - National Park - Carmarthenshire Landscape Character Area 1: Teifi (west) and tributary valleys 2: Cych-Teffi uplands 3: Bancyffordd, Blaendud and Hermon uplands 4: Teifi (east) valley and southern slopes 5: Brechfa Forest, Mynydd Llanllwini and Mynydd Pencarreg 6: Cothi, Twrch and tributary valleys 7: Mynydd Mallaen and north eastern uplands 8: Mynydd Mallaen foothills 9: Brechfa and Cothi southern uplands 10: Brechfa and Cothi Valley 11: Gwili, Duad, and tributary valleys 12: Cynin, Dewi Fawr, Cywyn, and tributary valleys 13: Upper Taf, Fenni, Gronw, and tributary valleys 14: Carmarthen to Whitland corridor 15: Tywi Valley - Carmarthen to Llandeilo 16: Northern Tywi slopes 17: Upper Tywi and tributary valleys 18: Tywi Myddfai foothills 19: Tywi southern slopes, Gwendraeth Fach, and Crwbin-Carmel ridge 20: Tywi coastal hills 21: Taf-Tywi-Gwendraeth estuary 22: Southern Taf coastal hills 23: Taf-Tywi-Gwendraeth estuary levels 24: Pembrey to Llannegnech coastal levels 25: Gwendraeth Fawr 26: Llidi, Morlais, Dafen and Gwili valleys 27: Amman and Loughor valley 28: Mynydd y Betws Map scale: 1:268,000 @ A3 © Hawffraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2024 Arolwg Ordnans AC0000810849. © Crown copyright and database rights 2024 Ordnance Survey AC0000810849. 12887_000_r1_Figures 14/01/2025		

Cyf MAC	Pwynt Gweithre du / Rheswm	Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd	Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoed d	Sylwadau

Atodiad B: Atodlen Newidiadau i'r Map yn sgil Materion a Godwyd

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC1/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/c	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad Safleoedd Ychwanegol gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/PrC1/d	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B)	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/e	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/f	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/g	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/h	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC1/i	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/j	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/k	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/l	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/m	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/n	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/o	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC1/p	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC1/q	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC1/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC1/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC1/c	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC1/d	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC1/e	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC2/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV2/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV3/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/SuV5/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV8/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV10/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV15/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV18/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV19/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/b	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad ar Safleoedd Ychwanegol.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/PrC2/c	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad ar Safleoedd Ychwanegol.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/PrC2/d	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B)	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC2/e	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B). Diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/f	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/g	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/h	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/i	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/j	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/k	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/l	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC2/m	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/n	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/o	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/p	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/q	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/r	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/s	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/t	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC2/u	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/v	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/w	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/x	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/y	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/z	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Defnydd Cymysg	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC2/aa		Dileu Nodiant Parciau a Gerddi	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC3/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC3/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/SeC3/c	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC3/d	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC4/a	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B)	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC4/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC4/c	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC4/d	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC5/a	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B)	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC5/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC5/c	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/SeC6/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC6/b	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad Safleoedd Ychwanegol gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/SeC6/c	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad Safleoedd Ychwanegol gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/SeC6/d	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC6/e	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC6/f	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC7/a	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad Safleoedd Ychwanegol gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/SeC7/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC8/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/SeC8/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC8/c	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV22/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV23/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/a	Diwygiwyd ffin y safle fel y cytunwyd yn AP9/1 gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Dyraniad Defnydd Cymysg	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/PrC3/b	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad ar Safleoedd Ychwanegol.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/PrC3/c	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad Safleoedd Ychwanegol gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/PrC3/d	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad Safleoedd Ychwanegol sy'n ymgorffori diwygiad arfaethedig i'r ffin y cytunwyd arno yn AP14/2. Diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC3/e	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/f	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/g	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad Safleoedd Ychwanegol gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/PrC3/h	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B). Diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/i	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/j	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/k	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/l	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/m	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC3/n	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/o	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/p	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/q	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/r	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/s	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/t	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/u	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC3/v	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/w	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/x	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/y	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/z	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/aa	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/ab	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/ac	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/PrC3/ad	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/ae	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/PrC3/af	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC10/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC10/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC11/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV25/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV25/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV26/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/SuV28/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC12/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC13/a	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B). Diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC13/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV32/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV36/a	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B). Diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV37/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV41/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC15/a	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B). Mân ddiwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/SeC15/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC16/a	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B)	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC17/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV49/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC18/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC18/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC18/c	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC18/d	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC19/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad gyda diwygiad canlyniadol i'r terfynau datblygu.	Cynhwysiant o fewn Terfynau	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/SeC19/b	I adlewyrchu defnydd cyflogaeth y safle (Dosbarth Defnydd B)	Nodi fel Cyflogaeth Bresennol	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC19/c	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC19/d	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC20/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SeC20/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV55/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV59/a	Dyraniad preswyl newydd yn dilyn yr ymgynghoriad ar Safleoedd Ychwanegol.	Dyraniad Preswyl	Goblygiadau posibl – dyraniad newydd
MACM/SuV59/b	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/SuV63/a	Mae'r safle wedi'i nodi fel ymrwymiad yn hytrach na dyraniad (pwynt gweithredu AP2/4).	Dileu Nodiant Dyraniad Preswyl	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Cyf MAC Map	Pwynt Gweithredu / Rheswm	Newidiadau Arfaethedig	Goblygiadau i ganfyddiadau'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a adroddwyd yn flaenorol
MACM/MSAs	Cydymffurfio â Pholisi MR3 (pwynt gweithredu AP6/19)	Cynnwys pob ardal diogelu mwynau ar y Map Cynigion	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio
MACM/FS	Cynnwys anodiad (S) i nodi'r safleoedd canlynol sydd ag elfen o berygl llifogydd.(AP6/21)	Cynnwys anodiad ar gyfer safleoedd perthnasol ar y Map Cynigion.	Dim goblygiadau – Newid i nodiant mapio

Atodiad C: Sgrinio dyraniadau newydd yn fanwl

Cyf. Safle		MACM/PrC1/c	Enw	Tir oddi ar Heol Trefechan		
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 1.3km o ACA Afon Tywi ac mae wedi'i gysylltu'n ofodol â'r safle.				
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gallu cael effaith arwyddocaol ar safle yn unigol.				
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.				
Canlyniadau Sgrinio Manwl						
Effaith Bosibl		Cyfiawnhad a Chasgliad			Canlyniad Sgrinio	
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol		Mae'r safle yn agos at gwrs dŵr ac mae wedi'i gysylltu'n ofodol ag Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Tywi. Effeithiau posibl yn cynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.			I mewn	
Effeithiau ar yr amgylchedd morol		Mae'r safle yn agos at gwrs dŵr ac mae wedi'i gysylltu'n ofodol ag Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Tywi a Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd. Effeithiau posibl yn cynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.			I mewn	
Effeithiau ar yr arfordir		Dim.			Allan	
Effeithiau ar rywogaethau symudol		Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.			I mewn	
Effeithiau hamdden		Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, lle nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.			Allan	

Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, lle nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle neu'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i Safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn

Cyf. Safle		MACM/PrC2/b	Enw	Tir yn Heol Pendderi, y Bryn
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 900m o CBEEMS ac mae wedi'i gysylltu'n ofodol â'r safle.		
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gall gael effaith arwyddocaol ar safle ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â safle arall (mae Heol y Mynydd o fewn 1km).		
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.		
Canlyniadau Sgrinio Manwl				
Effaith Bosibl		Cyfiawnhad a Chasgliad		Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol		Mae'r safle gerllaw cwrs dŵr. Effeithiau posibl ar Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd gan gynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.		I mewn
Effeithiau ar yr amgylchedd morol		Mae'r safle gerllaw cwrs dŵr. Effeithiau posibl ar Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd gan gynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.		I mewn

Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle neu'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i Safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn

Cyf. Safle		MACM/PrC2/c	Enw	Tir oddi ar Heol-y-Mynydd, y Bryn
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 1.5km o Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd ac mae wedi'i gysylltu'n hydrolegol â'r safle.		
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gall gael effaith arwyddocaol ar safle ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â safle arall (mae Heol Pendderi o fewn 1km).		
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.		
Canlyniadau Sgrinio Manwl				
Effaith Bosibl		Cyfiawnhad a Chasgliad		Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol		Mae'r safle wedi'i gysylltu'n ofodol â Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd. Effeithiau posibl yn cynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.		I mewn

Effeithiau ar yr amgylchedd morol	Mae'r safle wedi'i gysylltu'n ofodol â Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd. Effeithiau posibl yn cynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.	I mewn
Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle neu'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i Safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn

Cyf. Safle	MACM/SeC6/b	Enw	Garej Fforest
Arsylwadau	Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 1.3km o Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd ac mae wedi'i gysylltu'n ofodol â'r safle.		
	Categori	Gall gael effaith arwyddocaol ar safle ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â safle arall (mae Heol Fforest o fewn 300km).	

Sgrinio Cyffredinol	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.
Canlyniadau Sgrinio Manwl		
Effaith Bosibl	Cyfiawnhad a Chasgliad	Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol	Mae'r safle gerllaw cwrs dŵr. Effeithiau posibl ar Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd gan gynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.	I mewn
Effeithiau ar yr amgylchedd morol	Mae'r safle gerllaw cwrs dŵr. Effeithiau posibl ar Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd gan gynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.	I mewn
Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosfforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle neu'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig	Allan

	o fewn 200m i Safle Ewropeaidd.	
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn

Cyf. Safle		MACM/SeC6/c	Enw	Tir yn Heol Fforest
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 1.6km o Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd ac mae wedi'i gysylltu'n hydrolegol â'r safle.		
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gall gael effaith arwyddocaol ar safle ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â safle arall (mae Garej Fforest o fewn 300km).		
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.		
Canlyniadau Sgrinio Manwl				
Effaith Bosibl		Cyfiawnhad a Chasgliad		Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol		Mae'r safle wedi'i gysylltu'n ofodol â Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd. Effeithiau posibl ar Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd gan gynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.		I mewn
Effeithiau ar yr amgylchedd morol		Mae'r safle wedi'i gysylltu'n ofodol â Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd. Effeithiau posibl ar Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd gan gynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.		I mewn
Effeithiau ar yr arfordir		Dim.		Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol		Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.		I mewn
Effeithiau hamdden		Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, lle nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r		Allan

	gwrthwyneb.	
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, lle nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosfforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle na'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn

Cyf. Safle		MACM/SeC7/a	Enw	Tir oddi ar Heol Pontarddulais
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 230m o Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd ac mae wedi'i gysylltu'n ofodol â'r safle.		
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gallu cael effaith arwyddocaol ar safle yn unigol.		
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.		
Canlyniadau Sgrinio Manwl				
Effaith Bosibl			Cyfiawnhad a Chasgliad	Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol			Mae'r safle wedi'i gysylltu'n ofodol â Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd. Effeithiau posibl yn cynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.	I mewn
Effeithiau ar yr amgylchedd morol			Mae'r safle wedi'i gysylltu'n ofodol â Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd. Effeithiau posibl yn cynnwys effeithiau ar ansawdd dŵr drwy ddŵr ffo llygredig yn ystod y cyfnod adeiladu ac effeithiau halogiad ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod gweithredol.	I mewn

Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosfforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle na'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn

Cyf. Safle		MACM/PrC3/a	Enw	Gwaith Brics Emlyn
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 925m o ACA Caeau'r Mynydd Mawr ac mae o fewn dalgylch gwaith trin dŵr gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol.		
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gall gael effaith arwyddocaol ar safle ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â safle arall (mae Heol Waterloo a lard Sgrap o fewn 400m, lard Sgrap o fewn 1.1km).		
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.		
Canlyniadau Sgrinio Manwl				
Effaith Bosibl			Cyfiawnhad a Chasgliad	Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol			Dim.	Allan

CDLI Diwygiedig Adneuo 2018-2033

Effeithiau ar yr amgylchedd morol	Dim.	Allan
Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Dim.	Allan
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, lle nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, lle nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosfforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Mae'r safle neu'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i ACA Caeau'r Mynydd Mawr.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Dim.	Allan

Cyf. Safle		MACM/PrC3/b	Enw	Tir gyferbyn â 112-116 Heol Waterloo
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 910m o ACA Caeau'r Mynydd Mawr ac mae o fewn dalgylch gwaith trin dŵr gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol.		
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gall gael effaith arwyddocaol ar safle ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â safle arall (mae Heol Waterloo o fewn 15m ac mae Gwaith Brics Emlyn o fewn 400m).		
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.		
Canlyniadau Sgrinio Manwl				
Effaith Bosibl			Cyfiawnhad a Chasgliad	Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol			Dim.	Allan

CDLI Diwygiedig Adneuo 2018-2033

Effeithiau ar yr amgylchedd morol	Dim.	Allan
Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Dim.	Allan
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosfforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle na'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Dim.	Allan

Cyf. Safle		MACM/PrC3/c	Enw	Tir y tu cefn i 108-114 Heol Waterloo		
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 910m o ACA Caeau'r Mynydd Mawr ac mae o fewn dalgylch gwaith trin dŵr gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol.				
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gall gael effaith arwyddocaol ar safle ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â safle arall (mae Pant-y-Blodau o fewn 15m ac mae Gwaith Brics Emlyn o fewn 400m).				
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.				
Canlyniadau Sgrinio Manwl						
Effaith Bosibl			Cyfiawnhad a Chasgliad			Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol			Dim.			Allan

CDLI Diwygiedig Adneuo 2018-2033

Effeithiau ar yr amgylchedd morol	Dim.	Allan
Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Dim.	Allan
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosfforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle na'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Dim.	Allan

Cyf. Safle		MACM/PrC3/d	Enw	Tir oddi ar Heol Parcdir, Pen-y-banc
Arsylwadau		Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol ac sydd wedi'i gysylltu'n ofodol â chwrs dŵr.		
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gallu cael effaith arwyddocaol ar safle yn unigol.		
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.		
Canlyniadau Sgrinio Manwl				
Effaith Bosibl			Cyfiawnhad a Chasgliad	Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol			Dim.	Allan
Effeithiau ar yr amgylchedd morol			Dim.	Allan

CDLI Diwygiedig Adneuo 2018-2033

Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Mae'r safle o fewn dalgylch Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanelli sy'n gollwng i ddalgylch Cilfach Tywyn Fewnol yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd.	I mewn
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle na'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn

Cyf. Safle		MACM/PrC3/g	Enw	Iard Sgrap
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 1.3km o ACA Caeau'r Mynydd Mawr ac yn agos at gwrs dŵr.		
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gall gael effaith arwyddocaol ar safle ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â safle arall (mae Gwaith Brics Emlyn o fewn 1.1km).		
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.		
Canlyniadau Sgrinio Manwl				
Effaith Bosibl		Cyfiawnhad a Chasgliad		Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol		Dim.		Allan
Effeithiau ar yr amgylchedd morol		Dim.		Allan
Effeithiau ar yr arfordir		Dim.		Allan

Effeithiau ar rywogaethau symudol	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal. Mae'r safle yn cynnwys glaswellt y gweunydd a phorfa brwyn - gall datblygiad beri risgiau i Frithegion y Gors a allai fod yn yr ardal.	I mewn
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffeirir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffeirir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosfforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle na'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal. Mae'r safle yn cynnwys glaswellt y gweunydd a phorfa brwyn - gall datblygiad beri risgiau i Frithegion y Gors a allai fod yn yr ardal.	I mewn

Cyf. Safle		MACM/SuV59/a	Enw	I'r gogledd-ddwyrain o Ysgol Bancyfelin		
Arsylwadau		Mae safle'r datblygiad arfaethedig oddeutu 4.8km o Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a'r Aberoedd ond nid yw wedi'i gysylltu'n ofodol â'r safle.				
Sgrinio Cyffredinol	Categori	Gallu cael effaith arwyddocaol ar safle yn unigol.				
	Canlyniad	Sgrinio i Mewn.				
Canlyniadau Sgrinio Manwl						
Effaith Bosibl			Cyfiawnhad a Chasgliad			Canlyniad Sgrinio
Effeithiau ar yr amgylchedd dyfrol			Dim. Dim cysylltiad â'r cwrs dŵr			Allan

CDLI Diwygiedig Adneuo 2018-2033

Effeithiau ar yr amgylchedd morol	Dim.	Allan
Effeithiau ar yr arfordir	Dim.	Allan
Effeithiau ar rywogaethau symudol	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn
Effeithiau hamdden	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Echdynnu	Sgriniwyd allan yn y cam Strategaeth a Ffefrir ac mae'r casgliad wedi'i 'fabwysiadu' at ddiben yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn, Ile nad oes unrhyw ddeunydd ychwanegol wedi dod i'r amlwg i'r gwrthwyneb.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Dŵr Gwastraff	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Ffosforws	Dim.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Llygredd Aer	Nid yw'r safle na'r seilwaith ffyrdd cysylltiedig o fewn 200m i safle Ewropeaidd.	Allan
Effeithiau cynnydd mewn datblygu: Aflonyddwch, Llygredd Sŵn a Golau	Gall agosrwydd y safle at gwrs dŵr beri risg i ddyfrgwn a all fod yn yr ardal.	I mewn

Atodiad D: Dyranïadau o fewn yr Ardal Cadwraeth Arbennig Forol

Tabl 1: Safleoedd Dyranedig

Cyfeirnod CDLI	Enw'r Safle	Lleoliad	Nifer yr Unedau	Datblygiadau sy'n draenio i Waith Trin Dŵr Gwastraff Arfordir Llanelli	Datblygiadau lle mae angen Niwtraliaeth Maetholion
PrC2/h1	Beech Grove, Pwll	Llanelli	10	✓	10
PrC2/h10	Tir ger The Dell, Ffwrnes	Llanelli	13	✓	13
PrC2/h20	Harddfau, y Bryn	Llanelli	6		6
PrC2/h23	Porth Dwyrain Dafen	Llanelli	150	✓	150
PrC2/SS1	Pentre Awel	Llanelli	240	✓	240
PrC2/(iii)	Tir yn Heol Pendderi, y Bryn	Llanelli	35	✓	35
PrC2/(v)	Tir oddi ar Heol y Mynydd, y Bryn	Llanelli	80	✓	80
SeC6/h2	Tir rhwng Heol Clayton a Dwyrain Heol Bronallt	Yr Hendy	20		20
SeC6/(ii)	Garej Fforest	Yr Hendy	8		8
SeC6/(iii)	Tir yn Heol Fforest	Yr Hendy	35		35
SeC7/h3	Golwg yr Afon	Llangennech	50		50
SeC7/h4	Gyferbyn â Pharc Mortais	Llangennech	32		32
SeC7/h5	Maesydderwen	Llangennech	5		5
SeC7/(i)	Tir oddi ar Heol Pontarddulais	Llangennech	60		60
PrC3/h1	Tir y tu ôl i 16-20 a 24-30 Heol y Betws	Y Betws, Rhydaman	9		9
PrC3/h6	Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau	Y Betws, Rhydaman	18		18
PrC3/h20	Tir i'r gogledd o Faes Piode	Llandybïe	45		45
PrC3/h26	Tir oddi ar Barc-y-Mynydd	Saron, Rhydaman	15		15
PrC3/h27	Tir oddi ar Heol Nant-y-Ci	Saron, Rhydaman	18		18
PrC3/MU1	Gwaith Brics Emlyn	Pen-y-groes	107		107
PrC3/(i)	Gwaith Brics Emlyn	Pen-y-groes	50		50
PrC3/(ii)	Gerllaw Pant-y-Blodau	Pen-y-groes	11		11
PrC3/(iv)	Tir sy'n ffinio â Maes Ifan, Ffordd Maescwarrau	Y Betws, Rhydaman	6		6

PrC3/(v)	Tir oddi ar Heol Parcdir, Pen-y-banc	Pen-y-banc, Rhydaman	9		9
PrC3/(viii)	Tir y tu cefn i 108-114 Heol Waterloo	Pen-y-groes	6		6
SeC9/h2	Heol y Gelynnen	Brynaman	8		8
SuV27/h1	Tir ger Tŷ Newydd	Carmel	5		5
		Cyfanswm	1,051	528	1051
PrC2/GT1 (Safle Sipsiwn a Theithwyr)	Tir ym Mhenyfan, Trostre, Llanelli	Llanelli		✓	
PrC2/GT2 (Safle Sipsiwn a Theithwyr)	Pen-y-bryn (estyniad), Bynea, Llanelli	Llanelli		✓	

Tabl 2: Ymrwymadau Tai

Mae'r safleoedd ymrwymedig canlynol ar gyfer tai wedi'u hasesu i gynnwys a yw'r amodau sydd ynghlwm wrth y caniatâd ar gyfer pob safle wedi'u cyflawni'n llawn. Nid yw cofnodion a amlygwyd wedi cyflawni'r amodau yn llawn.

Cyfeirnod CDLI	Enw'r Safle	Lleoliad	Nifer yr anheddau	Cyfeirnodau Cais Cynllunio	Amodau wedi'u cyflawni
PrC2/h4	Doc y Gogledd	Llanelli	210	S/38285 a PL/08451	Nac oes
PrC2/h15	Maesarddafen / Erw Las, Llwynhendy	Llanelli	94	PL/06624	Oes
PrC2/h16	Ynys Las, Cefncaeau	Llanelli	33	PL/01196	Yn rhannol
PrC2/h22	Cwm y Nant	Llanelli	202	PL/08091	Nac oes
PrC2/h24	Clos Ffordd Fach	Llanelli	13	PL/00179	Oes. Safle'n cael ei adeiladu
PrC2/h26	Tir ger 19 Heol Llwynhendy	Llanelli	6	PL/02486	Yn rhannol. Safle'n cael ei adeiladu
PrC2/h27	42 Stryd Stepney	Llanelli	8	PL/02186	Oes
PrC2/h28	Heol y Graig, Llwynhendy	Llanelli	5	PL/08395, PL/09036	Yn rhannol.
PrC2/(ii)	Tir yng Nghefncaeau	Llanelli	91	PL/05187	Nac oes
SeC4/h2	Harbwr Porth Tywyn	Porth Tywyn	364	PL/04823 a PL/04824	Nac oes
SeC6/h2	Tir rhwng Heol Clayton a Dwyrain Heol Bronallt	Yr Hendy	8	Ymrwymwyd yn rhannol (8 uned allan o'r 20 a ddyrannwyd) S/34537	Oes, ar y rhan yr ymrwymwyd iddi (sydd hefyd wedi'i hadeiladu'n rhannol)

SeC6/h3	Coed y Bronallt	Yr Hendy	6	S/13870; S/34339; S/37921	Yn rhannol gyflawn (l uned ar ôl)
SeC6/(i)	Tir oddi ar Heol y Parc	Yr Hendy	7	PL/04430	Nac oes
SeC7/h1	Box Farm	Llangennech	7	S/33213; PL/00012	Nac oes
PrC3/h4	Fferm Tirychen	Rhydaman	150	E/21663; E/38686; PL/06556	Nac oes
PrC3/h9	Tir ger Maesyrfhaf	Cross Hands	5	S/35926	Yn rhannol
PrC3/MU1	Gwaith Brics Emlyn	Pen-y-groes	70	E/32720	Nac oes
PrC3/h22	Gerllaw Pant-y-Blodau	Pen-y-groes	79	E/29910;	Oes
PrC3/h36	Glofa'r Betws	Y Betws, Rhydaman	66	E/09584; E/24742	Oes
PrC3/(iii)	Tir y tu cefn i 10-12 Heol Norton	Pen-y-groes	6	E/30557; E/32947	Oes
PrC3/(vi)	Tir gyferbyn â'r Plough and Harrow, y Betws	Y Betws, Rhydaman	9	PL/05546	Oes
PrC3/(vii)	Tir oddi ar Ddôl y Dderwen, Myddynfych	Rhydaman	31	PL/06515	Oes
SuV25/h1	Tir i'r gogledd o Glos Rebecca	Llannon	47	S/36934	Oes
SuV25/(i)	Cysgod yr Eglwys (ger Eglwys Santes Non)	Llannon	34	S/24486; S/32126	Oes
SuV26/h1	Y tu ôl i'r Garreg Lwyd	Llanedi	11	PL/04864	Nac oes
		Cyfanswm	1,562		

Tabl 3: Safleoedd Cyflogaeth

Cyfeirnod CDLI	Enw'r Safle	Lleoliad	Maint y Dyraniad (Ha)	Swm yr ymrwymir iddo	Caniatâd Cynllunio	Amodau wedi'u cyflawni
PrC2/E2	Dafen	Llanelli	17.489	1.9	PL/00839	Mae'r amodau wedi'u cyflawni ac mae'r rhan o'r safle sy'n gysylltiedig â'r caniatâd hwn wedi'i hadeiladu ac yn weithredol.
PrC3/E1	Dwyrain Cross Hands	Rhydaman / Cross Hands	8.31	8.31	W/23782	W/23782 yw'r amlinelliad ar gyfer y safle cyfan. Mae'r amodau wedi'u cyflawni ac mae'r safle wedi'i adeiladu'n rhannol ac yn weithredol.
PrC3/E2	Parc Bwyd Gorllewin Cross Hands	Rhydaman / Cross Hands	5.6	0		

PrC3/E3	Parc Busnes Cross Hands	Rhydaman / Cross Hands	4.76	0		
PrC3/E6	Ystâd Ddiwydiannol Capel Hendre	Rhydaman / Cross Hands	0.538	0.538	E/27773	Safle wedi'i gwblhau. Wedi'i adeiladu ac yn weithredol
PrC3/E7	Parc Hendre, Capel Hendre	Rhydaman / Cross Hands	8.112	0.77	E/37602; PL/03226	Mae'r rhan o'r safle sy'n gysylltiedig â'r caniatadau cynllunio hyn wedi'i hadeiladu ac yn weithredol.
PrC3/E8	Ystâd Ddiwydiannol Cilyrychen	Rhydaman / Cross Hands	0.751	0		
SeC4/E1	Dyfaty	Porth Tywyn	3.036	3.036	LL/02604; S/14374	Mae'r elfennau sy'n gysylltiedig â chaniatâd cynllunio wedi'u hadeiladu.
Cyfansymiau			48.60	14.55		